PŮDORYS 2.NP



POZNÁMKA :

Vodovodní potrubí v přípravně jídel vedené povrchově bude z trubek FIBER (třívrstvé PPR/PPR-GF/PPR)

LEGENDA:

U	Baterie umyvadlová, nástěnná na studenou vodu
U1	Baterie umyvadlová, stojánková
M	Myčka nádobí – výtokový ventil 1/2" s hadicovou přípojkou
Ds	Baterie dřezová, stojánková, páková s výsuvnou sprchou
D	Baterie dřezová, stojánková, páková
OL	Ventil pro napouštění–součást zařízení
K	Konvektomat–výtokový ventil 3/4" s hadic. příp. +filtr

E02	Zásobníkový ohřívač vody beztlakový 5l spodní montáž, 2,2 kW/230 V~1x10 A
E01	El. zásobníkový ohřívač vody OKCE 200 (200 l)

KK Kulový kohout
PV pojistný ventil

připojení na rozvod vody (v mm od podlahy) :

umyvadla	580
baterie dřezová	450
myčka	1 100
Konvektomat	500
ohřívač vody	min. 600

rozvod studené vody (S)
rozvod teplé vody (T)
rozvod smíchané vody (Sm)

plastové potrubí – materiál PP– (typ 3)

studená voda – SDR 7,4 – PN 16
DN 15 – 20x2,8
DN 20 – 25x3,5
DN 25 – 32x4,5
teplá voda – SDR 6 – PN 20
DN 15 – 20x3,4
DN 20 – 25x4,2

STAVBA

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ZŠ TURNOV UL. ALEŠOVA Č.P.1059, TURNOV, ETAPA II

MÍSTO STAVBY	ul. Alešova č.p. 1059, p.p.č. 2544/1, k.ú. Turnov		
INVESTOR	Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, Turnov	DATUM	01/2015
PROJEKTANT	Ing. Miloslava Zikudová	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
ZODP.PROJ.	Ing. Anna Jeníčková	FORMAT	2A4
OBJEKT	D.1.4.–ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO 1:100	POŘ.ČÍSLO ZT–01
OBSAH	PŮDORYS 2.N.P – VODOVOD	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO A3036	