

POZNÁMKY :

* NOSNOU KONSTRUKCI STŘECHY TVOŘÍ SOUSTAVA DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH VAZNÍKŮ
* DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ BUDE PROVEDENO Z PRKEN tl.24 mm
* VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VE STŘEŠE BUDOU OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A PLÍSNÍM
* MEZI BEDNĚNÍM A PLECHOVOU KRYTINOU BUDE VLOŽENA SYSTÉMOVÁ STRUKTURNÍ DĚLÍCÍ VRSTVA

* VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA STŘEŠE JSOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU tl. 0.7 mm
* KRYTINA STŘECHY A OPLECHOVÁNÍ BOKŮ (včetně závětrných lišt a okapu) S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU (na střeše z důvodu malého spádu použít do drážek TĚSNÍCÍ PÁSKU)

* DLE PROJEKTŮ SPECIALISTŮ BUDOU VE STŘEŠE PROVEDENY PROSTUPY (vzduchotechnika, kanalizace, elektro...), PO OSAZENÍ BUDOU VEŠKERÉ PROSTUPY ŘÁDNĚ DOTĚSNĚNY
* ODVODNĚNÍ STŘECHY JE ŘEŠENO PŮLKRUHOVÝM PODOKAPNÍM ŽLABEM A KRUHOVÝMI SVODY

REV 00

00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	03. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta			Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973	
Zpracovatel části **CODE, s.r.o.** Computer Design **IČO 492 86 960** PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125				Generální projektant **CODE, s.r.o.** Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111	
PROJEKTANT	**VYPRACOVAL**	**VYPRACOVAL**	**KONTROLOVAL**	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/003/600
Ing. P. Šebková	Ing. J. Koutník	...	Ing. V. Meduna	POČET FORM.	3 **A 4**
				DATUM	03. 2017
OBJEDNATEL	Městská sportovní Turnov s.r.o., J. Palacha 804, Turnov			MĚŘÍTKO	1 : 100
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL **Maškova zahrada Turnov** **ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 02 (ROZŠÍŘENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU KOUPALIŠTĚ)**				JMÉNO SOUBORU	
				TUM10_02-10-(satny_strecha-02).dwg	
				STUPEŇ PROJ.	**JP**
1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				**ČÍS.KOPIE**	**ČÁST** / **ČÍS.PŘÍL.**
PŘÍSTAVBA - STŘECHA					**D1.02** / **1.006**