


* V OZNAČENÉ PLOŠE PŮDORYSU STŘECHY BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA, TVOŘENÁ TITANZINKOVÝM PLECHEM V PLOŠE cca 30 m². SPOLU S KRYTINOU BUDE DEMONTOVÁNO I OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ SVISLÉ ČÁSTI STŘECHY. PROVEDENÍ JE OPĚT Z TITANZINKOVÉHO PLOCHU, VÝMĚRA DEMONTOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ cca 8.0 m².
* DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ VE VYZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY V PLOŠE cca 30 m². V TÉ SAMÉ PLOŠE BUDE DEMONTOVÁNA I NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY, KTERÁ JE TVOŘENÁ DŘEVĚNÝMI KROKVEMI 80/120.
* LEPENÝ VAZNÍK, KTERÝ JE ULOŽEN NA STĚNĚ V OSE 10, BUDE DEMONTOVÁN A PŘEMÍSTĚN NA NOVĚ BUDOVANOU STĚNU PŘÍSTAVBY V OSE 11. NA JEHO MÍSTO BUDE OSAZEN VAZNÍK NOVÝ, S JINÝMI ROZMĚRY.
* BUDE ROZEBRÁNA ČÁST PERGOLY (DVA MODULY), TVOŘENÁ SLOUPKY 140/140, VODOROVNÝMI HRANOLY 100/160 A OCELOVÝMI ZTUŽIDLY. ČÁST VODOROVNÝCH PRVKŮ PERGOLY (JEDEN MODUL) BUDE PO REALIZACI PŘÍSTAVBY VRÁCENA ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO.
* ROZEBRANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY STŘEŠNÍHO KROVU A PERGOLY BUDOU PŘI VÝSTAVBĚ NOVÉHO KROVU NAD PŘÍSTAVBOU V RÁMCI MOŽNOSTÍ POUŽITY. PRO POTŘEBY ROZPOČTU SE UVAŽUJE S NOVÝMI PRVKY (KROMĚ LEPENÉHO VAZNÍKU V OSE STĚNY 10). STEJNÝ PŘÍSTUP JE UPLATNĚN I U DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE ROZEBRANÉ ČÁSTI PERGOLY.
* PŘI DEMONTÁŽNÍCH PRACÍCH NA KROVU A PŘI ROZEBÍRÁNÍ PERGOLY JE NUTNÉ POSTUP PRACÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM.

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ A KONSTRUKCE KROVU V PLOŠE cca 30 m2

**REV 00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 00 | JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE | 03. 2017 | |
| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | POZNÁMKA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH** | BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta | | | Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973 | |
| Zpracovatel části | **CODE, s.r.o.** Computer Design IČO 492 86 960 | | PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125 | Generální projektant | **CODE, s.r.o.** Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111 |
| **PROJEKTANT** | **VYPRACOVAL** | **VYPRACOVAL** | **KONTROLOVAL** | ČÍSLO ZAKÁZKY | 2017/003/600 |
| Ing. P. Šebková | Ing. J. Koutník | ... | Ing. V. Meduna | POČET FORM. | 6 **A 4** |
| | | | | DATUM | 03. 2017 |
| **OBJEDNATEL** | Městská sportovní Turnov s.r.o., J. Palacha 804, Turnov | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| **SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL Maškova zahrada Turnov** ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 02 (ROZŠÍŘENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU KOUPALIŠTĚ) | | | | JMÉNO SOUBORU | TUM10_02-10-(satny_strechaS-01).dwg |
| | | | | STUPEŇ PROJ. | **JP** |
| 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | | **ČÍS.KOPIE** | **ČÁST** **ČÍS.PŘÍL.** |
| **PŘÍSTAVBA - STŘECHA BOURÁNÍ** | | | | | **D1.02** **1.003** |