

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** **Michal Baláž**
Zastoupený: Michal Baláž
Sídlo: Průběžná 370/3, 466 02 Jablonec nad Nisou
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
Č. účtu: 2246261023/0800
IČO: 75576228 DIČ: CZ8302282538

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je provedení modernizace sociálního zařízení pro kuchařky v objektu mateřské školy, Zborovská 914, Turnov. Podkladem je projektová dokumentace z února 2015, kterou zpracoval projekční ateliér ing. Pavel Marek, Kudrnáčova 1290, Turnov.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem: 295 797,63 ,- Kč bez DPH

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 3. 7. 2017
5.2 Dokončení a předání díla : 26. 7. 2017

6. Další ujednání :

- 6.1 Stavební (montážní) deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat ing. Ladislav Osička, který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis. Součástí předání bude i revizní zpráva na komín.
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Smlouvu dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva, zhotovitel jeden.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Jablonci nad Nisou dne: 21.3.2017

Za zhotovitele:

MICHAL BALÁŽ
KOMPLETNÍ STAVBY, ZEDNICTVÍ
IČ: 755 76 228
Průběžná 370/3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 724 391 523



Michal Baláž

V Turnově dne: 27/3/2017

Za objednatele:



ing. Tomáš Hocke, starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KUCHARKY

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 20.02.2017

Objednavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Michal Balaz kompletni stavby-Zednictvi

IČ:

75576228

DIČ:

CZ8302282538

Projektant:

ING.PAVEL MAREK - TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

201 715,21

0,00

Cena bez DPH

201 715,21

DPH základní

21,00%

ze

201 715,21

42 360,19

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

244 075,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

27/3/2017

[Signature]

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Zhotovitel

MICHAL BALÁŽ
KOMPLETNÍ STAVBY, ZEDNICTVÍ
IČ: 755 76 228
Průběžná 370/3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 724 391 523

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

20.2.2017

Datum a podpis:

MICHAL BALÁŽ
KOMPLETNÍ STAVBY, ZEDNICTVÍ
IČ: 755 76 228
Průběžná 370/3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 724 391 523

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KUCHARKY

Místo: TURNOV

Datum: 20.02.2017

Objednavatel: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335

Projektant: ING. PAVEL MAREK - TURNOV

Zhotovitel: Michal Balaz kompletní stavby-Zednictví

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

201 715,21

HSV - Práce a dodávky HSV

109 540,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 979,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 125,59

9 - Ostatní konstrukce a práce

22 050,60

96 - Bourání konstrukcí

23 834,57

99 - Přesuny hmot

1 550,70

PSV - Práce a dodávky PSV

69 981,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 983,96

720 - Zdravotní technika

900,00

730 - Ústřední vytápění

900,00

763 - Konstrukce sádkartonové

3 498,45

766 - Konstrukce truhlářské

10 849,00

771 - Podlahy z dlaždic

8 088,89

776 - Podlahy povlakové

11 389,73

781 - Obklady keramické

21 794,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 772,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 803,84

M - Práce a dodávky M

22 193,00

21-M - Elektromontáže

22 193,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

201 715,21

ROZPOČET

Stavba: MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KUCHARKY

Místo: TURNOV

Datum: 20.02.2017

Objednavatel: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335

Projektant: ING. PAVEL MAREK - TURNOV

Zhotovitel: Michal Balaz kompletní stavby-Zednictví

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 715,21

HSV - Práce a dodávky HSV

109 540,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 979,36

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00
2	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,015	520,00	1 047,80

"obezdívka kanalizace v m.č.001

(0,30+2*0,175)*3,10

2,015

3	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,838	560,00	3 269,28
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

2,50*3,10

7,750

(0,25+0,15)*3,10

1,240

"odpočet otvorů

-0,80*1,97*2

-3,152

Součet

5,838

4	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,866	580,00	5 142,28
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

(0,45*2+1,96)*3,10

8,866

5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	24,800	25,00	620,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

3,10*8

24,800

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 125,59

6	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	11,380	160,00	1 820,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"m.č.001A" 11,38

11,380

7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,943	200,00	5 788,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"na příčkách Ytong

(0,25*2+0,30+2,50)*3,10

10,230

(2,10+0,15+1,96)*3,10

13,051

(1,40+1,96+0,25*2)*3,10

11,966

"odpočet otvorů

-0,80*1,97*4

-6,304

Součet

28,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	40,847	160,00	6 535,52

"m.č.001A

(4,74-0,30+2,40*2+2,24)*3,10

35,588

"m.č.002A" (1,23+2,10)*0,95

3,164

"m.č.003A" (1,15+1,71)*1,35

3,861

Mezisoučet

42,613

"odpočet otvorů

-0,80*1,97

-1,576

-0,88*0,88

-0,774

-0,58*0,60

-0,348

-0,58*1,00

-0,580

"připočet ostění

(0,88+2*0,88)*0,20

0,528

(0,58+2*0,88)*0,20

0,468

(0,58+2*1,00)*0,20

0,516

Součet

40,847

9	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	16,113	320,00	5 156,16
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"příčky Ytong na pletivu

"m.č.001A

(0,25*2+0,30+2,50)*3,10

10,230

"m.č.002A" (2,10+0,15+1,96)*0,95

4,000

"m.č.003A" (1,40+1,96+0,25*2)*1,35

5,211

Mezisoučet

19,441

"odpočet otvorů

-0,80*1,97*2

-3,152

-0,80*0,22

-0,176

Součet

16,113

10	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,340	320,00	8 428,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"m.č.002A" (2,10+1,96)*2*2,15

17,458

"m.č.003A" (1,40+1,96)*2*1,75

11,760

"odpočet otvorů

-0,80*1,97

-1,576

-0,80*1,75

-1,400

-0,58*0,57

-0,331

-0,58*0,17

-0,099

"připočet ostění

(0,58+2*0,57)*0,20

0,344

(0,58+2*0,17)*0,20

0,184

Součet

26,340

11	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	11,380	105,00	1 194,90
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

12	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	67,187	85,00	5 710,90
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

40,847+26,34

67,187

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	100,00	520,00
1,00+2*2,10					5,200		
14	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	18,010	527,48	9 499,91
"m.č.001A až 003A							
11,38+4,00+2,63					18,010		
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
17	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P ozn.21	kus	2,000	610,00	1 220,00
18	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P ozn.22	kus	1,000	650,00	650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

							22 050,60
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,010	100,00	1 801,00
"m.č.001A až 003A							
11,38+4,00+2,63					18,010		
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	72,00	1 800,00
5,00*5,00					25,000		
21	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah - po bourání	m2	18,010	60,00	1 080,60
22	K	725291310	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - věšák na ručník nerez	soubor	2,000	983,00	1 966,00
23	K	72529160	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový držák na toaletní papír	soubor	1,000	750,00	750,00
24	K	725291652	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo vel.600x600 mm	soubor	1,000	586,00	586,00
25	K	725291653	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo vel.800x600 mm	soubor	1,000	615,00	615,00
26	K	9662210	Kovová šatní skříňka s cylindrickým bezpečnostním zámkem a ventilačními otvory, š.400, dl.525, v.2100 mm	kus	4,000	3 363,00	13 452,00

96 - Bourání konstrukcí

							23 834,57
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,153	138,58	2 099,90
2,50*3,10					7,750		
1,96*2,20*2					8,624		
1,67*2,10					3,507		
"odpočet otvorů							
-0,60*1,97*4					-4,728		
Součet					15,153		
28	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,215	2 600,00	559,00
3,65*1,96*0,03					0,215		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,341	2 600,00	886,60
4,74*2,40*0,03					0,341		
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	18,530	160,00	2 964,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4,74*2,40+3,65*1,96					18,530		
31	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	0,880	150,00	132,00
"po vybourání příček							
0,10*2,20*4					0,880		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,400	112,50	720,00
0,80*2,00					1,600		
0,60*2,00*4					4,800		
Součet					6,400		
33	K	978011191	Otlučení vnitřní vapenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	11,380	180,00	2 048,40
"m.č.001A" 11,38					11,380		
34	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,168	160,00	186,88
(4,74+2,40*2+2,24)*3,10-1,50*1,50					34,268		
(1,15+1,96+2,80+1,11)*1,50					10,530		
0,85*2*1,10					1,870		
"odpočet otvorů							
-0,80*1,97					-1,576		
-0,88*0,88					-0,774		
-0,58*1,17*2					-1,357		
"přípočet ostění							
(0,88+2*0,88)*0,20					0,528		
(0,58+2*1,17)*0,20*2					1,168		
35	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,882	120,00	2 025,84
1,50*1,50					2,250		
0,85*2*2,00					3,400		
(1,15+1,96+2,80+1,11)*1,60					11,232		
Součet					16,882		
36	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	6,275	820,00	5 145,50
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti svisle ručně	t	6,275	160,00	1 004,00
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,275	866,00	5 434,15
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,275	0,00	0,00
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,275	100,00	627,50

99 - Přesuny hmot

41	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,169	300,00	1 550,70
							1 550,70

PSV - Práce a dodávky PSV

69 981,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 983,96

42	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou	m2	8,556	460,00	3 935,76
"m.č.002A" 4,00+(2,10+1,96-1,00)*2*0,15					4,918		
"m.č.003A" 2,63+(1,40+1,96)*2*0,15					3,638		
Součet					8,556		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena hydroizolační stěrkou	m2	4,300	460,00	1 978,00
1,00*2*2,15					4,300		
44	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,039	1 800,00	70,20

720 - Zdravotní technika

45	K	Přenos ZTI	Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	900,00	900,00
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

730 - Ústřední vytápění

46	K	Přenos ÚT	Ústřední vytápění - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	900,00	900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

763 - Konstrukce sádkartonové

47	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,630	480,00	3 182,40
"m.č.002A+003A					4,00+2,63		
					6,630		

48	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,630	35,00	232,05
49	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,630	0,00	0,00
50	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,084	1 000,00	84,00

766 - Konstrukce truhlářské

51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	200,00	600,00
52	M	61160120	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové vel.80x197 cm odolné proti otěru, bílé ozn.1	kus	1,000	2 180,00	2 180,00
53	M	611601640	dveře dřevěné vnitřní, z 1/3 neprůhledné sklo, 1křídlové vel.80x197 cm odolné proti otěru, bílé ozn.8	kus	2,000	2 841,00	5 682,00
54	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000	250,00	750,00
55	M	549141	dveřní kování - dle popisu v tabulce	kus	3,000	530,00	1 590,00
56	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,047	1 000,00	47,00

771 - Podlahy z dlaždic

57	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	6,630	300,00	1 989,00
"m.č.002A+003A					4,00+2,63		
					6,630		

58	M	597614	atazace keramické sítě TAUROS - dle výkresu	m2	8,009	360,00	2 883,24
59	M	590512	tmel pro lepení a spárování dlažeb	m2	6,630	420,00	2 784,60
60	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,630	0,00	0,00
61	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,630	35,00	232,05
4,00+2,63					6,630		

62	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,200	1 000,00	200,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

776 - Podlahy povlakové

63	K	776491111	Lepení ukončovacího soklíku	m	11,880	20,00	237,60
"m.č.001A					4,74*2+2,40*2-0,80*3		
					11,880		

64	M	283428	soklík podlahový vinyl	m	12,474	120,00	1 496,88
65	K	776491112	Lepení lišty přechodové	m	0,800	220,00	176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	553432250	lišta přechodová elox stříbrná	m	0,840	345,00	289,80
67	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah vinylových	m2	11,380	380,00	4 324,40
"m.č.001A" 11,38					11,380		
68	M	2841210	krytina podlahová vinylová tl.2 mm	m2	11,721	412,00	4 829,05
69	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,036	1 000,00	36,00

781 - Obklady keramické

							21 794,87
70	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,030	300,00	6 909,00
"m.č.002A" (2,10+1,96)*2*2,15					17,458		
-(2,15*(0,025+0,05+0,10)*2+15,04*0,075)					-1,881		
"m.č.003A" (1,40+1,96)*2*1,75					11,760		
-(1,75*(0,15+0,075+0,05)+12,64*0,075)					-1,429		
"odpočet otvorů							
-0,80*1,97					-1,576		
-0,80*1,75					-1,400		
-0,58*0,57					-0,331		
-0,58*0,17					-0,099		
"přípočet ostění							
(0,58+2*0,57)*0,20					0,344		
(0,58+2*0,17)*0,20					0,184		
Součet					23,030		
71	M	59761028	obkladačky keramické RAKO - dle schematického rozkreslení	m2	24,547	332,00	8 149,60
72	K	781414211	Montáž obkladů vnitřních z dekorů pórovinových výšky do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	45,830	0,00	0,00
"m.č.002A							
2,15*6+(2,10+1,96)*2*2-0,60*2					27,940		
"m.č.003A							
1,75*3+(1,40+1,96)*2*2-0,80					17,890		
Součet					45,830		
73	M	5976127	mozaika Vidrepur Colors 25x25 mm	m2	3,641	1 250,00	4 551,25
(1,881+1,429)*1,10					3,641		
74	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	29,540	28,00	827,12
2,15*6+1,75*8+0,58*2+0,57*2+0,17*2					29,540		
75	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26,340	35,00	921,90
"m.č.002A" (2,10+1,96)*2*2,15					17,458		
"m.č.003A" (1,40+1,96)*2*1,75					11,760		
"odpočet otvorů							
-0,80*1,97					-1,576		
-0,80*1,75					-1,400		
-0,58*0,57					-0,331		
-0,58*0,17					-0,099		
"přípočet ostění							
(0,58+2*0,57)*0,20					0,344		
(0,58+2*0,17)*0,20					0,184		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet					26,340		
76	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,436	1 000,00	436,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

77	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3,223	550,00	1 772,65
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"ocelové zárubně

(0,80+2*1,97)*(0,21*2+0,26)

3,223

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

78	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,064	60,00	4 803,84
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"stropy

11,38+4,00+2,63

18,010

"stěny - dle omítek odd.6

42,613+19,441

62,054

Součet

80,064

M - Práce a dodávky M

22 193,00

21-M - Elektromontáže

79	K	Přenos EL1	Elektroinstalace - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	7 993,00	7 993,00
80	M	Přenos EL2	Elektroinstalace - dodávky dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00
81	K	HZS	Výchozí revize - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

VP - Vícepráce

0,00

VÝPIS MATERIÁLU

ČÁST: ELEKTROINSTALACE - SOUPIS POLOŽEK

Modernizace a vybavení MŠ Zborovská Turnov - kuchařky

Svítidla

Svítidlo 1x100W, tř.II., "AURA1" Osmont, IP43
Světelný zdroj 100W
Svítidlo 2x28W, přísaz., ZC 228/32K, EP
Světelný zdroj zářivka 28W

Svítidla - celkem

Montážní materiál

Spínač jednopólový, Tango
Sporák.kombin. pod om. 1pól.
CYKY 2Ax1,5 mm2,
CYKY 3Cx1,5 mm2,
CYKY 3Cx2,5 mm2,
CMSM 3Cx2,5 mm2,
Jistič 1.pól. 2A/B pro HDO
Jistič 1.pól. 16A/B
Stykač 1.pól. 16A, 230V, stř.
Spínač HDO na lištu
Podružný materiál

Mj	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
ks	2,00	580,-	1160,-
ks	2,00	115,-	230,-
ks	2,00	776,-	1552,-
ks	4,00	110,-	440,-
			<u>3382,-</u>
ks	3,00	145,-	435,-
ks	1,00	350,-	350,-
m	10,00	14,50,-	145,-
m	30,00	14,50,-	435,-
m	50,00	14,30,-	715,-
m	2,00	28,-	56,-
ks	1,00	125,-	125,-
ks	1,00	115,-	115,-
ks	1,00	225,-	225,-
ks	1,00	300,-	300,-
ks	1,00	1450,-	1450,-
			<u>4611,-</u>

Celková cena materiálu bez DPH 21% 7993 Kč

MICHAL BALÁŽ
KOMPLETNÍ STAVBY, ZEDNICTVÍ
IČ: 755 76 228
Průběžná 370/3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 724 391 823



Slepý rozpočet

MICHAL BALÁŽ
KOMPLETNÍ STAVBY ZEDNICTVÍ

IC: 755 76 228
Průběžná 370/8
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 724 391 529

Stavba :

Objekt :

**MATERSKA SKOLA ZBOROVSKA,
TURNOV, ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
KUCHYNĚ**
ZTI, ÚT

Σ 94 082,42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	725 20-0030.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	2,00	800,00	1 600,00
51	725 20-0010.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
52	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
53	286-96756.	Instalační modul-WC ovl.zepředu,	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
54	286-96711. 554-28103.	Deska/tlačítko ovládací WC pro ovládání zepředu Kout sprchový 1/4kruh 90x90xR55 Buffalo neo + vanička Semideep neo vč.sifonu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
55			kus	1,00	9 500,00	9 500,00
56	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
57	725 84-5111.RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
58	551-4535	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	1,00	220,00	220,00
59	551-4535	Tyč sprchová 90 cm	kus	1,00	400,00	400,00
60	725 20-0050.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
61	725 53-4223.R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80 včetně elektroinstalace	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
62	551-62314	HL98 čistící tvarovka s hladkým koncem DN 110	kus	3,00	3 200,00	9 600,00
63	725 81-0401.R00	Ventil rohový s filtrem G 1/2	soubor	4,00	158,00	632,00
64	150 20-230.	Flexibilní připojovací hadička	ks	4,00	48,00	192,00
65	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	300,00	300,00
66	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	300,00	300,00
67	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	250,00	250,00
68	725 24-0811.R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	500,00	500,00
69	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	300,00	300,00
70	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	50,00	50,00
71	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,16	1 500,00	246,00
72	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,15	1 500,00	228,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				49 352,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
73	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	11,00	340,00	3 740,00
74	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	5,00	375,00	1 875,00
75	733 16-4103.RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	16,00		
76	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí	m	16,00	50,00	800,00
77	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,20	1 500,00	295,65
78	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,00	100,00	600,00
79	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,00	150,00	900,00
80	733 89-0801.R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,03	1 500,00	37,80
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				8 248,45
Díl: 734		Armatury				
81	734 20-9112.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8	kus	2,00	50,00	100,00
82	734 20-9123.R00	Montáž armatur závitových, se 4 závitů, G 1/2	kus	1,00	50,00	50,00
83	734 26-3111.R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 10	kus	1,00	158,00	158,00
84	734 22-3111.RT4	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 10 s hlavici ručního ovládání IVAR.TM 3052	kus	1,00	528,00	528,00
85	734 26-3772.R00	Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK	kus	4,00	57,00	228,00
86	734 26-3221.R00	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, IVAR.DD 345 EK	kus	1,00	295,00	295,00
87	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 500,00	3,00
88	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2 závitů do G 1/2	kus	4,00	250,00	1 000,00
	Celkem za	734 Armatury				2 362,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
89	735 15-7261.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 500	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
90	735 17-1351.R00	Těleso trubkové Koralux Rondo Classic KRC 1500.600	kus	1,00	2 084,00	2 084,00
91	735 15-6910.R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11	kus	1,00	500,00	500,00
92	735 15-9110.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	1,00	800,00	800,00
93	735 17-9110.R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	500,00	500,00
94	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	1 500,00	34,38
95	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,40	200,00	680,00
96	735 29-1800.R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	4,00	30,00	120,00
97	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,40	200,00	680,00
98	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,01	1 500,00	12,59
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 260,97

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBOROVSKÁ, TURNOV, ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ ZTI, ÚT	MICHAL BALÁŽ KOMPLETNÍ STAVBY, ZEDNICTVÍ IČ: 755 76 228 Průběžná 370/3 486 02 Jablonec nad Nisou Tel.: 724 391 523

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974 03-1142.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	3,00		1400,-
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	120,00	240,00
3	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,50	120,00	300,00
4	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,80	320,00	256,00
5	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	10,50	320,00	3 360,00
6	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	40,00	120,00
7	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	50,00	50,00
8	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	70,00	70,00
9	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	15,80	10,00	158,00
10	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	6,00	150,00	900,00
11	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	0,50	50,00	25,00
12	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	30,00	100,00	3 000,00
13	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	16,50	100,00	1 650,00
14	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	5,00	100,00	500,00
15	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,71	1 500,00	1 057,50
16	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02	1 500,00	27,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 713,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
17	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	6,00	105,00	630,00
18	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm	m	5,50	140,00	770,00
19	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	4,00	110,00	440,00
20	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	5,00	150,00	750,00
21	722 18-1212.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,00	24,00	144,00
22	722 18-1212.RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	5,50	26,00	143,00
23	722 18-1214.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00	60,00	240,00
24	722 18-1213.RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	4,00	30,00	120,00
25	722 18-1215.RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	5,00	70,00	350,00
26	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	120,00	840,00
27	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	120,00	240,00
28	722 20-2413.R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1,00	180,00	180,00
29	734 25-3112	Ventil pojistný T1847 1/2"	kus	1,00	750,00	750,00
30	734 21-3112	Ventil automatický odvětrávací 1/2"	kus	1,00	185,00	185,00
31	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	150,00	150,00
32	722 22-9102.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	1,00	150,00	150,00
33	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	180,00	180,00
34	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,50	30,00	615,00
35	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	30,00	60,00
36	722 13-1932.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00	350,00	350,00
37	722 13-0901.R00	Zazátkování vývodu	kus	9,00	150,00	1 350,00
38	722 13-0913.R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	2,00	200,00	400,00
39	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	5,50	500,00	2 750,00
40	722 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,03	1 500,00	50,25
41	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,05	1 500,00	79,50
42	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,45	1 500,00	682,35
43	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10	1 500,00	146,40
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				12 745,50
Díl: 725		Zařizovací předměty				
44	725 01-4161.R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	1 840,00	1 840,00
45	725 01-7163.R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soubor	1,00	994,00	994,00
46	725 01-7351.R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	soubor	1,00	844,00	844,00
47	725 82-3111.RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu standardní	kus	2,00	908,00	1 816,00
48	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00	120,00	240,00
49	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00	150,00	300,00