

Ing. Petr Štěpánek
Profes projekt s.r.o.

petr.stepanek@profesprojekt.cz

Váš dopis zn./dne:
(mail) 14.4.2016

Naše zn.:
KSSLK/2832/2016

Datum:
20.4.2016

Vyřizuje:
Milan Šádek

Tel.
602 171 595

Věc: Technické podmínky – Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov

Dotčené silnice: III/2831, p.p.č. 3874/1, 3874/4, k.ú. a obec Turnov, LV 7146 a p.p.č. 3875/1, k.ú. a obec Turnov, LV 1889

Smlouva: smlouva o právu k provedení stavby č. OLP/141/2016 ze dne 31.3.2016

Podkladem pro vydání našeho vyjádření je Vaše žádost ze dne 14.4.2016 a a projektová dokumentace ve stupni DUR z 10/2015, zak.č. 15091.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále „KSSLK“), jako majetkový správce krajských silnic s provedením stavebních úprav **souhlasí**, při splnění následujících technických podmínek:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
3. Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf)

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. Před zahájením vlastních prací v tělese vozovky je nutné zaříznout potřebný tvar pilou a vytvořit svislý, přímý okraj výkopu. Chodníky, zastávkové a parkovací pruhy nebudou bránit odtoku dešťových vod z povrchu komunikace a dešťová voda bude usměrněna tak, aby stékala do dešťových vpustí. Při provádění bouracích prací a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně nutné postupovat s mimořádnou opatrností.
2. **Chodníky, zastávkové a parkovací pruhy a obrubníky budou navázány na komunikaci novým asfaltovým povrchem v minimální šíři 0,50 m.** Veškeré nové pracovní spáry a spoje mezi stávajícími a novými konstrukcemi budou proříznuty a opatřeny asfaltovou zálivkou za horka dle TP 115 (tzn. jak u obrubníku, žulové dlažby, tak mezi stávajícím a novým asfaltovým povrchem).
3. Výkopy budou zabezpečeny proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č. 146“ schválené MDS ČR dne 30.3.2001.
4. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
5. KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku porušení

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec 6

Tel.: 488 043 246

ID schránky: bdnkk7w

E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:

Československé armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:

KB Liberec, a.s.

19-7963780267/0100

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

- podloží vozovky. Případně poškozený siln. majetek musí být uveden do původního stavu.
6. Technické podmínky správce **nenahrazují povolení** k zásahu do silničního pozemku, před zahájením prací požádejte příslušný Městský úřad, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p.o. budou jeho součástí.
 7. Provedená stavba v silničním pozemku bude zaměřena odpovědným geodetem a měření předáno KSSLK.
 8. Ponesete odpovědnost po dobu 36 měsíců od dokončení a předání za stav na siln. majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výpravou v místech zásahů.
 9. Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3. (v případě dobrých klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou).

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK – pana Milana Šádka, na tel.č. 602 171 595 (e-mail milan.sadek@ksslk.cz) o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).

Vyjádření KSSLK má omezenou platnost 2 roky, tj. do 20.4.2018
--

S pozdravem

Jiří Medek
vedoucí územního
technicko-správního oddělení
východ

*Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (421)*

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 246
ID schránky: bdnkk7w
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
19-7963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078