



ŽELEZNIČNÍ STANICE TURNOV
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1296
PROSTORY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
PŮDORYS 1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ – KNIHOVNA – PŮDORYS – 1.NP							
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Strop	Stěny	Poznámka	
01.01	MĚSTSKÁ KNIHOVNA	118,81	S3	CELOPLOŠNĚ LEPENÉ VINYLOVÉ DÍLCE, TŘÍDA ZATÍŽENÍ 33, POUŽITÍ NIVELAČNÍ STĚRKY	OCÍŠTĚNÍ STROPU A VYSYPRAVENÍ Z 50%, CELOPLOŠNĚ NOVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA BILÁ	DO VÝŠKY 3,0m SANAČNÍ OMÍTKA JÁDROVÁ + SANAČNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, NAD VÝŠKOU 3,0m VYSYPRAVENÍ OMÍTEK DO ÚROVNĚ STROPU +5,5m + CELOLOŠNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM NA SANAČNÍ SYSTÉMY, BARVA BILÁ	SYSTÉMOVÁ PVC LIŠTA, INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA 1,2x0,9m ZAPUŠTĚNÁ, HLINIKOVÝ RÁMEČEK
01.02	WC – PERSONÁL	3,01	S2	DLAŽBA KERAMICKÁ 200x200mm, PROTISKLUZNOST R10/A(μ=0,6), ŠEDÁ SPÁROVACÍ HMOTA	PODHLĚD RASTR 600x600mm v=2250mm, VIDITELNÁ DŘÁŽKA, KAZETY HLADKÝ BILÝ POVRCH	CEMENTOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm, v=2250mm	SYSTÉMOVÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 300mm NAD PODLAHU

Celková plocha [m2]: 121,82

PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1




- S5 – VINYLÓVÉ DÍLCE, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ 3mm
- 2xCETRIS tl.12mm (VRUTY 4,2x35) 24mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE EPS 200S 30mm
- ZÁKLOP OSB 3 P+D 25mm

MEZERA MEZI KONSTRUKCÍ PODESTY A STROPU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

- SAMONOSNÝ PODHLĚD OPLÁŠTĚNÝ RB(A) 12,5 45mm
- NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI R–CW50 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ V tl.40mm
- MEZERA 205mm
- RASTROVÝ PODHLĚD 600x600mm 25mm

DETAIL KONZOLE PRO OSAZENÍ PODESTY







TABULKA PŘEKLADŮ – PREFA – PŘÍČKY– 1.NP			
Označení	Skladba	Počet sestav	Celkem kusu
N2	2x PŘEKLAD 23,8 b–100	1	2

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYZDÍVKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, PŘÍPADNĚ CIHEL PLNÝCH NA MALTU MVC
- ZDIVO CIHELNÉ BLOKY BROUŠENÉ NA CELOPLOŠNĚ LEPIDLO, tl.150mm
- PŘEDSTĚNA 150mm NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI, BUDE PROVEDENA JAKO ZDĚNA

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ PODLAH NUTNÁ KOORDINACE SE ZTI, ELEKTRO A ÚT – ROZVODY VEDENY V PODLAZE
- VNITŘNÍ PARAPETY – SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ PROFIL, ODSTÍN BILÁ
- KERAMICKÁ DLAŽBA V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ 200x200mm (PROTISKLUZNOST R10/A)
- KERAMICKÉ OBKLADY 200x200mm, SVĚTLE ŠEDÁ
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S KOVOVÝMI ROHOVÝMI A UKONČOVACÍMI LIŠTAMI, V MÍSTĚ KUCHÝNKY VÝŠKA OBKLADU DLE DODÁVANÉ LINKY
- POD DLAŽBOU BUDE V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ POUŽIT STĚRKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ A SOKLU 300mm
- V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ MINERÁLNÍ PODHLĚD, VIDITELNÝ RASTR 600x600mm, KAZETY HLADKÉ BILÉ
- VÝMALBA OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM, BARVA BILÁ, JE NUTNÉ POUŽÍT MALBU NA SANAČNÍ SYSTÉMY (SILIKÁTOVÁ MALBA)
- VE VSTUPU BUDE OSAZENA INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ZAPUŠTĚNÁ S HLINIKOVÝM RÁMEČKEM
- PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY DO VÝŠKY KONSTRUKCE MEZIPATRA
- DO VÝŠKY 3,0m BUDE PROVEDENA SANAČNÍ OMÍTKA JÁDROVÁ + SANAČNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, NAD VÝŠKOU 3,0m (ŘÍMSA) BUDE PROVEDENO VYSYPRAVENÍ OMÍTEK DO ÚROVNĚ STROPU +5,5m Z 50% + CELOPLOŠNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VÝMALBA OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM NA SANAČNÍ SYSTÉMY, BARVA BILÁ

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT <i>spol. s r. o.</i> stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Stanislav Šéfr	Rudolf Hördler	
			
Místo: Turnov	Stavební úřad: DÚ Praha	Stupeň	DSR
Objednatel: SŽDC, s.o. - SON Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660		Datum	10.2017
Akce: ŽELEZNIČNÍ STANICE TURNOV STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1296 PROSTORY MĚSTSKÉ KNIHOVNY D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky	17088
		Měřítko	1:50
Příloha: PŮDORYS 1.NP		Příloha č.	
		D.1.1.b-02	