



ZO 03 PERGOLA




POPIs:

- KONSTRUKCE PERGOLY BUDE Z HOBLOVANÉHO HRANĚNÉHO ŘEZIVA
- NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ DŘEVĚNÉ SLOUPKY 160x160mm NA OCELOVÝCH KOTVÁCH
- SLOUPKY ZALOŽENY NA BETONOVÝCH PATKÁCH 400x400x900mm
- NÁTĚR DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE STŘEDNĚ HNĚDÉHO ODSTÍNU

LEGENDA:

- 1 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, NÁTĚR STŘEDNĚNĚDÝ ODSTÍN
- 2 STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÉHO PÁSU S POSYPEM, ODSTÍN ZELENÝ
- 3 OCELOVÉ KOTVY NA BETONOVÝCH PATKÁCH
- 4 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE -OKAPNÍ ŽLABY A SVODY
SYSTÉMOVÝ AL. ELOX. PLECH
ŽLAB RŠ.=180mm, Svod 80mm



akce:		č. zakázky: 29 /XII/ 2016	
místo:		— ING. PAVEL MAREK — projektční atelier	
objednavatel:		Kudrnáčova 1290, TURNOV email: p.marek@vejnon-marek.cz telefon: 481 325 185, 604 852 002	
slav. úřad:		datum: LISTOPAD 2016	
investor:		stůpeň: DVZ	
zodp. projektant:		č. výkresu: D 1.1.11	
vyrabovatel:		měřítka: 1:50	
obsah:			