


## ŘEZ B-B



# SKLADBY KONSTRUKCI

## KERAMICKÁ DLAŽBA

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>P1</b>   |                   |
| - KERAMICKÁ DLAŽBA                                    | 5mm               |
| - LEPIČI TMEL SOLOFLEX                                | 5mm               |
| - HYDROIZOLACE SANIFLEX                               | —                 |
| - BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + SÍŤ KARI Ø5x150/Ø5x150mm | 50mm              |
| - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 S                      | 100mm (min. 40mm) |
| - PE FOLIE SEPARAČNÍ                                  | —                 |
| - HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ BITUGIT 2x          | 5mm               |
| - PENETRÁČNÍ NÁTĚR                                    | —                 |
| - BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + SÍŤ KARI Ø5x150/Ø5x150mm | 60mm              |

- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSTYP NA KLENBÉ SKLEPA**




## VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA (SCHODIŠTĚ)

- P2**
- VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA LEPENÁ 5mm
  - OCELOVÉ SCHODIŠTE SE STUPNI A POSTUPNICEMI Z DESEK OSB 2x18 36mm

## VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA (MEZIPATRO)

- P3**
- VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA LEPENÁ
  - DESKA OSB 12mm 5mm
  - DESKA OSB 12mm (ROZVODY ELEKTRO) 12mm
  - DESKA OSB 18mm 18mm
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE MEZIPATRA 80mm

## LEGENDA:

- |   |                        |
|---|------------------------|
|  | <b>STÁVAJÍCÍ ZDIVO</b> |
|  | <b>NOVÉ ZDIVO</b>      |
|  | <b>BOURANÉ ZDIVO</b>   |

|                          |  |                                |  |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>alica:</b>            |  | <b>č. zakázky:</b> 29/JUL 2016 |  |
| <b>miesto:</b>           |  | <b>ING. PAVEL MAREK</b>        |  |
| <b>objednávateľ:</b>     |  | projektční atelier             |  |
| <b>stav. úrad:</b>       |  | Kudrnáčova 1290, TURNOV        |  |
| <b>investor:</b>         |  | email: p.marek@ejimor-marek.cz |  |
| <b>zodp. projektant:</b> |  | telefon: 481 325 185,          |  |
| <b>vyraboval:</b>        |  | 604 852 002                    |  |
| <b>obsah:</b>            |  | <b>datum:</b> LISTOPAD 2016    |  |
|                          |  | <b>štúpeň:</b> DVZ             |  |
|                          |  | <b>č. výkresu:</b> D 1.1.3a    |  |
|                          |  | <b>merítko:</b> 1:50           |  |