



ZO 01 PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA



LEGENDA:

- 1 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE, NÁTĚR STŘEDNĚHNĚDÝ ODSTÍN
- 2 STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÉHO PÁSU S POSYPEM, ODSTÍN ZELENÝ
- 3 BETONOVÉ PATKY
- 4 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE -OKAPNÍ ŽLABY A SVODY  
SYSTÉMOVÝ AL. ELOX. PLECH  
ŽLAB RŠ.=180mm, Svod 80mm
- 5 STOJAN NA KOLA -KMEN SE ZÁŘEZY

POPIS:

- NOSNÉ PRVKY BUDOU Z OPRACOVANÉ AKÁTOVÉ KULATINY, OPLÁŠTĚNÍ PRKNY
- STOKY Z KULATINY BUDOU ZABETONOVÁNY DO PATEK
- POBITÍ PRKNY ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO ZAVĚTROVÁNÍ V PODÉLNÉM SMĚRU
- SPOJE PROVĚST OCELOVÝMI SVORNÍKY Ø16mm
- NÁTĚR DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ

akce:		č. zakázky: 29 /XII/ 2016	
VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY PRO MINERALOGII A KERAMIKU			
místo:	Husova 77, 511 01 Turnov		
objednatel:	MĚSTO TURNOV, ANT. DVOŘÁKA 335, TURNOV		
stav. úřad:	Turnov	<div>ING. PAVEL MAREK</div> <div>projektční atelier</div> <div>Kudrnačova 1290, TURNOV</div> <div>email: p.marek@ejmoh-marek.cz</div> <div>telefon: 481 325 185,</div> <div>604 852 002</div>	
investor:	MĚSTO TURNOV, ANT. DVOŘÁKA 335, TURNOV		
zadp. projektant:	ING. PAVEL MAREK		
vyraboval:	ING. PAVEL MAREK, TOMÁŠ KROTL, DIS		
obsah:	ZO 01 PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA		měřítko: 1:50