

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/18/773/PIM, ev.č. 24319/18-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "dodatek")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech Ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku
za objednatele +420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název OKAY PLAST spol. s r. o.
Sídlo Špálova 368, 507 43 Sobotka
IČO 60935294
DIČ CZ60935294
Č.ú. 411040277/0100
Zastoupen p. Štěpán Bartko – jednatel
ve smluvních a Stepan.bartko@okayplast.cz, tel.: 737 289 094
technických věcech za
zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna oken ve 2. NP, v rozpočtu označeno jako 3. etapa.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Zahájení plnění zakázky v roce 2018: **od 01. 7. 2018**

3.2. Ukončení plnění zakázky v roce 2018: **do 24. 8. 2018**

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena pro 2.NP (3.etapa).....	1 027 285,-
Sazba 21% a výše DPH	215 730,-
Cena dodatku č.2 včetně DPH	1 243 015,-

Rozpočet pro 2.NP (3.etapa) je v příloze.

IV. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě realizace dodatku č. 2 rozsah výměny okenních výplní v roce 2019 může být v menším rozsahu, než je dohodnuto ve smlouvě, popř nemusí proběhnout vůbec. Objednatel bude zhotovitele informovat nejpozději do 31.3.2019, zda a v jakém rozsahu proběhne výměna okenních výplní v r. 2019.
- 9.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 2 na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Sobotce dne 13.6. 2018

V Turnově dne 29.6.
26.6. 2018

Zhotovitel:

OKAY Plast
spol. s r.o.
Spalova ul. 368 Tel: 493 571 132
507 43 Sobotka Fax: 493 571 133
DIČ CZ60935294 www.okayokna.cz

Štěpán Bartko
Jednatel společnosti

Objednatel:

Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Seznam příloh:







Rozpočet pro 2.NP (3.etapa)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Etapa III. - 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna výplní otvorů	trojsklo	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Turnov, Žižkova čp 525		Náklady na m.j.	0
Projektant	ACTIV Projekce, s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51122 Turnov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	102 119	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	925 166	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 027 285	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 027 285	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 027 285	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 		Jméno : 	Jméno :
Datum : 		Datum : 	Datum :
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH 21,0 %		1 027 285 Kč	
DPH 21,0 %		215 730 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 243 015 Kč

Poznámka :

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet :	3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	trojsklo	Etapa III. - 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	57 524	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7 046	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	527	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 001	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 738	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 368	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 541	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	914 469	0	0	0
784 Malby	0	10 698	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 374	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	102 119	925 166	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 027 285	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 027 285	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 027 285	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 027 285	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 027 285	0
Provoz investora	0	0,0	1 027 285	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 027 285	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 027 285	0
CELKEM VRN				0

Poznámka :

V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozpočet: 3		Etapa III. - 2.NP		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
1	61099111	Upravy povrchů vnitřní				
		Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	243,14	4,00	972,56
		pol. č. (onko/dveře):				
		III. ETAPA:243,135		243,14		
		Začátek provozního součtu		158,63		
		01:(1,35*2,35)*50		3,17		
		01-IM:(1,35*2,35)*1		34,43		
		02:(1,35*2,55)*10		12,76		
		16:(1,35*3,15)*3		3,17		
		1A:(1,35*2,35)*1		30,98		
		2A:(1,35*2,55)*9		243,14		
		Konec provozního součtu				
2	612409001	Začištění omítek kolem oken,dveří olišťováním	m	486,27	12,00	5 835,24
		pol. č. (onko/dveře):				
		III. ETAPA:486,27		486,27		
		Začátek provozního součtu		317,25		
		01:(1,35*2,35*2)*50		6,35		
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1		68,85		
		02:(1,35*2,55*2)*10		25,52		
		16:(1,35*3,15*2)*3		6,35		
		1A:(1,35*2,35*2)*1		61,97		
		2A:(1,35*2,55*2)*9		486,27		
		Konec provozního součtu				
3	28350127	Lišta okenní začíšťovací vnitřní PVC k pol. č. 612409001	m	486,27	4,00	1 945,08
		V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.				
		pol. č. (onko/dveře):				
		III. ETAPA:486,27		486,27		
		Začátek provozního součtu		317,25		
		01:(1,35*2,35*2)*50		6,35		
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1		68,85		
		02:(1,35*2,55*2)*10				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
4	612409991	16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 Konec provozního součtu		25,52 6,35 61,97 486,27						
		Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	486,27	78,49	38 167,33	0,00238	1,16		
		pol. č. (onko/dveře):		486,27						
		III. ETAPA:486,27		486,27						
		Začátek provozního součtu		317,25						
		01:(1,35*2,35*2)*50		6,35						
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1		68,85						
		02:(1,35*2,55*2)*10		25,52						
		16:(1,35*3,15*2)*3		6,35						
		1A:(1,35*2,35*2)*1		61,97						
		2A:(1,35*2,55*2)*9		486,27						
		Konec provozního součtu		486,27						
5	763797101	Montáž spárování tmelením akrylátovým tmelem vnitřní ostění a nadpraží LISTA/KOUT: pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:486,27 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*10 16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 0 Konec provozního součtu	m	486,27 486,27 317,25 6,35 68,85 25,52 6,35 61,97 486,27	4,00	1 945,08				
6	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn ostění s použitím suché maltové směsi	kus	746,00	10,00	7 460,00	0,00478	3,57		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		zapravení kotev oken pod omítku:								
		pol. č. (onko/dveře):		746,00						
		III. ETAPA:746								
		Začátek provozního součtu		500,00						
		01:(5*2)*50		10,00						
		01-IM:(5*2)*1		100,00						
		02:(5*2)*10		36,00						
		16:(6*2)*3		10,00						
		1A:(5*2)*1		90,00						
		2A:(5*2)*9		746,00						
		Konec provozního součtu								
7	619991001	Ochrana podlah místností zakrytí parapetů a prvků ÚT	m2	299,70	4,00	1 198,80	0,00012	0,04		
		pol. č. (onko/dveře):		299,70						
		III. ETAPA:299.7								
		Začátek provozního součtu		206,55						
		01:(1.35*3)*51		4,05						
		01-IM:(1.35*3)*1		40,50						
		02:(1.35*3)*10		12,15						
		16:(1.35*3)*3		4,05						
		1A:(1.35*3)*1		36,45						
		2A:(1.35*3)*9		303,75						
		Konec provozního součtu								
		61 Úpravy povrchů vnitřní				57 524,07		6,91		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
8	627991003	Provedení těsnění spár komprimační páskou osazení na tupo ext. rámu / izolant ostění	m	486,27	12,49	6 073,51				
		Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se strukturou otevřených buněk. K impregnaci je použito syntetické pryskyřice.								
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění s. 10 mm:								
		III. ETAPA:486.27		486,27						
		Začátek provozního součtu								

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo		Rozpočet: 3 Etapa III. - 2.NP		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	622611333	01:(1,35*2,35*2)*50		317,25		
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1		6,35		
		02:(1,35*2,55*2)*10		68,85		
		16:(1,35*3,15*2)*3		25,52		
		1A:(1,35*2,35*2)*1		6,35		
		2A:(1,35*2,55*2)*9		61,97		
		Konec provozního součtu		486,27		
		Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění oddělena lep. páskou	m2	24,31	40,00	972,54
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 5 cm:				
		III. ETAPA:24,3135		24,31		
		Začátek provozního součtu		15,86		
		01:(1,35*2,35*2)*50*0,05		0,32		
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,05		3,44		
		02:(1,35*2,55*2)*10*0,05		1,28		
		16:(1,35*3,15*2)*3*0,05		0,32		
		1A:(1,35*2,35*2)*1*0,05		3,10		
		2A:(1,35*2,55*2)*9*0,05		24,31		
		Konec provozního součtu				
		Celkem za				7 046,05
		Díl: 63				
10	63131001	Vyspravení podlah po výměně dveří	m	8,10	65,00	526,50
		pol. č. (dveře) int. + ext.:				
		III. ETAPA:8,1		8,10		
		Začátek provozního součtu				
		16:(1,35*2)*3		8,10		
		0				
		Konec provozního součtu		8,10		
		63 Podlahy a podlahové konstrukce				526,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :		01 ZS Turnov, Žižkova čp 525		Rozpočet: 3		Etapa III. - 2.NP					
Objekt :		01 Výměna výplní otvorů - trojsklo									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
11	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m veškeré pomocné práce		m2	189,81	21,08	4 001,19	0,00158	0,30		
		pol. č. (onko/dveře):									
		III. ETAPA:189,81			189,81						
		Začátek provozního součtu			128,25						
		01:(1,35)*50*1,9			2,57						
		01-IM:(1,35)*1*1,9			25,65						
		02:(1,35)*10*1,9			7,70						
		16:(1,35)*3*1,9			2,57						
		1A:(1,35)*1*1,9			23,09						
		2A:(1,35)*9*1,9			189,81						
		Konec provozního součtu									
		94 Lešení a stavební výtahy					4 001,19		0,30		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
12	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří		m2	243,14	15,00	3 647,03	0,00003	0,01		
		pol. č. (onko/dveře):									
		III. ETAPA:243,135			243,14						
		Začátek provozního součtu			158,63						
		01:(1,35*2,35)*50			3,17						
		01-IM:(1,35*2,35)*1			34,43						
		02:(1,35*2,55)*10			12,76						
		16:(1,35*3,15)*3			3,17						
		1A:(1,35*2,35)*1			30,98						
		2A:(1,35*2,55)*9			243,14						
		Konec provozního součtu									
13	952902110	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách		m2	1 091,41	1,00	1 091,41				
		celá plocha podlaží:									
		III. ETAPA:1091,41			1 091,41						
		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 738,44		0,01		
Díl: 96		Bourání konstrukcí									
14	968083003	Vybourání plastových oken do 4,0 m2		m2	230,38	92,00	21 194,73	0,00092	0,21	-0,04000	-9,22

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo		Rozpočet: 3 Etapa III. - 2.NP		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položky obsahují vybourání rámu a křidel výplní otvorů a to vč. vysklivění fixního zasklení. pol. č. (onko): III. ETAPA: 01:(1,35*2,35)*50 01-IM:(1,35*2,35)*1 02:(1,35*2,55)*10 1A:(1,35*2,35)*1 2A:(1,35*2,55)*9		158,63 3,17 34,43 3,17 30,98		
15	968083012	Vybourání plastových dveří prosklených pl.nad 2 m2 Položky obsahují vybourání rámu a křidel výplní otvorů a to vč. vysklivění fixního zasklení. pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA: 16:(1,35*3,15)*3	m2	12,76 12,76	92,00	1 173,69 12,76
Celkem za			96 Bourání konstrukcí			22 368,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,70	200,00	1 540,57
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot			1 540,57
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 III.ETAPA: 01:45 1A:1 01-IM:1 01-WC:5 02:10 2A:9	kus	71,00 45,00 1,00 1,00 5,00 10,00 9,00	981,00	69 651,00
18	61143001.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilu 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01, 1A III.ETAPA: 01:45 1A:1	kus	46,00 45,00 1,00	8 859,00	407 514,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozpočet: 3 Etapa III. - 2.NP				
01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	61143001.R1	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM III.ETAPA: 01-IM:1	kus	1,00 1,00	8 859,00	8 859,00
20	61143001.R2	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01- WC III.ETAPA: 01-WC:5	kus	5,00 5,00	9 808,80	49 044,00
21	61143001.R3	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM, WC IV.ETAPA: 01-IM, WC:1	kus	1,00 1,00	9 808,80	9 808,80
22	61143002.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x255 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 02, 2A III.ETAPA: 02:10 2A:9	kus	19,00 10,00 9,00	9 615,00	182 685,00
23	769100001	Montáž plastových dveří jednokřídlých III.ETAPA: 16:2	kus	2,00 2,00	2 352,00	4 704,00
24	61110016.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 16 Dveře vchodové jednokřídlé s nadsvětlikem III.ETAPA: 16:1	kus	2,00 1,00	23 917,20	47 834,40
25	769200001	Montáž hliníkových dveří III.ETAPA: 16:1	kus	1,00 1,00	3 900,00	3 900,00
26	61100016.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník. profil 135x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 16 Dveře vchodové jednokřídlé s nadsvětlikem III.ETAPA:	kus	1,00	76 100,00	76 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		16:1		1,00						
27	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se strukturou otevřených buněk. K impregnaci je použito syntetické pryskyřice. pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží: III. ETAPA:486.27 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*10 16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 Konec provozního součtu pol. č. (onko/dveře) parapet: III. ETAPA:99,9 Začátek provozního součtu 01:(1,35)*50 01-IM:(1,35)*1 02:(1,35)*10 16:(1,35)*3 1A:(1,35)*1 2A:(1,35)*9 Konec provozního součtu	m	586,17	86,90	50 938,17	0,00038	0,22		
28	28355276	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění ostění/nadpraží, pro pol.č. 766691510 V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny. Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části ostění a nadpraží. Drobné netěsnosti okolo kotev se dotěsní pomocí lepidla/tmele na okenních fólii. pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:	m	486,27	5,00	2 431,35				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		III. ETAPA:486,27		486,27						
		Začátek provozního součtu		317,25						
		01:(1,35*2,35*2)*50		6,35						
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1		68,85						
		02:(1,35*2,55*2)*10		25,52						
		16:(1,35*3,15*2)*3		6,35						
		1A:(1,35*2,35*2)*1		61,97						
		2A:(1,35*2,55*2)*9		486,27						
		Konec provozního součtu								
29	283552716	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění parapetu, pro pol.č. 766691510	m	99,90	5,00	499,50				
		V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.								
		Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části parapetu. Drobné netěsnosti okolo nosných podložek na spodní straně se dotěsní pomocí lepidla/tmele na okenních fólii.								
		pol. č. (onko/dveře) parapet:		99,90						
		III. ETAPA:99,9								
		Začátek provozního součtu		67,50						
		01:(1,35)*50		1,35						
		01-IM:(1,35)*1		13,50						
		02:(1,35)*10		4,05						
		16:(1,35)*3		1,35						
		1A:(1,35)*1		12,15						
		2A:(1,35)*9		99,90						
		Konec provozního součtu								
30	767896920	Těsnění spár stýků PU tmelem stavajícího parapetu	m	99,90	5,00	499,50				
		pol. č. (onko/dveře) parapet:		99,90						
		III. ETAPA:99,9								
		Začátek provozního součtu		67,50						
		01:(1,35)*50		1,35						
		01-IM:(1,35)*1								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		02:(1.35)*10		13.50						
		16:(1.35)*3		4.05						
		1A:(1.35)*1		1.35						
		2A:(1.35)*9		12.15						
		Konec provozního součtu		99.90						
31	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	9 056,10						
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				914 468,72		7,59		
Díl: 784		Malby								
32	784422921	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. oškrab. místn.do 3,8m vč. hloubkové penetrace	m2	267,44	40,00	10 697,62	0,00026	0,07		
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. cca 55 cm: III. ETAPA:267.4405		267,44						
		Začátek provozního součtu								
		01:(1.35*2.35*2)*50*0.55		174,49						
		01-IM:(1.35*2.35*2)*1*0.55		3,49						
		02:(1.35*2.55*2)*10*0.55		37,87						
		16:(1.35*3.15*2)*3*0.55		14,03						
		1A:(1.35*2.35*2)*1*0.55		3,49						
		2A:(1.35*2.55*2)*9*0.55		34,08						
		Konec provozního součtu		267,45						
	Celkem za	784 Malby				10 697,62		0,07		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
33	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,74	99,00	964,33				
34	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	9,74						
35	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	19,48						
36	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,74						
37	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,44						
38	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,74						
39	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,74	350,00	3 409,25				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 373,58				