

SEZNAM STAVEBNÍCH ÚPRAV :

ZT 6 PROSTUP PODLAHOU 100x100 mm - 2 ks
ZT 3 PRŮBĚŽNÁ DRÁŽKA + PROSTUP PODLAHOU A STŘECHOU 125x125 mm - 5 ks
VZT 1 PROSTUP PŘÍČKOU - 150x150 mm - OSA POTRUBÍ 2,9 m NAD PODLAHOU 1 ks
VZT 2 PROSTUP ZATEPLENOU STĚNOU CELK. TL. 520 mm 200x200 mm - OSA 2,9 m NAD PODLAHOU 2 ks
VZT 2' PROSTUP ZATEPLENOU STĚNOU CELK. TL. 450 mm 200x200 mm - OSA 2,32 m NAD PODLAHOU 1 ks

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
2.01	CHODBA	23,50
2.02	IZOLACE	5,78
2.03	CHODBA	6,24
2.04	LOGOPEDIE	7,54
2.05	UČEBNA	15,40
2.14	KUCHYŇKA - JÍDELNA	14,41
2.15	KANCELÁŘ - PERSONÁL	6,83
2.16	WC - PERSONÁL	2,87
2.17	CHODBA	13,20
2.18	ÚKLID	2,07
2.19	ŠATNA	10,99
2.20	HERNA	5,61
2.21	KUCHYŇKA	7,38
2.22	DENNÍ MÍSTNOST	32,50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁSTAVBA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA			ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY		POZN.
		m²	OZN.	DRUH	STĚNY	STROP	
2.01	CHODBA	41,63	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.02	SCHODIŠTĚ	10,80	K 2	keramická dlažba	sokl- ker.dl. v = 0,1m	štuková omítka	protiskluzná hrana stupňů
2.03	VÝTAH	2,80	C 1	cementový potěr	štuková omítka	štuková omítka	
2.04	ÚKLID+WC PERSONÁLU	4,59	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.05	ŠATNA - DĚTI	6,84	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.06	ŠATNA - DOSPĚLÍ	8,30	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.07	SNOEZELEN	19,24	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.08	SKLAD	0,77	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.09	KUCHYNĚ	11,62	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. 0,8 -1,4 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.10	JÍDELNÍ VÝTAH	0,66	C 1	cementový potěr	štuková omítka	štuková omítka	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁSTAVBA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA			ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY		POZN.
		m²	OZN.	DRUH	STĚNY	STROP	
2.11	VELKÁ UČEBNA	78,55	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.12	WC+UMÝVÁRNA DĚTÍ	13,07	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.13	WC PERSONÁLU	1,43	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.14	CHODBA	13,23	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.15	JÍDELNA	34,09	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.16	SPOLEČEN. MÍSTNOST	26,38	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.17	PRACOVNA	18,50	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.18	WC IMOB. - ASISTENCE	4,73	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.19	WC IMOBILNÍ	2,64	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka
2.20	PRACOVNA	14,57	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuková omítka

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
2.28	CHODBA	26,70
2.29	KANCELÁŘ - ŘEDITELNA	7,98
2.30	UČEBNA	43,70
2.33	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	15,50
2.34 a	KUCHYŇ - PŘÍPRAVNA	11,36
2.34 b	INDIVIDUAL. PRACOVNA	7,87
2.35	SKLAD	7,94
2.36	UČEBNA	43,70
2.37	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	15,50



±0,000 - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1. NP

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	ČÁST DOKUMENTACE: SO 01 D. 1. 1.	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD projektová činnost v inv. výstavbě VINOHRADY 193, 615 00 BRNO IČO : 121 76 141
INVESTOR : MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 326, 511 01 Turnov			DATUM : KVĚTEN / 2018 ZAKÁZKA ČIS.: 18 / 04
STAVBA MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově - nástavba Kostnomostí čp.1640, Turnov - pozemek 2600/109			STUPEŇ P.D. : DPS FORMÁT: 11 A 4
OBSAH PŮDORYS 2. NP - nový stav 1 : 50		PROFESE : STAVEBNÍ	VÝKRES ČÍSLO : D 1. 1. - 12