LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

U1 -	Kotvicí bod (např. TSL-600-H1016), délka 600 mm	5 ks
U1x -	KB shodný s U1 + ztužující trubka (např. TSL-600-SR10)	1 ks
U2 -	Kotvicí bod (např. TSL-500-H1016), délka 500 mm	5 ks
U2x -	KB shodný s U2 + ztužující trubka (např. TSL-500-SR10)	1 ks
U3 -	Kotvicí bod (např. TSL-500-BE3, alt. B3), délka 500 mm	2 ks
	Montážní lano	
	Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (1 úsek)	9 m celkem
DL XX	Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m	
1,2, ...	Pořadové číslo kotvicího bodu	

LEGENDA ZNAČENÍ

ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY, ÚDRŽBA ŽLABU ZE ŽEBŘÍKU ZE ZEMĚ

- SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.
- PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!
- SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305



SEZNAM STAVEBNÍCH ÚPRAV :

ZT 3 PROSTUP STŘECHOU 125x125 mm + VĚTRACÍ HLAVICE 4 ks

±0,000 =266,14 m n.m.- ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1. NP

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GÖTTWALD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GÖTTWALD	ČÁST DOKUMENTACE : SO 01 / D 1. 1.	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD projektová činnost v inv. výstavbě VINOHRADSKÁ 193, 615 00 BRNO IČO : 121 76 141
INVESTOR :	**MĚSTO TURNOV** Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	DATUM : KVĚTEN/ 2018	ZAKÁZKA ČÍS.: 18 / 03
STAVBA :	**MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově - nástavba** Kosmonautů čp.1640, Turnov - ppč. 2600/108	STUPEŇ P.D. : DPS	FORMÁT: 3,5 A 4
OBSAH :	**PŮDORYS STŘECHY-nový stav 1:100**	PROFESE : STAVEBNÍ	VÝKRES ČÍSLO : D 1. 1. - 13