

POZNÁMKA:

- PŘI REALIZACI BUDE PROVEDENO PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROUTERU Z KANCELÁŘE V 1.NP (m.č. 1.13) DO NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE V KANCELÁŘI PERSONÁLU VE 2.NP (m.č. 2.15). SOUČASNĚ BUDE DOTAŽEN NOVÝ OPTICKÝ KABEL DO DATOVÉHO ROZVADĚČE, VE KTERÉM BUDE UMÍSTĚN STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ ROUTER (ŘEŠÍ POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ).
- DATOVÉ ZÁSUVKY PRO PC, INTERAKTIVNÍ TABULE A TELEFONY BUDOU KOORDINOVÁNY A UMÍSTĚNY DLE SILOVÝCH ZÁSUVEK 230Vac/50Hz.
- ZELENĚ VYZNAČENÉ PRVKY A TRASY ŘEŠÍ POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

LEGENDA:

- DATOVÁ ZÁSUVKA DO ZDI (2xRJ-45)
- TÚ — STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
- ROUTER — ROUTER (STÁVAJÍCÍ)
  - ŘEŠÍ POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
- OPTICKÁ ZÁSUVKA
  - ŘEŠÍ POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
- RK — OPTICKÝ BOX
  - ŘEŠÍ POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
- RACK 19" — DATOVÝ ROZVADĚČ
  - 15U, 600x600, NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
- DATOVÁ LINKA – ETHERNET
  - UTP 5e
- DATOVÝ KABEL
  - SYKFY 20x2x0,5
- OPTICKÝ KABEL 1-VLÁKNOVÝ
  - ŘEŠÍ POSKYTOVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
1.27	CHODBA	22,38	1.42	WC IMOBILNÍ	2,70
1.28	PŘÍPRAVNA	7,40	1.43	PŘEDSÍŇ	2,80
1.29	ŠATNA	7,70	1.44	ZÁDVEŘÍ	2,10
1.30	PŘEDSÍŇ	2,80	1.45	ČEKÁRNA	11,10
1.31	ZÁDVEŘÍ	2,20	1.53	TĚLOCVIČNA	29,80
1.32	DENNÍ MÍSTNOST	43,70	1.56	KOLA, KOČÁRKY	17,90
1.39	OŠETŘOVNA	11,10	1.57	SKLAD	10,40
1.40	CHODBA	3,20	1.58	SKLAD	10,40
1.41	ÚKLID	1,80	1.59	ZÁZEMÍ - KUCHYŇ	14,00

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
1.01	ZÁDVEŘÍ	2,80	1.13	KANCELÁŘ	7,60
1.02	CHODBA	36,80	1.14	PŘEDSÍŇ WC-PERSONÁL	1,50
1.03	ŠATNA	11,40	1.15	WC PERSONÁL	1,00
1.04	ŠATNA	11,50	1.16	ŠATNA	1,10
1.05	ŠATNA	11,40	1.17	CHODBA	4,20
1.06	ŠATNA	12,50	1.18	KOMORA	1,30
1.07	CHODBA	25,60	1.19	KOUPELNA	2,50
1.08	KUCHYNĚ	39,20	1.20	WC	1,10
1.09	PŘÍPRAVNA	10,00	1.21	KUCHYŇ	7,40
1.10	ZÁDVEŘÍ	4,20	1.22	POKOJ	16,70
1.11	SKLAD - KUCHYŇ	8,70	1.23	POKOJ	10,90
1.12	SKLAD - KUCHYŇ	8,60			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA			ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY		POZN.
		m²	OZN.	DRUH	STĚNY	STROP	
1.01	CHODBA	23,00	P 2	keramická dlažba	sokl- ker.dl. v = 0,1m	štuková omítka	stěny - štuková omítka
1.02	SKLAD	6,54	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	štuková omítka	stěny - štuková omítka
1.03	VÝTAH	2,80	C 1	cementový polér	štuková omítka	štuková omítka	
1.04	SCHODIŠTĚ	4,14	K 2	keramická dlažba	sokl- ker.dl. v = 0,1m	štuková omítka	protiskluzná hrana stupňů

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
1.60	IZOLACE	5,78
1.61	CHODBA	6,24
1.62	LOGOPEDIE	7,54
1.63	UČEBNA	15,40
1.64	KUCHYŇKA - JÍDELNA	14,41
1.65	KANCELÁŘ - PERSONÁL	6,83
1.66	WC - PERSONÁL	2,87
1.67	CHODBA	13,20
1.68	ÚKLID	2,07
1.69	ŠATNA	10,99
1.70	HERNA	5,61
1.71	KUCHYŇKA	7,38
1.72	DENNÍ MÍSTNOST	32,50
1.71	KUCHYŇKA	7,38
1.72	DENNÍ MÍSTNOST	32,50

ZMĚNA	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL
B			
A			

MŠ A ZŠ SLUNÍČKO V TURNOVĚ – NÁSTAVBA

ADRESA:	MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů čp.1640, 511 01 Turnov
INVESTOR:	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
ZODP. PROJEKTANT:	TOMÁŠ KUNST
KONTROLOVAL:	VÁCLAV BAJER
VYPRACOVAL:	TOMÁŠ KUNST
ČÍSLO ZAKÁZKY:	04721
DÍL DOKUMENTACE:	D.1.4.d – SLABOPROUDÉ VEDENÍ
NÁZEV VÝKRESU:	STRUKTUROVANÝ KABELOVÝ SYSTÉM /SKS/

PŮDORYS 1.NP

STUPEŇ PROJEKTU: DPS

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

EFG
ELEKTRONICKÉ A SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
EFG CZ, spol. s r.o.
NA JAROVÉ 4
130 00 PRAHA 3
www.efg.cz

FORMÁT:	5 A4
DATUM:	05 / 2018
MĚŘÍTKO:	1 / 100
ČÍSLO PD:	950 180066
Č.V.:	01