

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
2.01	CHODBA	23,50
2.02	IZOLACE	5,78
2.03	CHODBA	6,24
2.04	LOGOPEDIE	7,54
2.05	UČEBNA	15,40
2.14	KUCHYŇKA - JÍDELNA	14,41
2.15	KANCELÁŘ - PERSONÁL	6,83
2.16	WC - PERSONÁL	2,87
2.17	CHODBA	13,20
2.18	ÚKLID	2,07
2.19	ŠATNA	10,99
2.20	HERNA	5,61
2.21	KUCHYŇKA	7,38
2.22	DENNÍ MÍSTNOST	32,50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁSTAVBA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA			ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY		POZN.
		m²	OZN.	DRUH	STĚNY	STROP	
2.01	CHODBA	41,63	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.02	SCHODIŠTĚ	10,80	K 2	keramická dlažba	sokl- ker.dl. v = 0,1m	štuková omítka	protiskluzná hrana stupňů
2.03	VÝTAH	2,80	C 1	cementový potěr	štuková omítka	štuková omítka	
2.04	ÚKLID+WC PERSONÁLU	4,59	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.05	ŠATNA - DĚTI	6,84	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.06	ŠATNA - DOSPĚLÍ	8,30	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.07	SNOEZELEN	19,24	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.08	SKLAD	1,06	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.09	KUCHYNĚ	11,33	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. 0,8 -1,4 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.10	JÍDELNÍ VÝTAH	0,66	C 1	cementový potěr	štuková omítka	štuková omítka	stěny - štuko vá omítka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁSTAVBA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA			ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY		POZN.
		m²	OZN.	DRUH	STĚNY	STROP	
2.11	VELKÁ UČEBNA	78,55	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.12	WC+UMÝVÁRNA DĚTÍ	13,07	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.13	WC PERSONÁLU	1,43	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.14	CHODBA	13,23	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.15	JÍDELNA	34,09	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.16	SPOLEČEN. MÍSTNOST	26,38	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.17	PRACOVNA	18,50	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.18	WC IMOB. - ASISTENCE	4,73	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.19	WC IMOBILNÍ	2,64	P 2	protiskluzný vinyl	ker. obkl. v = 2,0 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka
2.20	PRACOVNA	14,57	P 2	protiskluzný vinyl	sokl - fabion v=0,1 m	akustic. podhled	stěny - štuko vá omítka

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
2.28	CHODBA	26,70
2.29	KANCELÁŘ - ŘEDITELNA	7,98
2.30	UČEBNA	43,70
2.33	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	15,50
2.34 a	KUCHYŇ - PŘÍPRAVNA	11,36
2.34 b	INDIVIDUAL. PRACOVNA	7,87
2.35	SKLAD	7,94
2.36	UČEBNA	43,70
2.37	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	15,50

LEGENDA zařizovacích předmětů:

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMÝVADLOVÝ DN 40 BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8"
D	DŘEZ LISOVANÝ NEREZOVÝ, SIFON DŘEZOVÝ DN 50, DODÁVKA S DŘEZEM BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8"
SK	SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÝ SET SIFON SPRCHOVÝ DN 50, SKOBA ČISTITELNÝ
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ
WCi	KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ KERAMICKÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, MASKA OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
Ui	UMÝVADLO INVALIDNÍ KERAMICKÉ, SIFON UMÝVADLOVÝ DN 40 BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8"
WCd	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ – DĚTSKÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
Ud	UMÝVADLO DĚTSKÉ KERAMICKÉ, SIFON UMÝVADLOVÝ DN 40 BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8"
SK1	SPRCHOVÝ ŽLAB, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÝ SET

±0,000 - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1. NP

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÁST DOKUMENTACE :	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE :
Ing. arch. Zdeněk GÖTTWALD	Ing. Petr Koldovský	SO 01 D 1. 4.a	PVK PROJEKT PVK Projekt s.r.o. Projektování, inženýrská činnost Hlubocká 279, 511 01 Turnov www.pvkprojekt.cz, Tel.: +420 484 840 467 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz
INVESTOR :	**MĚSTO TURNOV** **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**	DATUM : KVĚTEN / 2018	ZAKÁZKA ČÍS.: 18 / 04
STAVBA :	**MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově - nástavba** **Kosmonautů čp.1640, Turnov - ppč. 2600/108**	STUPEŇ P.D. : DSP+DPS	FORMÁT: 8 A 4
OBSAH :	**VODOVOD - PŮDORYS 2.NP 1 : 50**	PROFESE : ZTI	VÝKRES ČÍSLO : D 1. 4.a - 07