



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 6

OSM/19/371/PIM

v rámci otevřeného podlimitního řízení

" Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov"

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.2. a 15.2.2019:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu jsou položky č. 275 a 277 montáž dveří 1 ks a 5 ks, dveří je ale celkem 5 ks, prosím o opravu položky č. 277.

Odpověď na dotaz č. 1

Položka s počtem dveří byla upravena v Doplnujících informacích č.5. Pro úplnost dodáváme, že v aktuální revizi rozpočtu (aktuální číslování položek) se jedná o položky 279 a 281 a ne o položky 275 a 277, jak bylo v dotazu uvedeno.

Dotaz č. 2:

Výkazy „04 – Elektroinstalace – Rekapitulace – Položky“ – nepočítají a nepřepisují vložené jednotkové ceny.

Odpověď na dotaz č. 2:

Sčítací funkce položek je doplněna. Součástí Doplnujících informací č. 6 je opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

Nemohu najít nikde podrobnější specifikaci a dodávku SDK minerálních podhledů. Prosím o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 3:

V technické zprávě je uvedeno, že jsou navrženy podhledy tvořené minerálními kazetami 600x600 tl.12mm s rovnou hranou, osazenými v nosném viditelném rastru. Nad rámec tohoto popisu můžeme doplnit, že se jedná o hladké bílé desky bez děrování. Další bližší požadavky nejsou specifikovány.

Dotaz č. 4:

Nemohu nikde najít podrobnější specifikaci na dodávku světlíků, konkrétně jejich Ug. Prosím o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 4:

Světlík je navržen s izolačním dvojsklem na straně interiéru a plochým zasklením (ne kopule) z bezpečnostního skla na straně exteriéru. Dle normy EN 1873:2014 je požadovaná hodnota $U_{g,ref300} < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz č. 5:

Prosím o bližší specifikaci položky v záložce VON :

Inženýrsko- geologický průzkum – ten je vyhotoven před projektem, TZ se na něj odkazuje. Co přesně má tato položka zahrnovat?

Odpověď na dotaz č. 5:

Co se týče dotazu k pol.č.1 VRN - tak se opravdu jedná o průzkum v rámci stavební činnosti, který má za cíl ověřit, že projektový předpoklad založený na již zhotoveném průzkumu odpovídá a nenaleznou se nějaké anomálie. Geotechnický dohled nad realizací pilot je dle odpovědi ze dne 4.1.2019 součástí položky piloty a byl v rozpočtu přidán popis, aby toto bylo zřejmé. Jedná se tak o dvě různé činnosti. To že je v reálu může zajistit jeden geolog je věc druhá. Každopádně v rámci dozoru budeme po dodavateli požadovat výsledky IGP při odkopání terénu a zároveň i dohled geotechnika při vrtání pilot.

Dotaz č. 6:

V tabulce skladeb je litý cementový potěr 20MPa, což je dle našeho názoru dostačující. Ve výkazu výměr jsou položky C30. Co máme cenit?

Odpověď na dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci je specifikován beton s vlastnostmi >20MPa, výkaz výměr je upraven a sjednocen s požadavky projektové dokumentace. Byla změněna položka betonu na C20.

V Turnově dne 19. 2. 2019

.....
Ing. Tomáš Hocke, starosta