





Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m³]
60/150	Kleštiny (Kl)	65,265	0,5884
	Celkem	65,265	0,5884
140/180	Nárožní krokve (Kn)	16,544	0,4168
	Úžlabní krokve (Ku)	6,664	0,1678
	Celkem	23,208	0,5846
140/190	Nárožní krokve (Kn)	8,763	0,2330
	Celkem	8,763	0,2330
100/120	Krokve (Kr)	297,623	3,5723
	Celkem	297,623	3,5723
120/140	Pásky (Pa)	22,335	0,3760
	Šikmé vzpěry (ztužení) (Sv)	21,780	0,3659
	Celkem	44,115	0,7419
180/160	Pozednice (Po)	53,637	1,5445
	Celkem	53,637	1,5445
150/150	Sloupek (Sl)	27,506	0,6190
	Celkem	27,506	0,6190
200/270	Vazný rám (Vr)	65,723	3,5483
	Celkem	65,723	3,5483
160/180	Vaznice (Va)	50,995	1,4685
	Celkem	50,995	1,4685
Celkem		636,835	12,9006




NOVÉ KONSTRUKCE
(DŘ. PRVKY KROVU, DŘ. BEDNĚNÍ A POD.)

- 1 - napadení pozednice pod krokvi
- 2 - povrchové napadení zhlaví vazného trámu
- 3 - napadení pozednice dřevokazným hmyzem
- 4 - napadení zhlaví vazného trámu a sloupku pod pozednicí
- 5 - povrchové napadení vazných trámů
- 6 - povrchové napadení zhlaví vazných trámů
- 7 - napadení pozednice

BLÍŽE VIZ. ZPRÁVA č. 156/16
Stavebně technický průzkum konstrukce krovu
objektu č.p.525 ZŠ Žižkova,TURNOV



ŘEZ A-A'



POZNÁMKY:
1/ V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU. VÝSKYTU PORUCH V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH NEBO V NEJASNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE PŘERUŠENY A DALŠÍ POSTUP BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM A STATIKEM !
2/ VYZNAČENÉ PRVKY KROVU, NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU NAPADENY DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI A/NEBO HMYZEM, BUDOU VYMĚNĚNY
- PROVEDENÍ DLE ZPRÁVY STATIKY
- VAZNÉ TRÁMY A KROKVE BUDOU NASTAVENY DLE DETAILŮ POMOCÍ SVORNÍKŮ A „BULDOGŮ“, SPOJ BUDE DOPLŇNĚN LEPIDLEM, ČÁSTI POZEDNIC BUDOU NA TÁVAJÍCÍ NAPOJENY TESAŘSKY (PŘEPLÁTOVÁNÍM).
PŘI NÁHRADĚ NAPADENÝCH ČÁSTI KROVU BUDE ODŘÍZNUTA POŠKOZENÁ ČÁST PRVKŮ A MINIMÁLNĚ 1000 MM ZDRAVÉHO DŘEVA, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO VÝŠE POSPANĚ NASTAVENÍ
3/ BĚHEM VÝMĚNY PRVKŮ KROVU BUDOU PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE PODCHYTÁVÁNY, TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH POSUNU NEBO DESTRUKCI
4/ CELÁ KONSTRUKCE KROVU BUDE OČIŠTĚNA A OŠETŘENA FUNGICIDNÍMI PŘÍPRAVY DLE TZ A TO VČ. NOVÝCH PRVKŮ KROVU NOVÉHO BEDNĚNÍ.
5/ PŘESNÝ ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ A OČIŠTĚNÍ VŠECH ČÁSTI KROVU

POZNÁMKY:
A/ PŘI PROVÁDĚNÍ A URČOVÁNÍ PODROBNÉHO ROZSAHU POŠKOZENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ K VÝMĚNĚ BUDE ZHOTOVITELEM PRÍZVANÁ NEZÁVISLÁ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE „ODBORNOU ČINNOSTÍ DIAGNOSTIKY ROZSAHU POŠKOZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ“
B/ STÁVAJÍCÍ UBOURANÉ KOMÍNOVÉ TĚLESA POD ROVINOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU ODKONTROLOVÁNY Z DŮVODU VYUŽÍVÁNÍ NEFUNKČNÍ PRŮDUCHY BUDOU ZAZDĚNY A FUNKČNÍ ODVĚTRÁNY TYPOVÝM ŘEŠENÍM NAD ROVINU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
C/ PŮDNÍ PROSTOR JE VYUŽÍVÁN UŽIVATELEM. ZHOTOVITEL PROVEDE VYKLIZENÍ PŘÍPADNĚ SESTĚHOVÁNÍ A DODATEČNÍ ZAKRÝVÁNÍ Z DŮVODU POŠKOZENÍ“
D/ OPRAVA KOMÍNOVÝCH HLAV A OPRAVA POVRCHU KOMÍNOVÉHO ZDIVA V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI.
E/ ÚPRAVA ZDIVA KOLEM ZHLAVÍ VAZNÝCH TRÁMŮ, UVOLNĚNÍ OBEZDĚNÍ A PROVEDENÍ VZDUCHOVÉ MEZERY.



ACTIV Projekce, s.r.o.
sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant:
Pospíchal Petr

AKCE:			
ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 525			
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY			
na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov			
OBJEDNATEL:		razítka a podpis	
Město Turnov		Číslo zakázky:	Výtisk č.:
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227		17/08-001	
ČÁST, PROFESÍ:		Datum:	
HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		14.09.2017	
VÝKRES:	Část:	Stupeň:	Změna:
	D.1.2	DPS	
VÝKRES KROVU, ČÁST A	Č. výkr.:	Formát:	Měřítko:
	A.01	6 x A4	1:100