


A	- SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ 2x18W SKLO - NEBO - LED PANEL 18W, 23x23cm
B	- SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ 2x18W PX - NEBO - LED PANEL 26W, 60x30cm
C	- SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ 3x18W PX - NEBO - LED PANEL 34W, 60x60cm
D	- SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ 2x36W PX - NEBO - LED PANEL 54W, 120x30cm
E	- SVÍTIDLO LED TUBUS NA LIŠTU PŘEPÍNAČELNÉ 12W - 20W - 29W, ČERNÉ
F	- SVÍTIDLO LED TUBUS NA TRUBKOVÉM ZÁVĚSU PŘEPÍNAČELNÉ 12W - 20W - 29W, ČERNÉ
G	- SVÍTIDLO LED KRUHOVÉ SKLO OPÁL 11W, 1290mm, *30cm
H	- SVÍTIDLO LED KRUHOVÉ SKLO OPÁL 20W, 2590mm, *42cm
J	- SVÍTIDLO LED KRUHOVÉ SKLO OPÁL 29W, 3880mm, *50cm
L	- LED PÁSEK - NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ



ČÍS.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VLIVY	OSVĚTLENÍ
101	INFOCENTRUM	NORMÁLNÍ	300/353 lx
101.1	SCHODIŠTĚ	NORMÁLNÍ	150/206 lx
102	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM	NORMÁLNÍ	300/401 lx
102.1	NÁV. CENT. KUCHYNKA+CHODBA	NORMÁLNÍ	200/248 lx
103	SKLAD	NORMÁLNÍ	200/297 lx
104	ÚKLID	NORMÁLNÍ	150/157 lx
105	WC	NORMÁLNÍ	200/245 lx
105.1	WC PŘEDSÍŇ	NORMÁLNÍ	200/284 lx
106	WC INVALIDA	NORMÁLNÍ	200/216 lx
107	CHODBA	NORMÁLNÍ	150/239 lx
108	UBYTOVÁNÍ	NORMÁLNÍ	300/356 lx
109	KOUPELNA	NORMÁLNÍ	200/251 lx
109.1	WC	NORMÁLNÍ	200/216 lx
110	SKLAD	NORMÁLNÍ	200/219 lx
111	SCHODIŠTĚ	NORMÁLNÍ	150/179 lx

RE1 - ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ - STÁVAJÍCÍ - NÁPOJENÍ INFO  
RE2 - ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ - STÁVAJÍCÍ  
RS - ROZVADĚČ SPOLEČNÝCH PROSTOR OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ - STÁVAJÍCÍ  
RH - ROZVADĚČ HLAVNÍ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ - NOVÝ PRO INFO CENTRUM  
R1 - ROZVADĚČ PRO UBYTOVNU ZAPUŠTĚNÝ - NOVÝ  
O2 - SKŘÍNKA TELEKOMUNIKAČNÍ "O2" - STÁVAJÍCÍ  
VP - VENTILÁTOR DO POTRUBÍ  
DPN - DETEKTOR POHYBU NÁSTĚNNÝ 180°  
OS1 - OVLÁDACÍ SKŘÍNKA PRO SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ V INFOCENTRU  
NEBO SESTAVA PĚTI TLAČÍTEK VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU - "V ROZPOČTU"  
OS2 - OVLÁDACÍ SKŘÍNKA PRO SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ V NÁVŠTEVNICKÉM CENTRU  
NEBO 3x PŘEPÍNAČ 05+ VYPÍNAČ 01 VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU - "V ROZPOČTU"  
ČS - ČASOVÝ SPÍNAČ PRO DOBĚH VENTILÁTORU  
♂ - VYPÍNAČ/PŘEPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ  
♂ - TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>MAREŠ ZDENĚK - ELPRO</b> <i>El. montáže, projekty, rozváděče</i> 507 06 LUŽANY 85, mob 602163877 ICO 42920213 elmares@seznam.cz	
Mareš	Mareš	Mareš		
Místo stavby	Náměstí Českého Ráje čp. 26			
Investor	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov			
Akce	<b>MODERNIZACE REGIONÁLNÍHO TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA V TURNOVĚ</b>			
Objekt	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		Stupeň	DPS
Obsah	<b>ELEKTROINSTALACE SVĚTLNÁ - 1.NP</b>		Datum	02/2018
			Zakázkové číslo	04/18
			Archivní číslo	3255
			Číslo výkresu	Měřítko
			<b>4</b>	<b>1 : 50</b>