

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Michal Zonyga
Sídlo	Bozkov 169, 512 13
IČO	729 40 247
DIČ	CZ7611123432
Č.ú.	51-6934130287/0100
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Michal Zonyga Michal Zonyga

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č.p. 1897, Turnov" v souladu s **dokumentací pro výběr zhotovitele od Ing. Pavla Marka, Kudrnáčova 1290, Turnov, IČO: 66794641 a výkazu výměr.**
- 2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací na rekonstrukci 3 bytů o velikosti 1+KK a 1 bytu o velikosti 2+KK v bytovém domě v ulici Granátová 1897.
- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu soupisu prací a soupisu oken, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.p.č. 1660/91 v katastrálním území Turnov.
- 3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: **1.9.2019**
- 3.3. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena: **30.11.2020**

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2020 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH.....1.283.263,72,-

Sazba a výše 15% DPH.....192.489,56,-

Cena díla včetně 15% DPH.....1.475.753,28,-

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo

materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z poslední řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. **Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla dodržoval pořádek ve společných prostorách domu a případný nepořádek z průběhu stavby uklízel.**

- 5.6. **Zhotovitel bere na vědomí, že v bytech bydlí nájemníci, a proto bude nezbytné režim prací tomu přizpůsobit. Stavební práce mohou probíhat od 8 do 18 hodin v pracovní dny, v sobotu od 9 do 16 hodin.**
- 5.7. **Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s investičním technikem odboru správy majetku.**
- 5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.11. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby nebyl umožněn nepovolaným osobám přístup do bytu.
- 5.12. Odběrné místo k připojení na elektrickou energii bude přes odečtový elektroměr, který bude umístěn v suterénu objektu.
- 5.13. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.15. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.16. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.17. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelům.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. hrobů, objektu kaple, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatel uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatel, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatel i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 2 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. uzavřeno u Generali Česká pojišťovna a.s. dne 27.5.2020 ve výši **10 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatel s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli

na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.



- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst.

5 této smlouvy

- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Bozkově dne 1. 7. 2020

15. 07. 2020
V Turnově dne 2020

Zhotovitel: Michal Zonyga

Objednatel:

MICHAL ZONYGA
Stavební a obchodní firma
Bozkov 169, 512 13
IČ: 72940247, CZ7611123432
tel.: +420 723 677 417 ①

.....
/razítko a podpis/


.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonín Dvořák 335
511 01 Turnov

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-13
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

KSO:
Místo: TURNOV

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel:
MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Michal Zonyga

IČ: 72940247
DIČ: CZ7611123432

Projektant:
ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 283 263,72
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	1 283 263,72	192 489,56

Cena s DPH	v	CZK	1 475 753,28
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-13

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Místo: TURNOV

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK
projekční atelier TURNOV

Uchazeč: Michal Zonyga

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 283 263,72	1 475 753,28
SO1	BYT Č.1 1+ KK	307 095,94	353 160,33
SO2	BYT Č.29 1+ KK	308 095,94	354 310,33
SO3	BYT Č.30 1+ KK	307 095,94	353 160,33
SO4	BYT Č.71 2+ KK VARIANTA B	360 975,90	415 122,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO1 - BYT Č.1 1+ KK

KSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Zonyga

IČ:

72940247

DIČ:

CZ7611123432

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

307 095,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	307 095,94	15,00%	46 064,39

Cena s DPH

v CZK

353 160,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO1 - BYT Č.1 1+ KK

Místo:

TURNOV

Datum:

16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant:

ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč:

Michal Zonyga

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

307 095,94

HSV - Práce a dodávky HSV

76 990,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 247,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 918,39

9 - Ostatní konstrukce a práce

4 643,60

96 - Bourání konstrukcí

20 023,58

998 - Přesun hmot

1 156,83

PSV - Práce a dodávky PSV

206 105,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 726,19

720 - Zdravotní technika

20 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

44 293,36

763 - Konstrukce sádkartonové

13 083,30

766 - Konstrukce truhlářské

36 509,94

771 - Podlahy z dlaždic

6 433,60

776 - Podlahy povlakové

37 349,54

781 - Obklady keramické

33 521,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 388,71

M - Práce a dodávky M

8 000,00

21-M - Elektromontáže

8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO1 - BYT Č.1 1+ KK

Místo:

TURNOV

Datum:

16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant:

ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč:

Michal Zonyga

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

307 095,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 990,20

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20 247,80

1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	480,00	480,00
2	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	652,00	652,00
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,537	552,00	6 920,42
	VV		(0,95+1,245+1,91)*2,60		10,673		
	VV		(0,75+0,70)*2,60		3,770		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		12,537		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	14,337	740,00	10 609,38
	VV		(2,16+3,545)*2,60		14,833		
	VV		0,90*1,20		1,080		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		Součet		14,337		
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	13,000	122,00	1 586,00
	VV		2,60*5		13,000		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 918,39

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,932	200,00	7 986,40
	VV		"pórobetonové příčky				
	VV		(0,95+1,245+1,91+1,15+3,545)*2,60		22,880		
	VV		(2,16+0,65+0,70+1,495)*2,60		13,013		
	VV		(1,81+1,245+1,05)*2,60		10,673		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*4		-6,304		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		39,932		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,562	128,00	6 599,94
	VV		"m.č.101" (2,395+2,86)*2,60		13,663		
	VV		"m.č.103" (6,00*2+3,545+0,60*2)*2,60		43,537		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,90*2,36		-2,124		
	VV		-1,25*1,55		-1,938		
	VV		Součet		51,562		
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	17,072	268,00	4 575,30
	VV		"m.č.101" (0,95+1,245+1,91+1,15)*2,60		13,663		
	VV		"m.č.103" 3,545*2,60		9,217		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*3		-4,728		
	VV		"odpočet obkladu u kuchyňské linky				
	VV		-1,80*0,60		-1,080		
	VV		Součet		17,072		
9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	51,562	96,00	4 949,95
	VV		"m.č.101" (2,395+2,86)*2,60		13,663		
	VV		"m.č.103" (6,00*2+3,545+0,60*2)*2,60		43,537		
	VV		"odpočet otvorů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV -0,80*1,97		-1,576		
			VV -0,90*2,36		-2,124		
			VV -1,25*1,55		-1,938		
			VV Součet		51,562		
10	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,310	280,00	6 806,80
			VV "m.č.102				
			VV (0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,50		14,763		
			VV (1,81+1,245+0,95)*2,50		10,013		
			VV "m.č.103				
			VV (1,80+0,60)*0,60		1,440		
			VV "odpočet otvorů				
			VV -0,80*1,97		-1,576		
			VV -0,55*0,60		-0,330		
			VV Součet		24,310		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				4 643,60
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,200	48,00	1 449,60
			VV 4,50+4,40+21,30		30,200		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v. podlaží do 4 m	m2	31,940	100,00	3 194,00
			VV 3,545*9,01		31,940		
D 96			Bourání konstrukcí				20 023,58
13	K	962084121	Bourání příček deskových umakartových tl do 50 mm	m2	26,515	150,00	3 977,25
			VV (2,205*2+2,70+1,60+0,915)*2,60		25,025		
			VV (0,95+1,60)*2,60		6,630		
			VV "odpočet otvorů				
			VV -0,60*1,97*2		-2,364		
			VV -0,60*2,00		-1,200		
			VV -0,80*1,97		-1,576		
			VV Součet		26,515		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,940	292,00	1 150,48
			VV 0,60*1,97*2		2,364		
			VV 0,80*1,97		1,576		
			VV Součet		3,940		
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,725	94,00	162,15
			VV 1,15*1,50		1,725		
16	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	112,00	336,00
17	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	198,00	198,00
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	131,00	131,00
19	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	145,00	145,00
20	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	168,00	168,00
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	78,00	78,00
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	80,00	160,00
23	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,528	80,00	282,24
			VV 2,205*1,60		3,528		
24	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	278,00	278,00
25	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	168,00	168,00
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	31,940	129,00	4 120,26
			VV 3,545*9,01		31,940		
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,110	13,00	326,43
			VV (3,545+9,01)*2		25,110		
28	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	31,940	151,00	4 822,94
			VV 3,545*9,01		31,940		
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,588	385,00	1 381,38
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,588	185,00	663,78
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,588	11,00	39,47
32	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,588	400,00	1 435,20
D 998			Přesun hmot				1 156,83
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,869	299,00	1 156,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				206 105,74
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 726,19
34	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	5,822	489,00	2 846,96
	VV		"m.č.102 4,40+(1,21+0,65+0,70+1,495+1,81+1,245)*0,20		5,822		
35	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	7,350	520,00	3 822,00
	VV		"m.č.102 (1,05*2+0,90)*2,45		7,350		
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,059	970,00	57,23
D 720			Zdravotní technika				20 000,00
37	K	Přenos ZTI	Zdravotní technika dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				44 293,36
38	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
39	K	725211624	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
40	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
41	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
42	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
43	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00
44	K	725822654	Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00
45	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
46	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	460,00	460,00
47	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	801,00	801,00
48	K	725980123	Revizní dvířka 55x60 cm	kus	1,000	380,00	380,00
49	K	743551	Elektrický topný žebřík	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
50	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,108	670,00	72,36
D 763			Konstrukce sádkartonové				13 083,30
51	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,800	390,00	10 062,00
	VV		"m.č.101+103 4,50+21,30		25,800		
52	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,400	400,00	1 760,00
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
53	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	30,200	30,00	906,00
	VV		25,80+4,40		30,200		
54	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,374	950,00	355,30
D 766			Konstrukce truhlářské				36 509,94
55	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	700,00	1 400,00
56	M	61164005	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 800x1970mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	155,00	310,00
58	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	2,000	332,00	664,00
59	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
60	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle ,800x1970mm tl 60-170mm fólie bílá	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
61	K	Nabídka	Kuchyňská linka včetně dřezu, vařiče a digestoře, dl.180 cm	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
62	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,167	814,00	135,94
D 771			Podlahy z dlaždic				6 433,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	49,00	215,60
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
64	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,400	178,00	783,20
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
65	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,400	500,00	2 200,00
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
66	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7	m2	4,840	500,00	2 420,00
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840		
67	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	17,600	30,00	528,00
	VV		4,40*4		17,600		
68	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,400	45,00	198,00
69	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,148	600,00	88,80

D 776 Podlahy povlakové 37 349,54

70	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	25,800	168,00	4 334,40
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
71	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,800	191,00	4 927,80
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
72	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, bez ftalátů - výběr odstínů investorem	m2	28,380	800,00	22 704,00
	VV		25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,380		
73	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	27,200	132,00	3 590,40
	VV		"m.č.101				
	VV		2,395*2+2,86*2-0,80*2		8,910		
	VV		"m.č.103				
	VV		3,545*2+6,00*2-0,80		18,290		
	VV		Součet		27,200		
74	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	27,744	27,00	749,09
	VV		27,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,744		
75	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,400	135,00	324,00
	VV		0,80*3		2,400		
76	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm elox	m	2,448	250,00	612,00
	VV		2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,448		
77	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,236	457,00	107,85

D 781 Obklady keramické 33 521,10

78	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,813	48,00	1 143,02
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,45		14,467		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,45		9,812		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		23,813		
79	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,813	500,00	11 906,50
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,45		14,467		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,45		9,812		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		23,813		
80	M	59761066	obklad keramický bílý matný vel.40x20 cm	m2	26,194	500,00	13 097,00
	VV		23,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,194		
81	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	71,439	25,00	1 785,98
	VV		23,813*3		71,439		
82	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,440	70,00	100,80
83	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,480	600,00	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-	VV		0,60*0,80		0,480		
84	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm	m2	0,528	1 500,00	792,00
	VV		0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,528		
85	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,400	160,00	4 064,00
	VV		2,45*8+2,00*2+0,60*3		25,400		
86	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,573	600,00	343,80
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				800,00
87	K	783617119	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr otopných těles včetně odstranění původního nátěru	kpl	1,000	800,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 388,71
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,286	30,00	1 958,58
	VV		"stěny				
	VV		(3,545+9,01)*2*2,60		65,286		
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,286	15,00	979,29
90	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,400	63,00	277,20
	VV		"m.č.102 - strop				
	VV		4,40		4,400		
91	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	104,341	40,00	4 173,64
	VV		"m.č.101				
	VV		"strop" 4,50		4,500		
	VV		"stěny" (2,395+2,86)*2*2,55		26,801		
	VV		"m.č.103				
	VV		"strop" 21,30		21,300		
	VV		"stěny" (3,545+6,00+0,60)*2*2,55		51,740		
	VV		Součet		104,341		
	D	M	Práce a dodávky M				8 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				8 000,00
92	K	Přenos EL	Elektroinstalace	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				16 000,00
93	K	030001000	Zařízení staveniště	...%	1,600	10 000,00	16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO2 - BYT Č.29 1+ KK

KSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Zonyga

IČ:

72940247

DIČ:

CZ7611123432

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 095,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	308 095,94	15,00%	46 214,39

Cena s DPH

v CZK

354 310,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO2 - BYT Č.29 1+ KK

Místo:

TURNOV

Datum:

16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant:

ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč:

Michal Zonyga

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

308 095,94

HSV - Práce a dodávky HSV

76 990,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 247,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 918,39

9 - Ostatní konstrukce a práce

4 643,60

96 - Bourání konstrukcí

20 023,58

998 - Přesun hmot

1 156,83

PSV - Práce a dodávky PSV

206 105,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 726,19

720 - Zdravotní technika

20 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

44 293,36

763 - Konstrukce sádkokartonové

13 083,30

766 - Konstrukce truhlářské

36 509,94

771 - Podlahy z dlaždic

6 433,60

776 - Podlahy povlakové

37 349,54

781 - Obklady keramické

33 521,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 388,71

M - Práce a dodávky M

9 000,00

21-M - Elektromontáže

9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO2 - BYT Č.29 1+ KK

Místo: TURNOV

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč: Michal Zonyga

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 095,94

D HSV Práce a dodávky HSV 76 990,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 247,80

1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	480,00	480,00
2	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	652,00	652,00
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,537	552,00	6 920,42

VV (0,95+1,245+1,91)*2,60 10,673

VV (0,75+0,70)*2,60 3,770

VV "odpočet otvorů

VV -0,80*1,97 -1,576

VV -0,55*0,60 -0,330

VV Součet 12,537

4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	14,337	740,00	10 609,38
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV (2,16+3,545)*2,60 14,833

VV 0,90*1,20 1,080

VV "odpočet otvorů

VV -0,80*1,97 -1,576

VV Součet 14,337

5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	13,000	122,00	1 586,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 2,60*5 13,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 918,39

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,932	200,00	7 986,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "pórobetonové příčky

VV (0,95+1,245+1,91+1,15+3,545)*2,60 22,880

VV (2,16+0,65+0,70+1,495)*2,60 13,013

VV (1,81+1,245+1,05)*2,60 10,673

VV "odpočet otvorů

VV -0,80*1,97*4 -6,304

VV -0,55*0,60 -0,330

VV Součet 39,932

7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,562	128,00	6 599,94
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "m.č.101" (2,395+2,86)*2,60 13,663

VV "m.č.103" (6,00*2+3,545+0,60*2)*2,60 43,537

VV "odpočet otvorů

VV -0,80*1,97 -1,576

VV -0,90*2,36 -2,124

VV -1,25*1,55 -1,938

VV Součet 51,562

8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,072	268,00	4 575,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "m.č.101" (0,95+1,245+1,91+1,15)*2,60 13,663

VV "m.č.103" 3,545*2,60 9,217

VV "odpočet otvorů

VV -0,80*1,97*3 -4,728

VV "odpočet obkladu u kuchyňské linky

VV -1,80*0,60 -1,080

VV Součet 17,072

9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	51,562	96,00	4 949,95
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV "m.č.101" (2,395+2,86)*2,60 13,663

VV "m.č.103" (6,00*2+3,545+0,60*2)*2,60 43,537

VV "odpočet otvorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,90*2,36		-2,124		
	VV		-1,25*1,55		-1,938		
	VV		Součet		51,562		
10	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,310	280,00	6 806,80
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,50		14,763		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,50		10,013		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		24,310		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				4 643,60
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,200	48,00	1 449,60
	VV		4,50+4,40+21,30		30,200		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v. podlaží do 4 m	m2	31,940	100,00	3 194,00
	VV		3,545*9,01		31,940		
D 96			Bourání konstrukcí				20 023,58
13	K	962084121	Bourání příček deskových umakartových tl do 50 mm	m2	26,515	150,00	3 977,25
	VV		(2,205*2+2,70+1,60+0,915)*2,60		25,025		
	VV		(0,95+1,60)*2,60		6,630		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,60*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,60*2,00		-1,200		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		Součet		26,515		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,940	292,00	1 150,48
	VV		0,60*1,97*2		2,364		
	VV		0,80*1,97		1,576		
	VV		Součet		3,940		
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,725	94,00	162,15
	VV		1,15*1,50		1,725		
16	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	112,00	336,00
17	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	198,00	198,00
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	131,00	131,00
19	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	145,00	145,00
20	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	168,00	168,00
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	78,00	78,00
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	80,00	160,00
23	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,528	80,00	282,24
	VV		2,205*1,60		3,528		
24	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	278,00	278,00
25	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	168,00	168,00
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	31,940	129,00	4 120,26
	VV		3,545*9,01		31,940		
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,110	13,00	326,43
	VV		(3,545+9,01)*2		25,110		
28	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	31,940	151,00	4 822,94
	VV		3,545*9,01		31,940		
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,588	385,00	1 381,38
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,588	185,00	663,78
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,588	11,00	39,47
32	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,588	400,00	1 435,20
D 998			Přesun hmot				1 156,83
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,869	299,00	1 156,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 206 105,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 726,19

34	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	5,822	489,00	2 846,96
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "m.č.102
4,40+(1,21+0,65+0,70+1,495+1,81+1,245)*0,20

5,822

35	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	7,350	520,00	3 822,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "m.č.102
(1,05*2+0,90)*2,45

7,350

36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,059	970,00	57,23
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D 720 Zdravotní technika 20 000,00

37	K	Přenos ZTI	Zdravotní technika dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 44 293,36

38	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
39	K	725211624	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
40	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
41	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
42	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
43	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00
44	K	725822654	Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00
45	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
46	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	460,00	460,00
47	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	801,00	801,00
48	K	725980123	Revizní dvířka 55x60 cm	kus	1,000	380,00	380,00
49	K	743551	Elektrický topný žebřík	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
50	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,108	670,00	72,36

D 763 Konstrukce sádkartonové 13 083,30

51	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,800	390,00	10 062,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "m.č.101+103
4,50+21,30

25,800

52	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,400	400,00	1 760,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "m.č.102" 4,40

4,400

53	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	30,200	30,00	906,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

VV 25,80+4,40

30,200

54	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,374	950,00	355,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 36 509,94

55	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	700,00	1 400,00
56	M	61164005	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 800x1970mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	155,00	310,00
58	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	2,000	332,00	664,00
59	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
60	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle ,800x1970mm tl 60-170mm fólie bílá	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
61	K	Nabídka	Kuchyňská linka včetně dřezu, vařiče a digestoře, dl.180 cm	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
62	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,167	814,00	135,94

D 771 Podlahy z dlaždic 6 433,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	49,00	215,60
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
64	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,400	178,00	783,20
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
65	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,400	500,00	2 200,00
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
66	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7	m2	4,840	500,00	2 420,00
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840		
67	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	17,600	30,00	528,00
	VV		4,40*4		17,600		
68	K	771577151	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,400	45,00	198,00
69	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,148	600,00	88,80
D 776 Podlahy povlakové							37 349,54
70	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	25,800	168,00	4 334,40
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
71	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,800	191,00	4 927,80
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
72	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, bez ftalátů - výběr odstínů investorem	m2	28,380	800,00	22 704,00
	VV		25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,380		
73	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	27,200	132,00	3 590,40
	VV		"m.č.101				
	VV		2,395*2+2,86*2-0,80*2		8,910		
	VV		"m.č.103				
	VV		3,545*2+6,00*2-0,80		18,290		
	VV		Součet		27,200		
74	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	27,744	27,00	749,09
	VV		27,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,744		
75	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,400	135,00	324,00
	VV		0,80*3		2,400		
76	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm elox	m	2,448	250,00	612,00
	VV		2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,448		
77	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,236	457,00	107,85
D 781 Obklady keramické							33 521,10
78	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,813	48,00	1 143,02
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,45		14,467		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,45		9,812		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		23,813		
79	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,813	500,00	11 906,50
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,45		14,467		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,45		9,812		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		23,813		
80	M	59761066	obklad keramický bílý matný vel.40x20 cm	m2	26,194	500,00	13 097,00
	VV		23,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,194		
81	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	71,439	25,00	1 785,98
	VV		23,813*3		71,439		
82	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,440	70,00	100,80
83	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,480	600,00	288,00

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,60*0,80		0,480		
84	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm	m2	0,528	1 500,00	792,00
VV			0,48*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,528		
85	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,400	160,00	4 064,00
VV			2,45*8+2,00*2+0,60*3		25,400		
86	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,573	600,00	343,80
D 783			Dokončovací práce - nátěry				800,00
87	K	783617119	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr otopných těles včetně odstranění původního nátěru	kpl	1,000	800,00	800,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				7 388,71
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,286	30,00	1 958,58
VV			"stěny				
VV			(3,545+9,01)*2*2,60		65,286		
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,286	15,00	979,29
90	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,400	63,00	277,20
VV			"m.č.102 - strop				
VV			4,40		4,400		
91	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	104,341	40,00	4 173,64
VV			"m.č.101				
VV			"strop" 4,50		4,500		
VV			"stěny" (2,395+2,86)*2*2,55		26,801		
VV			"m.č.103				
VV			"strop" 21,30		21,300		
VV			"stěny" (3,545+6,00+0,60)*2*2,55		51,740		
VV			Součet		104,341		
D M			Práce a dodávky M				9 000,00
D 21-M			Elektromontáže				9 000,00
92	K	Přenos EL	Elektroinstalace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				16 000,00
93	K	030001000	Zařízení staveniště	... %	1,600	10 000,00	16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO3 - BYT Č.30 1+ KK

KSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Zonyga

IČ:

72940247

DIČ:

CZ7611123432

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

307 095,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	307 095,94	15,00%	46 064,39

Cena s DPH

v CZK

353 160,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO3 - BYT Č.30 1+ KK

Místo:

TURNOV

Datum:

16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant:

ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč:

Michal Zonyga

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

307 095,94

HSV - Práce a dodávky HSV

76 990,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 247,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 918,39

9 - Ostatní konstrukce a práce

4 643,60

96 - Bourání konstrukcí

20 023,58

998 - Přesun hmot

1 156,83

PSV - Práce a dodávky PSV

206 105,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 726,19

720 - Zdravotní technika

20 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

44 293,36

763 - Konstrukce sádrokartonové

13 083,30

766 - Konstrukce truhlářské

36 509,94

771 - Podlahy z dlaždic

6 433,60

776 - Podlahy povlakové

37 349,54

781 - Obklady keramické

33 521,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 388,71

M - Práce a dodávky M

8 000,00

21-M - Elektromontáže

8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO3 - BYT Č.30 1+ KK

Místo: TURNOV

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč: Michal Zonyga

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

307 095,94

D HSV Práce a dodávky HSV 76 990,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 247,80

1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	1,000	480,00	480,00
2	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	1,000	652,00	652,00
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,537	552,00	6 920,42

VV		(0,95+1,245+1,91)*2,60	10,673
VV		(0,75+0,70)*2,60	3,770
VV		"odpočet otvorů	
VV		-0,80*1,97	-1,576
VV		-0,55*0,60	-0,330
VV		Součet	12,537

4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	14,337	740,00	10 609,38
	VV		(2,16+3,545)*2,60		14,833		
	VV		0,90*1,20		1,080		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		Součet		14,337		

5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	13,000	122,00	1 586,00
VV		2,60*5			13,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 918,39

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,932	200,00	7 986,40
	VV		"pórobetonové příčky				
	VV		(0,95+1,245+1,91+1,15+3,545)*2,60		22,880		
	VV		(2,16+0,65+0,70+1,495)*2,60		13,013		
	VV		(1,81+1,245+1,05)*2,60		10,673		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*4		-6,304		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		39,932		

7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,562	128,00	6 599,94
VV			"m.č.101" (2,395+2,86)*2,60		13,663		
VV			"m.č.103" (6,00*2+3,545+0,60*2)*2,60		43,537		
VV			"odpočet otvorů				
VV			-0,80*1,97		-1,576		
VV			-0,90*2,36		-2,124		
VV			-1,25*1,55		-1,938		
VV			Součet		51,562		

8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,072	268,00	4 575,30
	VV		"m.č.101" (0,95+1,245+1,91+1,15)*2,60		13,663		
	VV		"m.č.103" 3,545*2,60		9,217		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*3		-4,728		
	VV		"odpočet obkladu u kuchyňské linky				
	VV		-1,80*0,60		-1,080		
	VV		Součet		17,072		

9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	51,562	96,00	4 949,95
	VV		"m.č.101" (2,395+2,86)*2,60		13,663		
	VV		"m.č.103" (6,00*2+3,545+0,60*2)*2,60		43,537		
	VV		"odpočet otvorů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,90*2,36		-2,124		
	VV		-1,25*1,55		-1,938		
	VV		Součet		51,562		
10	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,310	280,00	6 806,80
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,50		14,763		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,50		10,013		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		24,310		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				4 643,60
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,200	48,00	1 449,60
	VV		4,50+4,40+21,30		30,200		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v. podlaží do 4 m	m2	31,940	100,00	3 194,00
	VV		3,545*9,01		31,940		
D 96			Bourání konstrukcí				20 023,58
13	K	962084121	Bourání příček deskových umakartových tl do 50 mm	m2	26,515	150,00	3 977,25
	VV		(2,205*2+2,70+1,60+0,915)*2,60		25,025		
	VV		(0,95+1,60)*2,60		6,630		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,60*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,60*2,00		-1,200		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		Součet		26,515		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,940	292,00	1 150,48
	VV		0,60*1,97*2		2,364		
	VV		0,80*1,97		1,576		
	VV		Součet		3,940		
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,725	94,00	162,15
	VV		1,15*1,50		1,725		
16	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	112,00	336,00
17	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	198,00	198,00
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	131,00	131,00
19	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	145,00	145,00
20	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	168,00	168,00
21	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	78,00	78,00
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	80,00	160,00
23	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,528	80,00	282,24
	VV		2,205*1,60		3,528		
24	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	278,00	278,00
25	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	168,00	168,00
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	31,940	129,00	4 120,26
	VV		3,545*9,01		31,940		
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,110	13,00	326,43
	VV		(3,545+9,01)*2		25,110		
28	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	31,940	151,00	4 822,94
	VV		3,545*9,01		31,940		
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot svise v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,588	385,00	1 381,38
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,588	185,00	663,78
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,588	11,00	39,47
32	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,588	400,00	1 435,20
D 998			Přesun hmot				1 156,83
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,869	299,00	1 156,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				206 105,74
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 726,19
34	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	5,822	489,00	2 846,96
	VV		"m.č.102				
	VV		4,40+(1,21+0,65+0,70+1,495+1,81+1,245)*0,20		5,822		
35	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	7,350	520,00	3 822,00
	VV		"m.č.102				
	VV		(1,05*2+0,90)*2,45		7,350		
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,059	970,00	57,23
D 720			Zdravotní technika				20 000,00
37	K	Přenos ZTI	Zdravotní technika dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D 725			Zdravotní technika - zařizovací předměty				44 293,36
38	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
39	K	725211624	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
40	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
41	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
42	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
43	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00
44	K	725822654	Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00
45	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
46	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	460,00	460,00
47	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	801,00	801,00
48	K	725980123	Revizní dvířka 55x60 cm	kus	1,000	380,00	380,00
49	K	743551	Elektrický topný žebřík	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
50	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,108	670,00	72,36
D 763			Konstrukce sádrokartonové				13 083,30
51	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	25,800	390,00	10 062,00
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
52	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	4,400	400,00	1 760,00
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
53	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	30,200	30,00	906,00
	VV		25,80+4,40		30,200		
54	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,374	950,00	355,30
D 766			Konstrukce truhlářské				36 509,94
55	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	700,00	1 400,00
56	M	61164005	dveře vnitřní profilované plné 1křídlo 800x1970mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	155,00	310,00
58	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	2,000	332,00	664,00
59	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
60	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídlo ,800x1970mm tl 60-170mm fólie bílá	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
61	K	Nabídka	Kuchyňská linka včetně dřezu, vařiče a digestoře, dl.180 cm	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
62	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,167	814,00	135,94
D 771			Podlahy z dlaždic				6 433,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	49,00	215,60
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
64	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,400	178,00	783,20
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
65	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,400	500,00	2 200,00
	VV		"m.č.102" 4,40		4,400		
66	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7	m2	4,840	500,00	2 420,00
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840		
67	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	17,600	30,00	528,00
	VV		4,40*4		17,600		
68	K	771577151	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,400	45,00	198,00
69	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,148	600,00	88,80
D 776 Podlahy povlakové							37 349,54
70	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	25,800	168,00	4 334,40
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
71	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,800	191,00	4 927,80
	VV		"m.č.101+103				
	VV		4,50+21,30		25,800		
72	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, bez ftalátů - výběr odstínů investorem	m2	28,380	800,00	22 704,00
	VV		25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,380		
73	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	27,200	132,00	3 590,40
	VV		"m.č.101				
	VV		2,395*2+2,86*2-0,80*2		8,910		
	VV		"m.č.103				
	VV		3,545*2+6,00*2-0,80		18,290		
	VV		Součet		27,200		
74	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	27,744	27,00	749,09
	VV		27,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,744		
75	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,400	135,00	324,00
	VV		0,80*3		2,400		
76	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm elox	m	2,448	250,00	612,00
	VV		2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,448		
77	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,236	457,00	107,85
D 781 Obklady keramické							33 521,10
78	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,813	48,00	1 143,02
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,45		14,467		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,45		9,812		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		23,813		
79	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,813	500,00	11 906,50
	VV		"m.č.102				
	VV		(0,90+2,16+0,65+0,70+1,495)*2,45		14,467		
	VV		(1,81+1,245+0,95)*2,45		9,812		
	VV		"m.č.103				
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,55*0,60		-0,330		
	VV		Součet		23,813		
80	M	59761066	obklad keramický bílý matný vel.40x20 cm	m2	26,194	500,00	13 097,00
	VV		23,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,194		
81	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	71,439	25,00	1 785,98
	VV		23,813*3		71,439		
82	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,440	70,00	100,80
83	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,480	600,00	288,00

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,60*0,80		0,480		
84	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm	m2	0,528	1 500,00	792,00
	VV		0,48*1,1 'Přepočtený koeficientem množství		0,528		
85	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,400	160,00	4 064,00
	VV		2,45*8+2,00*2+0,60*3		25,400		
86	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,573	600,00	343,80
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				800,00
87	K	783617119	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr otopných těles včetně odstranění původního nátěru	kpl	1,000	800,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 388,71
88	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,286	30,00	1 958,58
	VV		"stěny				
	VV		(3,545+9,01)*2*2,60		65,286		
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,286	15,00	979,29
90	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,400	63,00	277,20
	VV		"m.č.102 - strop				
	VV		4,40		4,400		
91	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	104,341	40,00	4 173,64
	VV		"m.č.101				
	VV		"strop" 4,50		4,500		
	VV		"stěny" (2,395+2,86)*2*2,55		26,801		
	VV		"m.č.103				
	VV		"strop" 21,30		21,300		
	VV		"stěny" (3,545+6,00+0,60)*2*2,55		51,740		
	VV		Součet		104,341		
	D	M	Práce a dodávky M				8 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				8 000,00
92	K	Přenos EL	Elektroinstalace	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				16 000,00
93	K	030001000	Zařízení staveniště	... %	1,600	10 000,00	16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO4 - BYT Č.71 2+ KK VARIANTA B

KSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Zonyga

IČ:

72940247

DIČ:

CZ7611123432

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 975,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	360 975,90	15,00%	54 146,39

Cena s DPH

v CZK

415 122,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO4 - BYT Č.71 2+ KK VARIANTA B

Místo:

TURNOV

Datum:

16. 3. 2019

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant:

ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč:

Michal Zonyga

Zpracovatel:

JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

360 975,90

HSV - Práce a dodávky HSV

76 850,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 398,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 204,30

9 - Ostatní konstrukce a práce

6 458,30

96 - Bourání konstrukcí

22 839,53

998 - Přesun hmot

949,62

PSV - Práce a dodávky PSV

259 125,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 090,24

720 - Zdravotní technika

20 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

43 497,18

763 - Konstrukce sádkartonové

17 448,60

766 - Konstrukce truhlářské

59 252,29

771 - Podlahy z dlaždic

7 684,50

776 - Podlahy povlakové

50 866,27

781 - Obklady keramické

36 446,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 600,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

15 239,70

M - Práce a dodávky M

9 000,00

21-M - Elektromontáže

9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ GRANÁTOVÁ ČP.1897

Objekt:

SO4 - BYT Č.71 2+ KK VARIANTA B

Místo: TURNOV

Datum: 16. 3. 2019

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL
MAREK projekční
atelier TURNOV

Uchazeč: Michal Zonyga

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

360 975,90

D HSV Práce a dodávky HSV 76 850,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 398,62

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	13,420	551,00	7 394,42
	VV		(3,45+1,05+0,80)*2,60		13,780		
	VV		"odpočet otvoru				
	VV		-0,60*0,60		-0,360		
	VV		Součet		13,420		

2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,630	740,00	4 906,20
	VV		2,55*2,60		6,630		

3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	9,000	122,00	1 098,00
	VV		2,60*3+1,20		9,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 204,30

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,570	200,00	4 114,00
	VV		"pórobetonové příčky				
	VV		3,45*2,60		8,970		
	VV		(2,55+1,05+0,10+0,10+0,80)*2,60		11,960		
	VV		"odpočet otvoru				
	VV		-0,60*0,60		-0,360		
	VV		Součet		20,570		

5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	85,958	128,00	11 002,62
	VV		"m.č.101" (1,91+1,30)*2*2,60		16,692		
	VV		"m.č.102" (1,49+1,30)*2*2,60		14,508		
	VV		"m.č.103" (3,45+4,49)*2*2,60		41,288		
	VV		"m.č.105" (4,36*2+3,45)*2,60		31,642		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*8		-12,608		
	VV		-0,90*2,36		-2,124		
	VV		-1,25*1,55*2		-3,875		
	VV		"přípočet ostění				
	VV		(1,25+2*1,55)*0,10		0,435		
	VV		Součet		85,958		

6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,970	267,00	2 394,99
	VV		"m.č.105" 3,45*2,60		8,970		

7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	85,958	97,00	8 337,93
	VV		"m.č.101" (1,91+1,30)*2*2,60		16,692		
	VV		"m.č.102" (1,49+1,30)*2*2,60		14,508		
	VV		"m.č.103" (3,45+4,49)*2*2,60		41,288		
	VV		"m.č.105" (4,36*2+3,45)*2,60		31,642		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97*8		-12,608		
	VV		-0,90*2,36		-2,124		
	VV		-1,25*1,55*2		-3,875		
	VV		"přípočet ostění				
	VV		(1,25+2*1,55)*0,10		0,435		
	VV		Součet		85,958		

8	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,267	280,00	7 354,76
	VV		"m.č.103				
	VV		(0,60+2,10)*0,60		1,620		
	VV		"m.č.104				
	VV		(3,45+1,80+2,55+1,050)*2,45		21,683		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,10+0,10+0,80+1,00)*2,45		4,900		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,60*0,60		-0,360		
	VV		Součet		26,267		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				6 458,30
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,400	48,00	1 939,20
	VV		2,50+1,90+15,50+5,50+15,00		40,400		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v. podlaží do 4 m	m2	45,191	100,00	4 519,10
	VV		7,05*6,41		45,191		
	D	96	Bourání konstrukcí				22 839,53
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,560	94,00	146,64
	VV		0,60*2,60		1,560		
12	K	962084121	Bourání příček deskových umakartových tl do 50 mm	m2	14,294	150,00	2 144,10
	VV		(1,58+0,95+1,17*2+2,15)*2,60		18,252		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,60*1,97		-1,182		
	VV		-0,60*2,00		-1,200		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		Součet		14,294		
13	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,260	155,00	40,30
	VV		"po vybourání příčky				
	VV		0,10*2,60		0,260		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,758	292,00	805,34
	VV		0,60*1,97		1,182		
	VV		0,80*1,97		1,576		
	VV		Součet		2,758		
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,325	81,00	1 241,33
	VV		(2,30+1,80)*2,45		10,045		
	VV		(0,60+2,70)*1,60		5,280		
	VV		Součet		15,325		
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,920	94,00	462,48
	VV		(2,11+1,17)*1,50		4,920		
17	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	112,00	336,00
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	198,00	198,00
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	131,00	131,00
20	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	146,00	146,00
21	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	167,00	167,00
22	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	80,00	80,00
23	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	81,00	162,00
24	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,440	79,00	271,76
	VV		2,15*1,60		3,440		
25	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	290,00	290,00
26	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	141,00	141,00
27	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	166,00	166,00
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	42,015	128,00	5 377,92
	VV		2,50+1,90+15,50		19,900		
	VV		3,45*6,41		22,115		
	VV		Součet		42,015		
29	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	47,600	13,00	618,80
	VV		1,49*2+1,91*2+1,30*4		12,000		
	VV		(3,45+4,49)*2		15,880		
	VV		(3,45+6,41)*2		19,720		
	VV		Součet		47,600		
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	42,015	152,00	6 386,28
	VV		2,50+1,90+15,50		19,900		
	VV		3,45*6,41		22,115		
	VV		Součet		42,015		
31	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,591	385,00	1 382,54

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,591	185,00	664,34
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,591	11,00	39,50
34	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,603	400,00	1 441,20
D 998 Přesun hmot							949,62
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,176	299,00	949,62
D PSV Práce a dodávky PSV							259 125,53
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 090,24
36	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	7,080	489,00	3 462,12
VV "m.č.104			5,50+(2,55+1,80+2,55+0,90+0,10)*0,20				
VV			7,080				
37	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou hydroizolační	m2	6,860	520,00	3 567,20
VV "m.č.104			(0,10+0,80+1,00+0,90)*2,45				
VV			6,860				
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,063	967,00	60,92
D 720 Zdravotní technika							20 000,00
39	K	Přenos ZTI	Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							43 497,18
40	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
41	K	725211624	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 069,00	4 069,00
42	K	725241216	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélník. 1000x800 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
43	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	6 867,00	6 867,00
44	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
45	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 372,00	1 372,00
46	K	725822654	Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem	soubor	1,000	8 806,00	8 806,00
47	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	4 071,00	4 071,00
48	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	460,00	460,00
49	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	801,00	801,00
50	K	725980123	Revizní dvířka 60x60 cm	kus	1,000	380,00	380,00
51	K	743551	Elektrický topný žebřík	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
52	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,109	653,00	71,18
D 763 Konstrukce sádkrokartonové							17 448,60
53	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,900	390,00	13 611,00
VV "m.č.101 až 103+105			2,50+1,90+15,50+15,00				
VV			34,900				
54	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,500	400,00	2 200,00
VV "m.č.104" 5,50			5,500				
55	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	40,400	29,00	1 171,60
VV 34,90+5,50			40,400				
56	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,500	932,00	466,00
D 766 Konstrukce truhlářské							59 252,29
57	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	700,00	2 100,00
58	M	61164005	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 800x1970mm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
59	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	155,00	465,00
60	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	3,000	332,00	996,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
62	M	61182262	zároveň obložková pro dveře 1křídle ,800x1970mm tl 60-170mm fólie bílá	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
63	K	766682311	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
64	M	61182291	obklad kovové zárubně pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
65	K	Nabídka	Kuchyňská linka včetně dřezu, varné desky a digestoře, dl.210 cm	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
66	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,235	814,00	191,29

D		771	Podlahy z dlaždic	7 684,50			
67	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,500	49,00	269,50
VV			"m.č.104" 5,50		5,500		
68	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,500	178,00	979,00
VV			"m.č.104" 5,50		5,500		
69	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5,500	500,00	2 750,00
VV			"m.č.104" 5,50		5,500		
70	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7	m2	6,050	500,00	3 025,00
VV			5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,050		
71	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	22,000	25,00	550,00
VV			5,50*4		22,000		
72	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,185	600,00	111,00

D		776	Podlahy povlakové	50 866,27			
73	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	34,900	168,00	5 863,20
VV			"m.č.101+102+103+105				
VV			2,50+1,90+15,50+15,00		34,900		
74	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	34,900	191,00	6 665,90
VV			"m.č.101+102+103+105				
VV			2,50+1,90+15,50+15,00		34,900		
75	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, bez ftalátů - výběr odstínů investorem	m2	38,390	800,00	30 712,00
VV			34,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,390		
76	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	37,100	132,00	4 897,20
VV			"m.č.101				
VV			(1,91+1,30)*2-0,80*4		3,220		
VV			"m.č.102				
VV			(1,49+1,30)*2-0,80		4,780		
VV			"m.č.103				
VV			(3,45+4,49)*2-0,80*2		14,280		
VV			"m.č.105				
VV			(3,45+4,36)*2-0,80		14,820		
VV			Součet		37,100		
77	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	37,842	27,00	1 021,73
VV			37,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,842		
78	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,000	135,00	540,00
VV			0,80*5		4,000		
79	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm elox	m	4,080	250,00	1 020,00
VV			4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080		
80	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,320	457,00	146,24

D		781	Obklady keramické	36 446,75			
81	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,267	48,00	1 260,82
VV			"m.č.103				
VV			(0,60+2,10)*0,60		1,620		
VV			"m.č.104				
VV			(3,45+1,80+2,55+1,05)*2,45		21,683		
VV			(0,10+0,10+0,80+1,00)*2,45		4,900		
VV			"odpočet otvorů				
VV			-0,80*1,97		-1,576		
VV			-0,60*0,60		-0,360		
VV			Součet		26,267		
82	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,267	500,00	13 133,50
VV			"m.č.103				
VV			(0,60+2,10)*0,60		1,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m.č. 104				
	VV		(3,45+1,80+2,55+1,05)*2,45		21,683		
	VV		(0,10+0,10+0,80+1,00)*2,45		4,900		
	VV		"odpočet otvorů				
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,60*0,60		-0,360		
	VV		Součet		26,267		
83	M	59761066	obklad keramický bílý matný vel.40x20 cm	m2	28,894	500,00	14 447,00
	VV		26,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,894		
84	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg	78,801	25,00	1 970,03
	VV		26,267*3		78,801		
85	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,620	70,00	113,40
86	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,480	600,00	288,00
	VV		0,60*0,80		0,480		
87	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm	m2	0,528	1 500,00	792,00
	VV		0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,528		
88	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,400	160,00	4 064,00
	VV		2,45*8+2,00*2+0,60*3		25,400		
89	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,630	600,00	378,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 600,00
90	K	783617119	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr otopných těles včetně odstranění původního nátěru	kpl	2,000	800,00	1 600,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				15 239,70
91	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,760	30,00	3 712,80
	VV		"stěny				
	VV		(1,49+1,30)*2*2,60		14,508		
	VV		(1,91+1,30)*2*2,60		16,692		
	VV		(3,45+4,49)*2*2,60		41,288		
	VV		(3,45+6,41)*2*2,60		51,272		
	VV		Součet		123,760		
92	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,760	15,00	1 856,40
93	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,500	63,00	346,50
	VV		"m.č. 104 - strop				
	VV		5,50		5,500		
94	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	148,000	63,00	9 324,00
	VV		"stropy - m.č. 101 až 103+105				
	VV		2,50+1,90+15,50+15,00		34,900		
	VV		"stěny				
	VV		"m.č. 101" (1,91+1,30)*2*2,60		16,692		
	VV		"m.č. 102" (1,49+1,30)*2*2,60		14,508		
	VV		"m.č. 103" (3,45+4,49)*2*2,60		41,288		
	VV		"m.č. 105" (3,45+4,36)*2*2,60		40,612		
	VV		Součet		148,000		
D	M		Práce a dodávky M				9 000,00
D	21-M		Elektromontáže				9 000,00
95	K	Přenos EL	Elektroinstalace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				16 000,00
96	K	030001000	Zařízení staveniště	... %	1,600	10 000,00	16 000,00

