

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Miloslav Chrumko, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 327, m.chrumko@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	MIZERA-STAVBY a.s.
Sídlo	Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO	28762070
DIČ	CZ28762070
Č.ú.	43- 4194010247/0100
Zastoupen	
ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Miloslav Mizera – předseda představenstva Tel.: 724 321 869, mizera@mizera-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací akce „**Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 7. etapa**“ dle „Projekt pro výběr zhotovitele“ (dále jen DZS) zpracované 07/2019 společností AND spol. s r.o., Praha 8. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a specifikované v textových částech této dokumentace a uvedené ve výkazu výměr, a dále v územním souhlasu č. j.SU/19/3178/PEJ.
- 2.2. Dílo představuje realizaci stavebních prací. Předmětem stavebních prací je úprava stávajícího vodního prvku a prostoru u obchodního centra (Billa, Barvy laky). Návrh úprav spočívá v celkové kultivaci veřejného prostoru tohoto frekventovaného místa.

Před obchody je navrženo rozšíření zpevněné plochy a doplnění laviček a dalších prvků mobiliáře tak, aby vzniknul moderní a přehledný parter. V parkové části bude stávající betonový bazén nahrazen novým vodním prvkem.

2.3. Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz. podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení (3x tištěná, 1x digitální forma ve formátu .pdf a .dwg)
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
- zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) pro každý stavební a inženýrský objekt a provozní soubor, a to vždy ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma ve formátu pdf. a dwg);
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

- 2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je Turnov, sídliště U nádraží, prostor u Billy
- 3.2. Zahájení zakázky:nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději 31. 3. 2021)
- 3.3. Ukončení zakázky:nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 30. 6.2021)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 6. 8. 2020 podané v rámci veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	5 719 171,14 Kč
--------------------------	-----------------

Sazba a výše DPH	1 201 025,94 Kč
------------------	-----------------

Cena díla včetně DPH	6 920 197,08 Kč
----------------------	-----------------

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo

materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. – viz body 2.4 a 2.5.

- 4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Z poslední vystavené faktury dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z této řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z této řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název akce „**RPS – Turnov, sídliště U nádraží, 7. etapa**“.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti,

rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele: Ondřej Hendrych

Za objednatele: Ing. Miloslav Chrumko

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu ve výši min. Kč 5 mil. zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 43829428-33 uzavřenou u České pojišťovny a.s. dne 4. 10. 2019 ve výši **20 milionů korun českých.**
- Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.13. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za

práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky

této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

15. 09. 2020

V Lomnici nad Popelkou dne 10. 9. 2020

V Turnově dne 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

MIZERA
stavby

IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070

MIZERA - STAVBY, a.s.
Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

.....
Miloslav Mizera
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka
611 01 Turnov

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 719 171,14
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 719 171,14	1 201 025,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 920 197,08
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Místo: Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 719 171,14	6 920 197,08
01	SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)	2 827 009,69	3 420 681,72
01.1	SO 01.1 Architektonicko-stavební řešení	1 317 130,69	1 593 728,13
SO 01.3	SO 01.3 Technologie úpravy vody	1 509 879,00	1 826 953,59
51	IO 01 Příprava území, demolice	505 180,00	611 267,80
52	IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy	546 616,17	661 405,57
02.1	IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin	41 461,40	50 168,29
02.2	IO 02.2 Pěstební opatření, sadovnické úpravy	505 154,77	611 237,27
53	IO 03 Komunikace a terénní úpravy	887 184,56	1 073 493,32
54	IO 04 Mobiliář	238 581,00	288 683,01
55	IO 05 Napojení na vodovod	142 919,77	172 932,92
56	IO 06 Napojení na kanalizaci	306 059,95	370 332,54
57	IO 07 Napojení na rozvod NN	93 166,00	112 730,86
58	IO 08 Veřejné osvětlení - příprava pro podetapu 2	34 954,00	42 294,34
101	VON	137 500,00	166 375,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

01 - SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)

Soupis:

01.1 - SO 01.1 Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 317 130,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 317 130,69	21,00%	276 597,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 593 728,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

01 - SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)

Soupis:

01.1 - SO 01.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 317 130,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 211 066,69

1 - Zemní práce	190 792,31
2 - Zakládání	656 043,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	218 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 165,60
998 - Přesun hmot	48 200,55
PSV - Práce a dodávky PSV	106 064,00
767 - Konstrukce zámečnické	106 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

01 - SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)

Soupis:

01.1 - SO 01.1 Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 317 130,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 211 066,69

D 1

Zemní práce

190 792,31

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89,404	450,00	40 231,80
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna" 7,0*4,6*2,75		88,550		
	VV		"fontána" (3,14*6,65*6,65*0,65)		90,258		
	VV		Součet		178,808		
	VV		"hor 3 50%" 178,808*0,5		89,404		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	26,821	5,00	134,11
	VV		89,404*0,3		26,821		
	VV		Součet		26,821		
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	89,404	450,00	40 231,80
	VV		"hor 4 50%" 178,808*0,5		89,404		
	VV		Součet		89,404		
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	26,821	5,00	134,11
	VV		89,404*0,3		26,821		
	VV		Součet		26,821		
5	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	6,629	450,00	2 983,05
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"drenáž fontány"				
	VV		((6,28*4,75)+(3,5*2))*0,6*0,3		6,629		
	VV		Součet		6,629		
6	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,989	5,00	9,95
	VV		6,629*0,3		1,989		
	VV		Součet		1,989		
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	178,808	72,00	12 874,18
	VV		"jámy" 178,808		178,808		
	VV		Součet		178,808		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	139,400	80,00	11 152,00
	VV		"zásyp na mezideponii a zpět" 69,7*2		139,400		
	VV		Součet		139,400		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,108	195,00	21 276,06
	VV		"přebytečný výkopek na skládku" 178,808-69,7		109,108		
	VV		Součet		109,108		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	69,700	65,00	4 530,50
	VV		"zásyp " 69,7		69,700		
	VV		Součet		69,700		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	174,573	250,00	43 643,25
	VV		109,108*1,6		174,573		
	VV		Součet		174,573		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,700	195,00	13 591,50
	VV		"výkop jam" 178,808		178,808		
	VV		"vytlačená kubatura" -		-109,108		
	VV		(((((4,5*2,5*2,5)+3,164+1,269))+((35,772+35,82+4,958))))				
	VV		Součet		69,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				656 043,23
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,629	1 100,00	7 291,90
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"drenáž fontány"				
	VV		((6,28*4,75)+(3,5*2))*0,6*0,3		6,629		
	VV		Součet		6,629		
14	K	211531111R	Výplň vsaku kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	2,250	1 100,00	2 475,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"vsak drenáže" 1,5*1,5*1,0		2,250		
	VV		Součet		2,250		
15	K	211971121R	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií	m2	25,232	30,00	756,96
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"kolem drenážní trubky" 0,4*36,83		14,732		
	VV		"vsak" (1,5*4*1,0)+(1,5*1,5*2)		10,500		
	VV		Součet		25,232		
16	M	6931106R	geotextilie	m2	27,755	35,00	971,43
	VV		25,232*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,755		
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	36,830	250,00	9 207,50
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"drenáž fontány"				
	VV		(6,28*4,75)+(3,5*2)		36,830		
	VV		Součet		36,830		
18	K	271532211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	35,820	1 100,00	39 402,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána" (3,14*5,6*5,6*0,4)-((0,8*0,8*0,4)+(0,6*0,6*0,4*23))		35,820		
	VV		Součet		35,820		
19	K	271532211R	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	38,936	1 100,00	42 829,60
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna" 5,7*3,7*0,15		3,164		
	VV		"fontána" (3,14*6,65*6,65*0,2)+(4,0*10,0*0,2)		35,772		
	VV		Součet		38,936		
20	K	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	1,269	4 500,00	5 710,50
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna" 4,7*2,7*0,1		1,269		
	VV		Součet		1,269		
21	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	16,659	8 500,00	141 601,50
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána" (3,14*6,0*6,0*0,16)-((0,8*0,8*0,16)+(0,6*0,6*0,16*23))		16,659		
	VV		Součet		16,659		
22	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	20,824	9 500,00	197 828,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána" (3,14*6,0*6,0*0,2)-((0,8*0,8*0,2)+(0,6*0,6*0,2*23))		20,824		
	VV		Součet		20,824		
23	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	17,306	361,00	6 247,47
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna" (4,7+2,7)*2*0,1		1,480		
	VV		"fontána" (6,28*6,0*0,42)		15,826		
	VV		Součet		17,306		
24	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	17,306	103,00	1 782,52
25	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,624	42 000,00	68 208,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána" ((3,14*6,0*6,0)-((0,8*0,8)+(0,6*0,6*23)))*0,0078*2		1,624		
	VV		Součet		1,624		
26	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,004	6 500,00	65 026,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána"				
	VV		6,28*5,9*0,45*0,6		10,004		
	VV		Součet		10,004		
27	K	274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	33,347	562,00	18 741,01
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána"				
	VV		6,28*(5,6+6,2)*0,45		33,347		
	VV		Součet		33,347		
28	K	274352242	Odstranění bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	33,347	98,50	3 284,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,958	6 500,00	32 227,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána - podbetonování trysek"				
	VV		((0,8*0,8*0,55)-(0,159*0,15))		0,328		
	VV		((0,6*0,6*0,6)-(0,0981*0,15))*23		4,630		
	VV		Součet		4,958		
30	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	34,880	294,00	10 254,72
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána - podbetonování trysek"				
	VV		((0,8*4*0,55))		1,760		
	VV		((0,6*4*0,6))*23		33,120		
	VV		Součet		34,880		
31	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	34,880	63,00	2 197,44
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				218 805,00
32	K	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 mm	m3	12,212	12 000,00	146 544,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna"				
	VV		"dno" 4,5*2,5*0,2		2,250		
	VV		"stěny" ((4,5+2,0)*2*2,1*0,25)+((0,8+0,4)*2*0,25*0,2)		6,945		
	VV		"strop" ((4,5*2,5)-(0,6*0,6*2))*0,25		2,633		
	VV		"komínky poklopů" ((1,0+0,6)*2)*0,3*0,2*2		0,384		
	VV		Součet		12,212		
33	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	40,980	350,00	14 343,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna"				
	VV		"dno" (4,5+2,5)*2*0,2		2,800		
	VV		"stěny" ((4,5+2,5)*2*2,1)+(0,4*4*0,3)		29,880		
	VV		"strop" ((4,5+2,5))*2*0,25		3,500		
	VV		"komínky poklopů" (1,0*4*0,3*2)+(0,6*4*0,5*2)		4,800		
	VV		Součet		40,980		
34	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	40,980	100,00	4 098,00
35	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,400	45 000,00	18 000,00
	VV		0,4		0,400		
	VV		Součet		0,400		
36	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,796	45 000,00	35 820,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"strojovna"				
	VV		"dno" 4,5*2,5*2*0,0078		0,176		
	VV		"stěny" (4,5+2,0)*2*2,1*2*0,0078		0,426		
	VV		"strop" ((4,5*2,5)-(0,6*0,6*2))*2*0,0078		0,164		
	VV		"komínky poklopů" ((1,0+0,6)*2)*0,3*2*0,0078*2		0,030		
	VV		Součet		0,796		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 060,00
37	K	633111R01	Protiskluzná úprava povrchu fontány	m2	104,120	500,00	52 060,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána" (3,14*6,0*6,0)-((0,8*0,8)+(0,6*0,6*23))		104,120		
	VV		Součet		104,120		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 165,60
38	K	9533341R	Těsnící bobtnavý pásek - dodávka a montáž	m	56,457	800,00	45 165,60
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"fontána" 3,14*12		37,680		
	VV		"nádržky trysek" 23*(3,14*0,24)		17,333		
	VV		"středová nádržka" 3,14*0,46		1,444		
	VV		Součet		56,457		
D 998			Přesun hmot				48 200,55
39	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	321,337	150,00	48 200,55
D PSV			Práce a dodávky PSV				106 064,00
D 767			Konstrukce zámečnické				106 064,00
40	K	767995 Z01	Ukončení betonové plochy (nerezový prstenec z pásoviny 200/5) vč. kotvení - dodávka a montáž	kg	346,840	250,00	86 710,00
	VV		"viz TZ a PD" 37,7*8,0*1,15		346,840		
	VV		Součet		346,840		
41	K	767995 Z02	nerezová stojka (svařenec z profilu T a P5) vč. kotvení - dodávka a montáž	kg	73,416	250,00	18 354,00
	VV		"viz TZ a PD" (1,4*1,2)*38*1,15		73,416		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		73,416		
42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

01 - SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)

Soupis:

SO 01.3 - SO 01.3 Technologie úpravy vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 509 879,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 509 879,00	21,00%	317 074,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 826 953,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

01 - SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)

Soupis:

SO 01.3 - SO 01.3 Technologie úpravy vody

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 509 879,00

M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení

505 780,00

M35 - Montáž čerpadel, kompresorů

107 164,00

M99 - Ostatní dodávky a práce "M"

896 935,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

01 - SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna)

Soupis:

SO 01.3 - SO 01.3 Technologie úpravy vody

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 509 879,00

D		M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení					505 780,00
1	K	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na	kus	1,000	44 150,00		44 150,00
2	K	332-436	Spínaný zdroj 24VDC, 150W	kus	1,000	1 760,00		1 760,00
3	K	H07 RNS4 x 1,5	Kabeláž ke světlům	bm	210,000	25,00		5 250,00
4	K	Kopo 40	Kabelová chránička D40	bm	316,000	20,00		6 320,00
5	K	LED OV1	Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevné- teplá bílá	kus	24,000	9 860,00		236 640,00
6	K	GSM B1	GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení	kus	1,000	16 800,00		16 800,00
7	K	MF2222714	Fr.menic 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	kus	2,000	16 960,00		33 920,00
8	K	00002	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	2,000	980,00		1 960,00
9	K	MF22288	Odrusovací filtr pro frekvenční menice do výkonu 15 kW	kus	1,000	1 690,00		1 690,00
10	K	FX3U-32MR/ES	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,000	18 000,00		18 000,00
11	K	SW1	Aplikační sw PLC	kompl	1,000	25 000,00		25 000,00
12	K	00003	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl	1,000	15 000,00		15 000,00
13	K	00004	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus	1,000	3 800,00		3 800,00
14	K	00005	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,000	7 960,00		7 960,00
15	K	KP 1-1	Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"	kus	24,000	550,00		13 200,00
16	K	00006	Anemometr s řízením	kompl.	1,000	19 000,00		19 000,00
17	K	00007	Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem	kompl.	1,000	1 530,00		1 530,00
18	K	00008	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V	kus	1,000	550,00		550,00
19	K	00009	Drobný elektroinstalační materiál	kompl.	1,000	13 000,00		13 000,00
20	K	00010	Elektroinstalační práce	kompl.	1,000	36 800,00		36 800,00
21	K	00011	Revizní zpráva	kompl.	1,000	3 450,00		3 450,00

D		M35	Montáž čerpadel, kompresorů					107 164,00
22	K	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,000	98 800,00		98 800,00
23	K	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,000	697,00		4 182,00
24	K	03511235	Uvedení do provozu	hod.	4,000	697,00		2 788,00
25	K	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,000	697,00		1 394,00

D		M99	Ostatní dodávky a práce "M"					896 935,00
26	K	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.	1,000	1 000,00		1 000,00
27	K	3519999	Vedlejší náklady	kompl.	1,000	950,00		950,00
28	K	3511239	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	kompl.	1,000	10 000,00		10 000,00
29	K	3511240	Autorský dozor	kompl.	1,000	10 000,00		10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	3511241	Přesun hmot	kompl.	1,000	12 000,00	12 000,00
31	K	EKO 700 B	Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání	kus	2,000	8 860,00	17 720,00
32	K	50984	Nerezová napěněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", Ř ústí 30mm	kus	24,000	2 860,00	68 640,00
33	K	Art.1700	Mosazné šoupě G1"	kus	24,000	420,00	10 080,00
34	K	F7401058	Nerezový vertikální kloub G1"	kus	24,000	2 450,00	58 800,00
35	K	atyp.plast 01	PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 4,0x2,0x2,0m, 2x vstupní komínky 600x600mm, PP integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou, rozměry 1,5x2,0x2,0mm, objem 6,0m3 vč. těsněných prostupů, hliníkového žebříku,	kus	1,000	126 650,00	126 650,00
36	K	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
37	K	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus	3,000	600,00	1 800,00
38	K	atyp.plast 04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
39	K	atyp.plast/nerez 01	PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
40	K	atyp.nerez 01	Nerezová nádržka trysky Ř254mm, výška 370mm, přívod trysky G1", gravitační odtok DN100, nerezová kabelová průchodka, držák reflektoru, nerezová krycí mřížka vč. nerezového kotvení s výškovou rektifikací	kus	23,000	10 890,00	250 470,00
41	K	atyp.nerez 02	Nerezová nádržka trysky Ř460mm, výška 370mm, přívod trysky G1", gravitační odtok DN100, obvodový odtokový žlábek šířky 100mm a 2 gravitačními odtoky DN100, nerezová kabelová průchodka, držák reflektoru, nerezová krycí mřížka vč. nerezového	kus	1,000	12 490,00	12 490,00
42	K	573RES050	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 3,0kW; Q=70m3/h při 10mvs, 400V	kus	1,000	40 300,00	40 300,00
43	K	573RES050.1	Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 3,0kW; Q=70m3/h při 10mvs, 400V	kus	1,000	40 300,00	40 300,00
44	K	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
45	K	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h	kus	1,000	9 980,00	9 980,00
46	K	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,000	8,00	800,00
47	K	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus	1,000	18 450,00	18 450,00
48	K	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,000	38 600,00	38 600,00
49	K	12130	Kanystr s korektorem pH, 20l	kus	1,000	600,00	600,00
50	K	12075	Kanystr s chlornanem sodným, 20l	kus	1,000	600,00	600,00
51	K	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
52	K	WGME-240	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm3, vč. nádoby na sůl	kus	1,000	15 600,00	15 600,00
53	K	SD-1	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1"	kompl.	1,000	4 360,00	4 360,00
54	K	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,000	1 790,00	1 790,00
55	K	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,000	1 220,00	1 220,00
56	K	02718	Tr PVC D200,dl.5m,PN10	m	2,000	650,00	1 300,00
57	K	02715	Tr PVC D140,dl.6m,PN 10	m	6,000	350,00	2 100,00
58	K	02712	Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10	m	28,000	175,00	4 900,00
59	K	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	m	1,000	86,00	86,00
60	K	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	m	6,000	55,00	330,00
61	K	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	m	44,000	47,00	2 068,00
62	K	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	1,000	597,00	597,00
63	K	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus	3,000	420,00	1 260,00
64	K	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	3,000	431,00	1 293,00
65	K	0501140	Koleno D140 PVC 90°lep	kus	4,000	1 052,00	4 208,00
66	K	0502140	Koleno D140 PVC 45° lep.	kus	2,000	892,00	1 784,00
67	K	0501090	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	10,000	228,00	2 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	0502090	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	10,000	224,00	2 240,00
69	K	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	10,000	28,00	280,00
70	K	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	4,000	31,00	124,00
71	K	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	48,000	22,00	1 056,00
72	K	0502032	Koleno D 32 PVC 45° lep	kus	36,000	29,00	1 044,00
73	K	0503140	T-kus D140 PVC lepení	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
74	K	0503090	T-kus D 90 PVC lepení	kus	20,000	367,00	7 340,00
75	K	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus	24,000	64,00	1 536,00
76	K	0506226	Redukce kr.D225x160 PVC	kus	2,000	844,00	1 688,00
77	K	0506162	Redukce kr.D160x110 PVC	kus	2,000	393,00	786,00
78	K	0506141	Redukce kr.D140x110 PVC	kus	6,000	300,00	1 800,00
79	K	0506110	Redukce kr.D110x90 PVC	kus	6,000	158,00	948,00
80	K	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus	2,000	178,00	356,00
81	K	0506092	Redukce kr.D 90x50 PVC	kus	24,000	94,00	2 256,00
82	K	0506063	Redukce kr.D 63x50 PVC	kus	2,000	27,00	54,00
83	K	0506051	Redukce kr.D 50x32 PVC	kus	24,000	28,00	672,00
84	K	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus	1,000	166,00	166,00
85	K	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	4,000	143,00	572,00
86	K	0565125RA	Klapka zpětná D125 + příruby	kus	2,000	2 436,00	4 872,00
87	K	0580200	Klapka uzavírací D220-225 PVC	kus	2,000	6 230,00	12 460,00
88	K	0581200RA	Sada přírub D200 ke kla	kus	2,000	4 020,00	8 040,00
89	K	0580140	Klapka uzavírací D125-140 PVC	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
90	K	0581140RA	Sada přírub D140 ke kla	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
91	K	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus	29,000	280,00	8 120,00
92	K	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	42,000	139,00	5 838,00
93	K	HT150/250	Trubka PP HT DN 150 250m	kus	1,000	216,00	216,00
94	K	HT100/1000	Trubka PP HT DN 100 1000m	kus	5,000	145,00	725,00
95	K	HT100/250	Trubka PP HT DN 100 250m	kus	5,000	54,00	270,00
96	K	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus	6,000	153,00	918,00
97	K	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus	10,000	120,00	1 200,00
98	K	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	48,000	64,00	3 072,00
99	K	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	56,000	48,00	2 688,00
100	K	KGEA150/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus	25,000	184,00	4 600,00
101	K	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus	3,000	87,00	261,00
102	K	HTEA150/150/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150	kus	1,000	640,00	640,00
103	K	HTEA100/40/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40	kus	5,000	69,00	345,00
104	K	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	3,000	42,00	126,00
105	K	0590300	Čistič PVC	litr	2,000	230,00	460,00
106	K	900102	Teflonová páska	kus	15,000	6,00	90,00
107	K	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	2,000	500,00	1 000,00
108	K	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	20,000	300,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

51 - IO 01 Příprava území, demolice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

505 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	505 180,00	21,00%	106 087,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

611 267,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

51 - IO 01 Příprava území, demolice

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

505 180,00

HSV - Práce a dodávky HSV

505 180,00

1 - Zemní práce

26 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

289 000,00

997 - Přesun sutě

190 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

51 - IO 01 Příprava území, demolice

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

505 180,00

D HSV Práce a dodávky HSV 505 180,00

D 1 Zemní práce 26 100,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	80,000	195,00	15 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "viz TZ a PD"

VV 400*0,2

80,000

VV Součet

80,000

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	100,00	8 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "ornice na mezideponii" 80

80,000

VV Součet

80,000

3	K	184818R01	Ochrana sochy dřevěným bedněním - zřízení a odstranění	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 000,00

4	K	962042321R	Bourání zdiva z betonu prostého	m3	160,000	1 650,00	264 000,00
---	---	------------	---------------------------------	----	---------	----------	------------

VV "viz TZ a PD"

VV "betonový můstek" 80

80,000

VV "konstrukce bazénu" 80

80,000

VV Součet

160,000

5	K	962042R01	Zrušení šachet u bazénu vč. odvozu suti a poplatku za skládku a vyplnění šachet vhodnou zeminou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV "viz TZ a PD" 1

1,000

VV Součet

1,000

D 997 Přesun sutě 190 080,00

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	352,000	100,00	35 200,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 168,000	10,00	31 680,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV 352*9 'Přepočtené koeficientem množství

3 168,000

8	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	352,000	350,00	123 200,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.1 - IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 461,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 461,40	21,00%	8 706,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 168,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.1 - IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 461,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.1 - IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 461,40

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	94,000	25,00	2 350,00
	VV		61+33		94,000		
	VV		Součet		94,000		
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	74,000	202,00	14 948,00
3	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	336,000	60,00	20 160,00
	VV		(74+61+33)*2		336,000		
	VV		Součet		336,000		
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,068	50,00	3,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.2 - IO 02.2 Pěstební opatření, sadovnické úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

505 154,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	505 154,77	21,00%	106 082,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

611 237,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.2 - IO 02.2 Pěstební opatření, sadovnické úpravy

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

505 154,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.2 - IO 02.2 Pěstební opatření, sadovnické úpravy

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

505 154,77

1	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 819,000	15,00	27 285,00
	VV		61+974+735-(66+21)+136		1 819,000		
	VV		Součet		1 819,000		
2	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 819,000	1,00	1 819,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	181,900	195,00	35 470,50
	VV		1819*0,1		181,900		
	VV		Součet		181,900		
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	181,900	65,00	11 823,50
5	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 819,000	35,00	63 665,00
6	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 819,000	2,00	3 638,00
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 819,000	4,00	7 276,00
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 819,000	1,00	1 819,00
9	M	M2	substrát pro trávníky	m3	181,900	1 500,00	272 850,00
	VV		1819*0,1		181,900		
	VV		Součet		181,900		
10	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 819,000	35,00	63 665,00
11	M	M1	travní osivo pro renovaci rekreačních trávníků	kg	63,665	105,00	6 684,83
	VV		1819*0,035		63,665		
	VV		Součet		63,665		
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 819,000	5,00	9 095,00
13	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,064	999,00	63,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

53 - IO 03 Komunikace a terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

887 184,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	887 184,56	21,00%	186 308,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 073 493,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

53 - IO 03 Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

887 184,56

HSV - Práce a dodávky HSV

887 184,56

1 - Zemní práce

211 122,25

5 - Komunikace

495 528,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 751,00

997 - Přesun sutě

58 789,15

998 - Přesun hmot

5 993,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

53 - IO 03 Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

887 184,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

887 184,56

D 1

Zemní práce

211 122,25

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	190,000	35,00	6 650,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"chodník beton. dlažba" 190		190,000		
	VV		Součet		190,000		
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	190,000	72,00	13 680,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"chodník beton. dlažba" 190		190,000		
	VV		Součet		190,000		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	90,00	900,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"komunikace asfalt" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
4	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	206,00	2 060,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"komunikace asfalt" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
5	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	117,00	1 170,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"komunikace asfalt" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,000	80,00	240,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"betonový" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	130,000	60,00	7 800,00
	VV		"viz TZ a PD" 130		130,000		
	VV		Součet		130,000		
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	92,000	195,00	17 940,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"výkop pro nový chodník" 190*0,2		38,000		
	VV		"výkop pro zpevněnou plochu kolem fontány" 130*0,3		39,000		
	VV		" pro sanaci podloží" 50*0,3		15,000		
	VV		Součet		92,000		
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	27,600	5,00	138,00
	VV		92*0,3		27,600		
	VV		Součet		27,600		
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	5,00	25,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	283,000	195,00	55 185,00
	VV		"výkopy" 92		92,000		
	VV		"zásyp zpět" 191		191,000		
	VV		Součet		283,000		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	191,000	65,00	12 415,00
	VV		"zásyp" 191		191,000		
	VV		Součet		191,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	156,400	250,00	39 100,00
	VV		92*1,7		156,400		
	VV		Součet		156,400		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	191,000	195,00	37 245,00
	VV		"viz Tz a PD" 191		191,000		
	VV		Součet		191,000		
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	473,550	35,00	16 574,25
	VV		"chodník beton. dlažba" 171		171,000		
	VV		"vegetační dlažba kolem fontány" 260		260,000		
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		"sádový obrubník" 126*0,25		31,500		
	VV		"silniční obrubník" 3*0,35		1,050		
	VV		Součet		473,550		
D		5	Komunikace				495 528,76
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	171,000	175,00	29 925,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"chodník beton. dlažba" 171		171,000		
	VV		Součet		171,000		
17	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	10,000	187,00	1 870,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	260,000	220,00	57 200,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"vegetační dlažba kolem fontány" 260		260,000		
	VV		Součet		260,000		
19	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	50,000	330,00	16 500,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"vylepšení podloží - výměna zeminy"				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
20	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,000	600,00	6 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	10,000	260,00	2 600,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10,000	35,00	350,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
23	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10,000	35,00	350,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	400,00	4 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"asfalt. komunikace po pokládce kanalizace" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
25	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	171,000	350,00	59 850,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"chodník beton. dlažba" 171		171,000		
	VV		Součet		171,000		
26	M	592VP3080	dlažba betonová 60 mm	m2	19,380	252,00	4 883,76
	VV		"místo poškozené" 19		19,000		
	VV		Součet		19,000		
	VV		19*1,02 Přepočtené koeficientem množství		19,380		
27	K	596412210R	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl 120 mm do 50 m2	m2	260,000	350,00	91 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"vegetační dlažba kolem fontány" 260		260,000		
	VV		Součet		260,000		
28	M	592450R1	dlažba betonová vegetační zatravnňovací tl. 120 mm	m2	260,000	850,00	221 000,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 751,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	300,00	900,00
	VV		"150/150/1000" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
30	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	3,000	120,00	360,00
31	K	916271R1	obrubník z ocelové pásovin 200/8 mm - dodávka a montáž	m	73,000	650,00	47 450,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		3+70		73,000		
	VV		Součet		73,000		
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	126,000	280,00	35 280,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ABO 17-50" 126		126,000		
	VV		Součet		126,000		
33	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	126,000	75,00	9 450,00
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,530	1 200,00	12 636,00
	VV		"silniční" 3*0,15		0,450		
	VV		"parkové" 126*0,08		10,080		
	VV		Součet		10,530		
35	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	12,000	150,00	1 800,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
36	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	12,000	150,00	1 800,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	150,00	1 800,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
38	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	171,000	25,00	4 275,00
	VV		"chodník beton. dlažba" 171		171,000		
	VV		Součet		171,000		
D 997 Přesun sutě							58 789,15
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	88,000	100,00	8 800,00
	VV		"kamenivo" 83,6+4,4		88,000		
	VV		Součet		88,000		
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	880,000	10,00	8 800,00
	VV		88*10 'Přepočtené koeficientem množství		880,000		
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,225	100,00	1 222,50
	VV		"asfalt" 3,16		3,160		
	VV		"beton" 3,25		3,250		
	VV		"obrubníky" 0,615+5,2		5,815		
	VV		Součet		12,225		
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	122,500	10,00	1 225,00
	VV		12,25*10 'Přepočtené koeficientem množství		122,500		
43	K	9972215R1	Vodorovná doprava suti na skládku investora	t	87,210	100,00	8 721,00
	VV		"dlažba na skládku investora" 48,45		48,450		
	VV		"dlažba zpět" (0,255*152)		38,760		
	VV		Součet		87,210		
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,760	65,00	2 519,40
	VV		"dlažba zpět" (0,255*152)		38,760		
	VV		Součet		38,760		
45	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,065	450,00	4 079,25
	VV		"beton" 3,25		3,250		
	VV		"obrubníky" 0,615+5,2		5,815		
	VV		Součet		9,065		
46	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,160	450,00	1 422,00
	VV		"asfalt" 3,16		3,160		
	VV		Součet		3,160		
47	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	88,000	250,00	22 000,00
	VV		"kamenivo" 83,6+4,4		88,000		
	VV		Součet		88,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				5 993,40
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	119,868	50,00	5 993,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

54 - IO 04 Mobiliář

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 581,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 581,00	21,00%	50 102,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 683,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

54 - IO 04 Mobiliář

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 581,00

PSV - PSV

238 581,00

9x - Mobiliář a herní prvky

238 581,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

54 - IO 04 Mobiliář

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

238 581,00

D PSV

PSV

238 581,00

D 9x

Mobiliář a herní prvky

238 581,00

1	K	9363 Ka	Typový odpadkový koš (60l), válcový, průměr 400 mm výška 800 mm - dodávka	kus	1,000	8 577,00	8 577,00
2	K	9363 Kb	Typový odpadkový koš (60l), válcový, průměr 400 mm výška 800 mm - montáž	kus	1,000	651,00	651,00
3	K	9363 Kc	Typový odpadkový koš (60l), válcový, průměr 400 mm výška 800 mm - spodní stavba vč. zemních prací	kus	1,000	1 239,00	1 239,00
4	K	9363 La A	Typová parková lavice dl. 2840, lavice 2840 mm (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava A - dodávka	kus	1,000	39 805,00	39 805,00
5	K	9363 La B	Typová parková lavice 3x dl. 2840 (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava B - dodávka	kus	1,000	57 790,00	57 790,00
6	K	9363 La C	Typová parková lavice 5x dl. 2840 (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava C - dodávka	kus	1,000	93 762,00	93 762,00
7	K	9363 Lb A	Typová parková lavice dl. 2840, lavice 2840 mm (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava A - montáž	kus	1,000	1 722,00	1 722,00
8	K	9363 Lb B	Typová parková lavice 3x dl. 2840 (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava B - montáž	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	9363 Lb C	Typová parková lavice 5x dl. 2840 (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava C - montáž	kus	1,000	4 005,00	4 005,00
10	K	9363 Lc A	Typová parková lavice dl. 2840, lavice 2840 mm (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava A - spodní stavba vč. zemních prací	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
11	K	9363 Lc B	Typová parková lavice 3x dl. 2840 (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava B - spodní stavba vč. zemních prací	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
12	K	9363 Lc C	Typová parková lavice 5x dl. 2840 (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava C - spodní stavba vč. zemních prací	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
13	K	9365R01	Dopravné	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

55 - IO 05 Napojení na vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 919,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 919,77	21,00%	30 013,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 932,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

55 - IO 05 Napojení na vodovod

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 919,77

D1 - Vodovod

142 919,77

D2 - Trubní vedení a zemní práce

77 138,27

D3 - Osazení šachty a hydrantu

52 281,50

D4 - Ostatní

13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

55 - IO 05 Napojení na vodovod

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 919,77

D D1 Vodovod

142 919,77

D D2 Trubní vedení a zemní práce

77 138,27

1	K	Pol1	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m - těžitelnost dle IGP	m3	64,271	395,00	25 387,05
2	K	Pol2	Pažení a rozeptění rýh příložené - zřízení a následné odstranění (obě strany)	m2	44,748	95,00	4 251,06
3	K	Pol3	Podsyp - písek	m3	9,324	1 100,00	10 256,40
4	K	Pol4	Obsyp - písek	m3	21,756	1 100,00	23 931,60
5	K	Pol5	Zpětný zásyp výkopem - zhutnitelným	m3	33,191	195,00	6 472,25
6	K	Pol6	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m3	6,098	195,00	1 189,11
7	K	Pol7	PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, potrubí pro pitnou vodu	m	47,090	65,00	3 060,85
8	K	Pol8	Signalizační vodič	m	47,090	40,00	1 883,60
9	K	Pol9	Výstražná fólie	m	47,090	15,00	706,35

D D3 Osazení šachty a hydrantu

52 281,50

10	K	Pol10	Vodoměrná šachta pr. 1,0 m, vnitřní výška 1,5 m. Šachta plastová prefabrikovaná - roznášecí žlb. deska + poklop B125 litinový (těsný, uzamykatelný)	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
11	K	Pol11	Výkop pro vodoměrnou šachtu	m3	8,000	395,00	3 160,00
12	K	Pol12	Podkladní štěrky 15 cm pro osazení šachty, zhutněný	m3	0,565	1 100,00	621,50
13	K	Pol13	Navrtávací tavorovka - PE 90/PE 32 - součástí zemní šoupě 1" + zemní teleskopická souprava + šoupátkový poklop (včetně podkladní desky)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
14	K	Pol14	Vodoměrná sestava DN 25	ks	1,000	3 500,00	3 500,00

D D4 Ostatní

13 500,00

15	K	Pol15	Stavební přípomoc a práce	kompl et	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	Pol16	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kompl et	1,000	8 500,00	8 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

56 - IO 06 Napojení na kanalizaci

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

306 059,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	306 059,95	21,00%	64 272,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

370 332,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

56 - IO 06 Napojení na kanalizaci

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

306 059,95

D1 - Kanalizace

306 059,95

D2 - Trubní vedení a zemní práce

240 559,95

D3 - Šachty

52 000,00

D4 - Ostatní

13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

56 - IO 06 Napojení na kanalizaci

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

306 059,95

D D1 Kanalizace

306 059,95

D D2 Trubní vedení a zemní práce

240 559,95

1	K	Pol18	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,2 m - těžitelnost dle IGP	m3	201,696	395,00	79 669,92
2	K	Pol19	Pažení a rozepření rýh příložené - zřízení a následné odstranění (obě strany)	m2	354,240	95,00	33 652,80
3	K	Pol20	Obsyp - štěrkopísek	m3	30,731	1 100,00	33 804,10
4	K	Pol21	Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci	m3	12,696	1 100,00	13 965,60
5	K	Pol22	Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem	m4	136,957	195,00	26 706,62
6	K	Pol23	Kamenina DN 150	m	4,000	800,00	3 200,00
7	K	Pol24	PVC DN 150; SN 8	m	70,000	300,00	21 000,00
8	K	Pol3	Podsyp - písek	m3	14,488	1 100,00	15 936,80
9	K	Pol6	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m3	64,739	195,00	12 624,11

D D3 Šachty

52 000,00

10	K	Pol25	Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná - hl. 2,72 m	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
11	K	Pol26	Napojeno na stávající kanalizaci - navrtávka BE 500 + přípojkový element	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
12	K	Pol27	Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400)	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
13	K	Pol28	Šachta kanalizační plastová DN 400 - provedení B125	ks	2,000	5 500,00	11 000,00

D D4 Ostatní

13 500,00

14	K	Pol29	Stavební přípomocce a práce	kompl et	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	Pol30	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kompl et	1,000	8 500,00	8 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

57 - IO 07 Napojení na rozvod NN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 166,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 166,00	21,00%	19 564,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 730,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

57 - IO 07 Napojení na rozvod NN

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 166,00

D1 - ETAPA 1 - NN přípojka vodního prvků

93 166,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

57 - IO 07 Napojení na rozvod NN

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 166,00

D		D1	ETAPA 1 - NN přípojka vodního prvků					93 166,00
1	K	Pol32	Kabel CYKY4Jx10 uložen v zemi v pískovém loži	m	71,000	138,00		9 798,00
2	K	Pol33	Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m	34,000	67,00		2 278,00
3	K	Pol34	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí drát (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks	2,000	143,00		286,00
4	K	Pol35	Zákrytové plastové desky kabelů z recyklovaného materiálu PVC/PE se zpevněnými podélnými prolisy, šířka 120 mm, délka 1 m, tloušťka 4 mm, barva červená	m	67,000	47,00		3 149,00
5	K	Pol36	Výstražná PE páska do výkopu šířky 220 mm	m	67,000	15,00		1 005,00
6	K	Pol37	Elektroměrový vestavný plastový rozvaděč pro jeden elektroměr pro přímé měření elektrické práce, jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem In=25 A, design rozvaděče bude stejný jako design přípojkové a jističí skříně společnosti ČEZ Distribuce	ks	1,000	14 700,00		14 700,00
7	K	Pol38	Zděny pilíř pro montáž elektroměrového rozvaděče, komplet včetně zemních prací (výkop a odvoz přebytku zeminy), pilíř bude postaven podle detailu v situačním výkresu (viz výkres číslo 3)	ks	1,000	30 000,00		30 000,00
8	K	Pol39	Výkop rýhy ve volném terénu rozměru 0.35x0.8 m včetně zasípání výkopu a odvozu přebytku zeminy, uvedení povrchu do původního stavu není předmětem dodávky elektroinstalaci	m	65,000	300,00		19 500,00
9	K	Pol40	Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m3	5,000	410,00		2 050,00
10	K	Pol41	Výchozí revize	ks	1,000	8 500,00		8 500,00
11	K	Pol42	Drobní instalační materiál	ks	1,000	1 900,00		1 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

58 - IO 08 Veřejné osvětlení - příprava pro podetapu 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 954,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 954,00	21,00%	7 340,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 294,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

58 - IO 08 Veřejné osvětlení - příprava pro podetapu 2

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 954,00

D3 - II - ETAPA 1 - Přípravné práce pro etapu 2

34 954,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

58 - IO 08 Veřejné osvětlení - příprava pro podetapu 2

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 954,00

D D3

II - ETAPA 1 - Přípravné práce pro etapu 2

34 954,00

1	K	Pol33	Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m	49,000	67,00	3 283,00
2	K	Pol34	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí drát (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks	4,000	143,00	572,00
3	K	Pol36	Výstražná PE páska do výkopu šířky 220 mm	m	67,000	15,00	1 005,00
4	K	Pol39	Výkop rýhy ve volném terénu rozměru 0.35x0.8 m včetně zasípání výkopu a odvozu přebytku zeminy, uvedení povrchu do původního stavu není předmětem dodávky elektroinstalaci	m	43,000	300,00	12 900,00
5	K	Pol40	Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m3	3,000	410,00	1 230,00
6	K	Pol43	Plasťová elektroinstalační kopodur trubka průměru 50 mm instalována v zemi v pískovém loži v hloubce 700 mm (horní lic), do trubky bude zatažen protahovací drát CYA2.5	m	52,000	95,00	4 940,00
7	K	Pol44	Zákrytové plastové desky z recyklovaného materiálu PVC/PE se zpevněnými podélnými prolisy, šířka 120 mm, délka 1 m, tloušťka 4 mm, barva červená	m	67,000	47,00	3 149,00
8	K	Pol45	Betonový základ 400x400x900 mm pro vetknutý stožár výšky 6 m, včetně výkopu, odvozu přebytku zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo plechové desky pod stožár	ks	3,000	2 150,00	6 450,00
9	K	Pol46	Dřevěná voděodolná desky rozměru 500x500 mm pro zakrytí základu stožáru a ochranu pouzdra základu pro vetknutí stožáru veřejného osvětlení	ks	3,000	475,00	1 425,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

101 - VON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 500,00	21,00%	28 875,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 375,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

101 - VON

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 500,00

Ostatní - Ostatní

137 500,00

96X - Vedlejší a ostatní náklady

137 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 1 - Úprava vodního prvku

Objekt:

101 - VON

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 500,00

D Ostatní

Ostatní

137 500,00

D 96X

Vedlejší a ostatní náklady

137 500,00

1	K	0001	zpracování DIO a zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	0002	vytyčení sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	0005	náklady na dopravní značení dle DIO	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	10001	zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	10002	územní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	10004	geodetické práce + vytyčení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
7	K	10005	IČ během výstavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	10006	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	10007	dílenská dokumentace + statik	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	10103	odstranění případných škod na přilehlých komunikacích a objektech	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	10202	zajištění vnitrostaveništních tras s ohledem na stávající sítě – např. panely	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	10303	spolupráce při kolaudaci stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

