






Chráničky budou uloženy do pískového lože a nad položena výstražná fólie.

Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu sděl. kabelů s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 4050.

Zodpovědný projektant	Kontroloval		 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesproujekt@profesproujekt.cz www.profesproujekt.cz
Ing. Petr Štěpánek			
			

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	 FLPRO spol. s r. o., LIBEREC Barvířská 278/12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773, Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz
ing. J. Staněk	J. Hlásný	L. Živnůstka	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	03.2016
Akce:	CHODNÍK TURNOV - MAŠOVSKÁ ULICE IV. ETAPA SO-401 REKONSTRUKCE TELEFONNÍCH VEDENÍ			Číslo zakázky	16047
Příloha:				Měřítko 1:20	Výtisk č.
	VZOROVÉ ŘEZY	Příloha č. C.3.04			