



05M/20/303/PIH

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku
za objednatele +420 481 366 402, s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název MIZERA-STAVBY a.s.
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO 28762070
DIČ CZ 28762070
Č.ú. 43- 4194010247/0100
Zastoupen Miloslav Mizera – předseda představenstva
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace nového chodníku v místě podél Přepeřské ulice dle projektové dokumentace pro provedení stavby č. zakázky 18016 firmy Profes projekt s.r.o., Turnov.
- 2.2. Projekt řeší vybudování nového chodníku, který bude spojnicí pro pěší mezi Nádražní ulicí, Nudvojovickou ulicí a Přepeřskou ulicí v koordinaci se stavbou rekonstrukce komunikace II/610 - hranice Libereckého kraje.
- 2.3.

Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
 - Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
 - Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi
 - Zajistit případné pronájmy pozemků a záборы veřejného prostranství.
 - Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
 - Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
 - Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
 - zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytyčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;
 - zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
 - zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
 - provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
 - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
- 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je parcelní číslo 3882, 1981/1 a 1981/2 v k. ú. Turnov
- 3.2. Zahájení zakázky nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště, a to na výzvu investora v koordinaci se stavbou komunikace II/610 hranice Libereckého kraje (předpoklad 1.4. 2020)
- 3.3. Ukončení zakázky nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 30.9. 2020)
- 3.4. Časový harmonogram bude zpracován až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 1. 2020 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	1 188 314,50 Kč
Sazba a výše DPH	249 546,05 Kč
Cena díla včetně DPH	1 437 860,55 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveníště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveníště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah

deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:	<i>Miloslav Mizera – předseda představenstva</i>
Za objednatele:	Stanislava Syrotiuková, Mgr. Radim Brožek
Za TDI:	<i>Ing. Libor Kinčl</i>

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 43829428-33 uzavřenou u České pojišťovny a.s. dne 4. 10. 2019 ve výši **20 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností

stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura

prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky

této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Lomnici nad Popelkou dne 21. 2. 2020

V Turnově dne 21. 2. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

MIZERA
stavby

MIZERA - STAVBY, s. s.
Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 01
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

Miloslav Mizera
Předseda představenstva

Město Turnov
Antonína Dvořáka 635
511 01 Turnov

Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18016
Stavba: 18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Profes projekt, spol. s r.o.

IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 188 314,50
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 188 314,50	249 546,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 437 860,55
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:18016

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov

Místo:

Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Datum:

16. 9. 2019

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 188 314,50	1 437 860,55
18016	18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov	1 188 314,50	1 437 860,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Profes projekt, spol. s r.o.

IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 188 314,50
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 188 314,50	21,00%	249 546,05
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 437 860,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov

Místo: Turnov

Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt,
spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 188 314,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 022 914,50

1 - Zemní práce	194 121,25
2 - Zakládání	149 618,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	109 840,00
5 - Komunikace pozemní	348 602,00
8 - Trubní vedení	25 875,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 100,00
997 - Přesun sutě	34 777,00
998 - Přesun hmot	16 980,85

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

80 400,00

21-M - Elektromontáže	80 400,00
-----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

85 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov

Místo: Turnov

Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt,
spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 188 314,50

D HSV Práce a dodávky HSV

1 022 914,50

D 1 Zemní práce 194 121,25

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,000	62,40	5 304,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	85,000	120,00	10 200,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,500	395,00	16 787,50
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
VV			25*1,7*1		42,500		
VV			Mezisoučet		42,500		
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	42,500	5,00	212,50
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele)	m3	42,500	195,00	8 287,50
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (resp. skládku zhotovitele)				
VV			42,5		42,500		
VV			Mezisoučet		42,500		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,500	18,00	765,00
PP			Uložení sypaniny na skládky				
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	70,125	230,00	16 128,75
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
VV			42,500*1,65		70,125		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (nenamrzavým zhutnitelným materiálem)	m3	45,600	250,00	11 400,00
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (nenamrzavým zhutnitelným materiálem)				
VV			24*1,7*1+24*0,5*0,4		45,600		
VV			Mezisoučet		45,600		
9	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	77,520	350,00	27 132,00
PP			šterkodrt' frakce 0/125				
VV			45,600*1,7		77,520		
10	K	181301101-CZ	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vč. dodání ornoce	m2	160,000	35,00	5 600,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm vč. dodání ornice				
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	35,00	5 600,00
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,400	150,00	360,00
PP			osivo směs travní parková				
VV			160*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		2,400		
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	160,000	25,00	4 000,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	260,400	35,00	9 114,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním				
	VV		(146+34+68)*1,05		260,400		
	VV		Mezisoučet		260,400		
15	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	5,00	800,00
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
16	K	R-1-A.00-1001	D+M chrániček HDPE dle požadavku CETIN vč. zemních prací, obsypu, zásypu	m	115,000	550,00	63 250,00
	PP		D+M chrániček HDPE dle požadavku CETIN vč. zemních prací, obsypu, zásypu				
17	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	17,400	195,00	3 393,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				
	VV		58*0,3		17,400		
	VV		Mezisoučet		17,400		
18	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	17,400	5,00	87,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3				
19	K	R-1-A.00-6001	Doplnění zeminy k úpravě terénu vč. dodání a dovozu	m3	6,000	950,00	5 700,00
	PP		Doplnění zeminy k úpravě terénu vč. dodání a dovozu				
D 2			Zakládání				149 618,40
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,022	1 100,00	3 324,20
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
	VV		(4,4+3,8+3,8+3,8)*1,4*0,1		2,212		
	VV		Mezisoučet š.z. 1,00m		2,212		
	VV		(3,8+3,8+0,5)*1*0,1		0,810		
	VV		Mezisoučet š.z. 0,60m		0,810		
	VV		Součet		3,022		
21	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,544	2 800,00	7 123,20
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15				
	VV		(4,4+3,8+3,8+3,8)*1,2*0,1		1,896		
	VV		Mezisoučet š.z. 1,00m		1,896		
	VV		(3,8+3,8+0,5)*0,8*0,1		0,648		
	VV		Mezisoučet š.z. 0,60m		0,648		
	VV		Součet		2,544		
22	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,264	4 500,00	37 188,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		(4,4+3,8+3,8+3,8)*1*0,4		6,320		
	VV		Mezisoučet š.z. 1,00m		6,320		
	VV		(3,8+3,8+0,5)*0,6*0,4		1,944		
	VV		Mezisoučet š.z. 0,60m		1,944		
	VV		Součet		8,264		
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,200	500,00	9 600,00
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	VV		2*24*0,4		19,200		
	VV		Mezisoučet		19,200		
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,200	200,00	3 840,00
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
25	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,684	37 000,00	25 308,00
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		0,427+0,257		0,684		
	VV		Mezisoučety		0,684		
26	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,295	37 000,00	10 915,00
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		3*(4,4+3,8+3,8+3,8)*1,15*0,00541		0,295		
	VV		Mezisoučet		0,295		
27	K	279113144-CZ	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	26,160	2 000,00	52 320,00
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm vč. výztuže				
	VV		26,16		26,160		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				109 840,00
28	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	38,000	1 000,00	38 000,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	224,200	200,00	44 840,00
	PP		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm				
	VV		38*5,9 'Přepočtené koeficientem množství		224,200		
30	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	24,000	500,00	12 000,00
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm				
31	K	R-3-A.00-1001	D+M 2 x schodišťový stupeň z palisád v.0,40m dl.1,50m, osazení do beton.lože, zemní práce ...	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		D+M 2 x schodišťový stupeň z palisád v.0,40m dl.1,50m, osazení do beton.lože, zemní práce ...				
32	K	R-3-A.00-1002	Zámečnická úprava branky vč. opravy nátěru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zámečnická úprava branky vč. opravy nátěru				
D	5		Komunikace pozemní				348 602,00
33	K	D1D1VIPIII	Skladba S2 - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení VI podloží PIII-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, MZ 150 mm	m2	24,000	1 155,00	27 720,00
	PP		S2 - Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení VI typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; SC C8/10 tl. 120 mm; MZ tl. 150 mm				
34	K	D1N6IVPIII	Skladba S3 - Silnice II., III. tř. netuhé zatížení IV podloží PIII-ACO11 40mm, ACL16 70mm, spoj. postřík, SCC8/10 130mm, ŠD 200	m2	68,000	1 625,00	110 500,00
	PP		S3 - Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka netuhá N návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení IV typ podloží PIII ACO 11 tl. 40 mm; ACL 16 tl. 70 mm; PS 0,7 kg/m2; SC C8/10 tl. 130 mm; ŠD tl. 200 mm				
35	K	D2D1CHPII	skladba S1 - Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	146,000	767,00	111 982,00
	PP		S1 - Obslužné místní a nemotoristické komunikace,odstavné a parkovací plochy,dočasné a účelové komunikace: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D2 třída dopravního zatížení CH typ podloží PII dlažba tl. 60 mm; lože tl. 30 mm; ŠD tl. 150 mm				
36	K	R-5-A.00-1001	Příplatek za slepeckou dlažbu pro S1 a S2 viz TZ	m2	16,000	250,00	4 000,00
	PP		Příplatek za slepeckou dlažbu pro S1 a S2 viz TZ				
	VV		9		9,000		
	VV		Mezisoučet S1		9,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Mezisoučet S2		7,000		
	VV		Součet		16,000		
37	K	R-5-A.00-1002	Umělá vodící linie viz TZ	m	11,000	400,00	4 400,00
	PP		Umělá vodící linie viz TZ				
38	K	R-5-A.00-1003	Příplatek za odstín zámkové dlažby antracit	m2	30,000	60,00	1 800,00
	PP		Příplatek za odstín zámkové dlažby antracit				
39	K	R-5-A.00-2001	D+M silniční zábradlí podrobný popis vč. kotvení, povrchové úpravyviz v.č. C.1.04	m	24,000	1 800,00	43 200,00
	PP		D+M silniční zábradlí podrobný popis vč. kotvení, povrchové úpravyviz v.č. C.1.04				
40	K	R-5--A.00-4001	Doplnění podkladních a asfaltových vrstev (podél obrubníků)	m2	45,000	1 000,00	45 000,00
	PP		Doplnění podkladních a asfaltových vrstev podél obrubníků				
	VV		90*0,5		45,000		
	VV		Mezisoučet		45,000		
D	8		Trubní vedení				25 875,00
41	K	R-8-A.00-1001	D+M uliční vpust' vč. přípojky PVC DN 150 dl. 5,5m + napojení na stáv.řad, zemní práce, podsyp, obsyp, zásyp, odvoz přebyt. výkopku	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		D+M uliční vpust' vč. přípojky PVC DN 150 dl. 5,5m + napojení na stáv.řad, zemní práce, podsyp, obsyp, zásyp, odvoz přebyt. výkopku				
42	K	R-8-A.00-2001	D+M PVC trubka DN75 - prostup zdi	m	3,500	250,00	875,00
	PP		D+M PVC trubka DN75 - prostup zdi				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				143 100,00
43	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	28,000	250,00	7 000,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
44	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	28,000	50,00	1 400,00
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	300,00	36 000,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm ABO 2-15	m	120,000	120,00	14 400,00
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	280,00	8 400,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm ABO14-10	m	30,000	110,00	3 300,00
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,000	260,00	5 200,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
50	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	20,000	75,00	1 500,00
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm				
51	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	116,000	150,00	17 400,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
52	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	116,000	150,00	17 400,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				
53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	116,000	150,00	17 400,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
54	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	26,000	200,00	5 200,00
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
55	K	R-9-A.00-1001	Demontáž a opětovná montáž dopravních značek vč.sloupků, patek	kpl	5,000	1 000,00	5 000,00
	PP		Demontáž a opětovná montáž dopravních značek vč.sloupků, patek				
56	K	R-9-A.00-1002	Demontáž info tabule f. BestDrive	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Demontáž info tabule f. BestDrive				
D		997	Přesun sutě				34 777,00
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	56,100	100,00	5 610,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		37,40		37,400		
	VV		Mezisoučet kamenivo		37,400		
	VV		18,70		18,700		
	VV		Mezisoučet živice		18,700		
	VV		Součet		56,100		
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 140,200	10,00	11 402,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		57,010*20		1 140,200		
59	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	18,700	450,00	8 415,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302				
60	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	37,400	250,00	9 350,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
D		998	Přesun hmot				16 980,85
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	339,617	50,00	16 980,85
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		M	Práce a dodávky M				80 400,00
D		21-M	Elektromontáže				80 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	R-21-M-A.00-1001	D+M pro osvětlení přechodu svítidla LEO-A 250W stožár 6,00m, výbojka HPI-T 250W - bílé světlo podrobný popis TZ	kpl	2,000	25 000,00	50 000,00
PP			D+M pro osvětlení přechodu svítidla LEO-A 250W stožár 6,00m, výbojka HPI-T 250W - bílé světlo podrobný popis TZ				
63	K	R-21M-A.00-1002	D+M přívodní kabel k VO vč. zemních prací, obsypu, zásypu, propojení, výstr.folie, podrobný popis TZ	m	38,000	800,00	30 400,00
PP			D+M přívodní kabel k VO vč. zemních prací, obsypu, zásypu, propojení, výstr.folie, podrobný popis TZ				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
64	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
65	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Geodetické práce při provádění stavby				
66	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
D VRN2			Příprava staveniště				5 000,00
67	K	021002001	Vytyčení podzemních sítí a zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Záchranné práce				
D VRN3			Zařízení staveniště				10 000,00
68	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zařízení staveniště				
69	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zabezpečení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost				30 000,00
70	K	050002000	Zvláštní užívání komunikace, dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
PP			Zvláštní užívání komunikace, dopravní značení po dobu výstavby				
D VRN7			Provozní vlivy				10 000,00
71	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Silniční provoz				

