

nr.č. 40354/21-M070
č.j. OSM/21/1010/545

DODATEK č. 2 **ke SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/1851/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1

zastoupená Romanem Kozákem, vedoucím provozu Liberec úseku Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ, a Ing. Martinem Lukášem, ekonomem úseku Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ, oba společně na základě plných mocí
/ve smluvních věcech jednájí společně osoby uvedené výše/ v technických věcech za zhotovitele
jedná:

Roman Kozák – vedoucí provozu Liberec, tel. 602 238 096, e-mail: roman.kozak@porr.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 4. 3.** – Podmínky pro překročení a snížení sjednané
ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na
změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí
tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: **“ Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov”**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany
dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 2. odst. 2.1. - VYMEZENÍ DÍLA se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 2 a č. 3

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 19. 11. 2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„ Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov“

a na základě položkového změnového listu č.2 a č.3 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	3 378 268,42 Kč
	DPH 21%:	709 436,37 Kč
	Celkem s DPH:	4 087 704,79 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1:	bez DPH :	3 744 373,42 Kč
	DPH 21%:	786 318,42 Kč
	Celkem s DPH :	4 530 691,84 Kč

Dle Změnového listu č. 2:	Dodatek č. 2 bez DPH	- 13 617,- Kč
	DPH 21%:	- 2 859,57 Kč
	Celkem s DPH:	- 16 476,57 Kč

Dle Změnového listu č.3 :	Dodatek č. 2 bez DPH:	10 954,75,- Kč
	DPH 21%:	2 300,50 Kč
	Celkem s DPH:	13 255,25 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.2:	bez DPH :	3 741 711,17 Kč
	DPH 21%:	785 759,35 Kč
	Celkem s DPH :	4 527 470,52 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

Článek III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

odst. 3.3. se mění termín dokončení díla16.7.2021

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha :

- a) Změnový list č. 2
- b) Změnový list č. 3

Na straně objednatele:


V Turnově dne 29. 06. 2021



Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem
starostou města

Město Turnov
Antonín Dvořák 335
511 01 Turnov

Na straně zhotovitele:

V Praze dne : 29. 6. 2021


PORR a.s. -100-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
Roman Kozák,
vedoucí provozu Liberec úseku Dopravních
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci


Ing. Martin Lukas,
ekonom úseku Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci

Změnový list		číslo:	2
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mažovská ulice, Turnov
číslo SOD:	
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227


Zhotovitel:	PORR a.s.
sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560

název změnového listu:
Objekt SO 301 - Kanalizace


popis a odůvodnění: z důvodů nízkopoložených inž.sítí a nepotvrzení dodávek prefabrikátů v požadovaném termínu k realizaci, budou upraveny výškově i směrově kanalizační šachta 1-6. Jedna šachta bude přidána.


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	úprava šachet/ - 13617,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ne	
vliv na záruky:	ne	
vliv na platební podmínky:	ne	
nutnost schválení úřady:	ano	změna stavby před dokončením

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Roman Kozák		

Odsouhlasil:
 Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Libor Kinčl		
autorský dozor:	ing. Petr Štěpánek		
oprávněný zástupce:	S SYROTKOVÁ		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Roman Kozák		
oprávněný zástupce :	Jiří Šára		

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560

ZL č. 2 - Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

Objekt SO 301 - kanalizace

Název díla

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 617,00
2	K	R-1-A.00-02	Výkop pro gravitační kanál potrubí DN 400, vč.pískového obsypu, podsypu, zášypu, odvoz přebytečné zeminy, pažení	m	-30,000	840,00	-25 200,00
5	K	812392121-CZ	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	-30,000	160,00	-4 800,00
10	M	592225460	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIH-Y-TBP těsněných pryžovými kroužky DN 400 <i>trouba hrdlová přímá železobeton. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm</i>	kus	-12 000	3 000,00	-36 000,00
12	K	892351111-CZ	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 vč. zabezpečení konců	m	-20,000	98,00	-1 960,00
13	K	892421111-CZ	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500, vč. zabezpečení konců	m	-88,000	121,00	-10 648,00
14	K	892441111-CZ	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600, vč. zabezpečení konců	m	-88,000	217,00	-19 096,00
15	K	R-8-A.00-1001	D+M Prefabrikovaná horská vpust' s výtokem pro potrubí DN400, včetně mříží, tvar vpusti viz výkres C.2.08	soubor	-1,000	28 937,00	-28 937,00
17	K	R-8-A.00-21001	D+M Kanalizační šachta (KŠ1) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 2,39m, spadiště, zemní práce	soubor	-1,000	28 750,00	-28 750,00
18	K	R-8-A.00-21002	D+M Kanalizační šachta (KŠ2) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,42m zemní práce	soubor	-1,000	24 620,00	-24 620,00
19	K	R-8-A.00-21003	D+M Kanalizační šachta (KŠ3) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,55m zemní práce	soubor	-1,000	25 360,00	-25 360,00
20	K	R-8-A.00-21004	D+M Kanalizační šachta (KŠ4) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 2,72m, spadiště zemní práce	soubor	-1,000	29 530,00	-29 530,00
21	K	R-8-A.00-21005	D+M Kanalizační šachta (KŠ5) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,55m zemní práce	soubor	-1,000	25 360,00	-25 360,00
22	K	R-8-A.00-21006	D+M Kanalizační šachta (KŠ6) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl.2,40m , spadiště, zemní práce	soubor	-1,000	28 750,00	-28 750,00
28	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	-4,800	500,00	-2 400,00
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,800	600,00	-2 880,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-24,000	200,00	-4 800,00
31	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	-4,800	250,00	-1 200,00
34	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	-20,000	48,00	-960,00
35	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	-88,000	96,00	-8 448,00
36	K	230170017	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800	m	-125,000	112,00	-14 000,00
N			D+M Kanalizační šachta (KŠ5B) betonová DN 1000 poklop litinový třídy B125, hl. 1,2m zemní práce	soubor	1 000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Monolitická horská vpust' s výtokem pro potrubí DN300 včetně mříží, tvar vpusti viz výkres C 2.08	soubor	1 000	27 563,00	27 563,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ1) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125 hl. 1,80m spadiště zemní práce	soubor	1 000	27 933,00	27 933,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ2) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125 hl. 1,20m zemní práce	soubor	1 000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ3) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125 hl. 1,20m zemní práce	soubor	1 000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ4) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125 hl. 1,50m spadiště zemní práce	soubor	1 000	27 226,00	27 226,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ5) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125 hl. 1,20m zemní práce	soubor	1 000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ6) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125 hl.0,94m spadiště zemní práce	soubor	1 000	21 389,00	21 389,00
N			KAMEROVÁ ZKOUŠKA	soubor	1 000	4 500,00	4 500,00
N			NAPOJENÍ PUVODNÍHO DN 150 (PŘEPAD RYBNÍK) 13M	soubor	1 000	3 900,00	3 900,00
N			ZŘÍZENÍ ŠACHTY DN500 A NAPOJENÍ DO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	soubor	1 000	12 547,00	12 547,00
N			PROSUNUTÍ DN 300 PUVODNÍ OCELOVOU DN 400-500 VČ. SONDY	kpl	1 000	5 000,00	5 000,00
N			Výkop pro gravitační kanál potrubí DN 300 vč.pískového obsypu podsypu, zášypu, odvoz přebytečné zeminy, pažení	m	39,000	840,00	32 760,00
N			Montáž potrubí z trub PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	39,000	160,00	6 240,00
N			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN300	M	39,000	1 200,00	46 800,00

Změnový list		číslo:	3
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD): Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov
 číslo SOD:
 číslo zakázky:

Objednatel: Město Turnov
 sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 IČ: 276227

Zhotovitel: PORR a.s.
 sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560


název změnového listu:

Objekt SO 101 - Chodník

popis a odůvodnění: z důvodů změny úpravy opravy asfaltů dle požadavku KSSLK a skutečného provedení opravy opěrné zdi


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	Oprava povrch AC a opěrné zdi/10.954,75 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ano	14 dní
vliv na záruky:	ne	
vliv na platební podmínky:	ne	
nutnost schválení úřady:	ano	změna stavby před dokončením


příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Roman Kozák		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Libor Kinčl		
autorský dozor:	ing. Petr Štěpánek		
oprávněný zástupce:	Š SYRODILKOVÁ		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Roman Kozák		
oprávněný zástupce :	Jiří Šára		

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

ZL č. 3 - Příloha č. 3 - Cenová kalkulace

Objekt SO 101 - chodník

Název díla

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							10 954,75	
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-4,000	500,00	-2 000,00	
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	2,500	210,00	525,00	149+39
9	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-4,000	50,00	-200,00	
10	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-4,000	50,00	-200,00	
26	K	D1N6VP111	S3 - Silnice II., III. tř. netuhé zatížení V podloží P111-ACO11 40 mm, ACL16 60 mm, spoj. postřik, SCC8/10 120mm, ŠD 200	m2	-146,500	1 450,00	-212 425,00	pouze na vjezdech
42	K	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	-53,550	55,00	-2 945,25	72,45 m2 skutečnost
44	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
45	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
46	M	583810850	pískovec dtto stávající	t	-1 500	2 000,00	-3 000,00	
47	K	985231111	Spárování kamenného zdiva. 1 díl haš vápno, 1 díl portland cement, 6 dílů písku, barveno cih střepem, spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	-53,550	200,00	-10 710,00	
48	K	R-5-A.00-1001	Očištění lince kamenné zdi kartáčem	m2	-53,550	150,00	-8 032,50	
49	K	R-5-A.00-1002	hydrofobizace kamenného zdiva	m2	-53,550	180,00	-9 639,00	
5	N	113107242	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	149,500	189,00	28 255,50	298,5m2-149m2
25	K	D1D1VIP111	S2 - Silnice II., III. tř. dlážděné zatížení VI podloží P111-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, ŠD 150 mm	m2	33,750	950,00	32 062,50	vjezd k úřadu
26	N	D1N6VP111	S3 - Silnice II., III. tř. netuhé zatížení V podloží P111-ACO11 40 mm, ACL16 60 mm spoj. postřik	m2	298,500	691,00	206 263,50	149m2 ACP+298,5m2 ACO