



034/21/1554/

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název EUROVIA CS, a.s.
Sídlo U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
Č.ú.
Zastoupen na základě
plné moci ze dne 30.11.2020

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem stavby je provedení opravy místních komunikací v Turnově, a to oprava komunikace Kadeřavec I., oprava komunikace "Ve Struhách" oprava komunikace "Pod Stránkou", oprava komunikace "Bukovina u kostela" a oprava chodníků v ul. Žižkova u čp. 2030 a 2031. Práce budou prováděny dle zpracované cenové nabídky a požadavků objednatele. Jedná se o pokládky živičných povrchů včetně potřebné úpravy podkladních vrstev, vyrovnání poklopů kanalizace, hrnků, úpravy krajnic,

lokální výměny obrub. V případě opravy chodníků bude položena nová zámková dlažba.

2.2. Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je město Turnov

3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 15.11.2021)

3.3. Termín ukončení prací v termínu: nejpozději do 31.12.2021 (realizace maximálně 30 kalendářních dní)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.10.2021 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 1 991 450 Kč

Sazba a výše DPH 21 % 418 205 Kč

Cena díla včetně DPH 2 409 655 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. – viz body 2.4 a 2.5.

- 4.4 Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

- 4.5 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.

- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návodů ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel

neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zakázky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou. (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinností průběžného úklidu apod.).
- 7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo

projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení



- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci dne 5.11.2021

12. 11. 2021
V Turnově dne 2021

Zhotovitel:

Objednatel:



Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 3297

Turnov - Opravy MK a chodníků - II.pololetí 2021

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : EUROVIA CS,a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 991 450,00
DPH	21 %	418 205,00
Cena celkem za stavbu		2 409 655

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	Oprava komunikace Kadeřavec I.	447 911	0	370 174	77 737	18,6
103	Oprava komunikace "Ve Struhách"	395 355	0	326 739	68 615	16,4
104	Oprava komunikace "Pod Stránkou"	206 712	0	170 837	35 876	8,6
105	Oprava komunikace "Bukovina u kostela"	304 715	0	251 831	52 885	12,6
106	Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031	1 054 961	0	871 868	183 092	43,8
Celkem za stavbu		2 409 654	0	1 991 450	418 204	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	3297/101 Oprava komunikace Kadeřavec I.	447 911	0	370 174	77 737	18,6
103	3297/103 Oprava komunikace "Ve Struhách" k č.	395 355	0	326 739	68 615	16,4
104	3297/104 Oprava komunikace "Pod Stránkou"	206 712	0	170 837	35 876	8,6
105	3297/105 Oprava komunikace "Bukovina u kostela"	304 715	0	251 831	52 885	12,6
106	3297/106 Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031	1 054 961	0	871 868	183 092	43,8
Celkem za stavbu		2 409 654	0	1 991 450	418 204	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3297/101	Oprava komunikace Kadeřavec I.	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101		Oprava komunikace Kadeřavec I.	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	650
3297		Turnov - Opravy MK a chodníků	Náklady na m.j.	570
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	
	HSV celkem	369 174	Zařízení staveniště	500
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	500
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	369 174		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	369 174		
	ZRN+ost.náklady+HZS	370 174	Ostatní náklady celkem	1 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		370 174 Kč
DPH		21,0 %		77 737 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				447 911 Kč

Poznámka :

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet :	3297/101
Objekt :	101 Oprava komunikace Kadeřavec I.		Oprava komunikace Kadeřavec I.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 998	0	0	0	0
5 Komunikace	328 981	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 421	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	13 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 124	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	369 174	0	0	0	0

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název OaVRN	Kč			Kč
Zařízení staveniště	500			500
Kompletační činnost (IČD)	500			500
CELKEM OaVRN				1 000

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/101
Objekt :	101 Oprava komunikace Kadeřavec I.	Oprava komunikace Kadeřavec I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	85,00	34,00	2 890,00
		Krajnice komunikace:170,00*0,25*2		85,00		
2	162702111RSZ	Vodorovné přemístění drnu na skládku zhotovitele	m2	85,00	14,00	1 190,00
		Krajnice komunikace:170,00*0,25*2		85,00		
3	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	8,50	108,00	918,00
		Krajnice komunikace:170,00*0,25*2*0,10		8,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				4 998,00
Díl: 5		Komunikace				
4	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	85,00	169,00	14 365,00
		Krajnice komunikace:170,00*0,25*2		85,00		
5	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	48,75	2 027,00	98 816,25
		Komunikace Kadeřavec I.:650,00*(0,02+0,04)/2*2,5		48,75		
6	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 300,00	20,00	26 000,00
		Komunikace Kadeřavec I.:650,00*2		1 300,00		
7	577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	650,00	292,00	189 800,00
		Komunikace Kadeřavec I.:650,00		650,00		
	Celkem za	5 Komunikace				328 981,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	3,50	203,00	710,50
		Komunikace Kadeřavec I.:3,50		3,50		
9	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,50	203,00	710,50
		Komunikace Kadeřavec I.:3,50		3,50		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 421,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	650,00	7,00	4 550,00
		Komunikace Kadeřavec I.:650,00		650,00		
11	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	m2	650,00	14,00	9 100,00
		Komunikace Kadeřavec I.:650,00		650,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				13 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet.	t	149,07	135,00	20 124,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 124,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3297/103	Oprava komunikace "Ve Struhách"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
103		Oprava komunikace "Ve Struhách"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	350
3297		Turnov - Opravy MK a chodníků	Náklady na m.j.	934
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	
	HSV celkem	322 239	Zařízení staveniště	500
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	1 000
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	500
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	500
ZRN celkem	322 239		DIO	2 000
	HZS	0		
	ZRN+HZS	322 239		
	ZRN+ost.náklady+HZS	326 739	Ostatní náklady celkem	4 500
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			326 739 Kč	
DPH 21,0 %			68 615 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				395 354 Kč

Poznámka :

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet :	3297/103
Objekt :	103 Oprava komunikace "Ve Struhách"	Oprava komunikace "Ve Struhách" k čp.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 621	0	0	0	0
5 Komunikace	270 130	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 780	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 056	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 653	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	322 239	0	0	0	0

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název OaVRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	500		500
Provoz investora	1 000		1 000
Kompletační činnost (IČD)	500		500
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	500		500
DIO	2 000		2 000
CELKEM OaVRN			4 500

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/103
Objekt :	103 Oprava komunikace "Ve Struhách"	Oprava komunikace "Ve Struhách" k čp. 908

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	57,50	34,00	1 955,00
		Komunikace Ve Struhách:115,00*0,25*2		57,50		
2	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	360,00	34,00	12 240,00
		Komunikace Ve Struhách:360,00		360,00		
3	162702111RSZ	Vodorovné přemístění drnu na skládku zhotovitele	m2	57,50	14,00	805,00
		Komunikace Ve Struhách:115,00*0,25*2		57,50		
4	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	5,75	108,00	621,00
		Komunikace Ve Struhách:115,00*0,25*2*0,10		5,75		
	Celkem za	1 Zemní práce				15 621,00
Díl: 5		Komunikace				
5	564901113R00	Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,08 m3/m2	m2	360,00	103,00	37 080,00
		Komunikace Ve Struhách:360,00		360,00		
6	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	46,00	169,00	7 774,00
		Komunikace Ve Struhách:115,00*0,20*2		46,00		
7	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	36,00	2 027,00	72 972,00
		Komunikace Ve Struhách:360,00*(0,02+0,06)/2*2,5		36,00		
8	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	360,00	20,00	7 200,00
		Komunikace Ve Struhách:360,00		360,00		
9	577151113RT2	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	360,00	292,00	105 120,00
		Komunikace Ve Struhách:360,00		360,00		
10	597081111R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 s roštem	m	16,00	2 499,00	39 984,00
		Komunikace Ve Struhách:4,00*4		16,00		
	Celkem za	5 Komunikace				270 130,00
Díl: 8		Trubní vedení				
11	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	4,00	3 445,00	13 780,00
		Komunikace Ve Struhách - stávající UV:4		4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				13 780,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	2,60	203,00	527,80
		Komunikace Ve Struhách:2,60		2,60		
13	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,60	203,00	527,80
		Komunikace Ve Struhách:2,60		2,60		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 055,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	160,39	135,00	21 652,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 652,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3297/104	Oprava komunikace "Pod Stránkou"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
104		Oprava komunikace "Pod Stránkou"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	180
3297		Turnov - Opravy MK a chodníků	Náklady na m.j.	949
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	
	HSV celkem	165 337	Zařízení staveniště	500
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	1 000
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	500
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	500
ZRN celkem	165 337		Dokumentace skutečného provedení	1 000
			DIO	2 000
	HZS	0		
	ZRN+HZS	165 337		
	ZRN+ost.náklady+HZS	170 837	Ostatní náklady celkem	5 500
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			170 837 Kč	
DPH 21,0 %			35 876 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				206 713 Kč

Poznámka :

Stavba : 3297 Turnov - Opravy MK a chodníků		Rozpočet : 3297/104
Objekt : 104 Oprava komunikace "Pod Stránkou"		Oprava komunikace "Pod Stránkou"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 730	0	0	0	0
5 Komunikace	130 023	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	812	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 771	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	165 337	0	0	0	0

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název OaVRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	500		500
Provoz investora	1 000		1 000
Kompletační činnost (IČD)	500		500
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	500		500
Dokumentace skutečného provedení	1 000		1 000
DIO	2 000		2 000
CELKEM OaVRN			5 500

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/104
Objekt :	104 Oprava komunikace "Pod Stránkou"	Oprava komunikace "Pod Stránkou"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Komunikace Pod Stránkou doplnění části plochy po výkopech:180,00/2*0,32	m3	28,80	338,00	9 734,40
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Komunikace Pod Stránkou doplnění části plochy po výkopech:180,00/2*0,32*0,5	m3	14,40	68,00	979,20
3	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele Komunikace Pod Stránkou doplnění části plochy po výkopech:180,00/2*0,32	m3	28,80	203,00	5 846,40
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Komunikace Pod Stránkou doplnění části plochy po výkopech:180,00/2	m2	90,00	34,00	3 060,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku hominy Komunikace Pod Stránkou doplnění části plochy po výkopech:180,00/2*0,32	m3	28,80	108,00	3 110,40
Celkem za 1 Zemní práce						22 730,40
Díl: 5		Komunikace				
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Komunikace Pod Stránkou doplnění části plochy po výkopech:180,00/2	m2	90,00	193,00	17 370,00
7	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 Komunikace Pod Stránkou:180,00	m2	180,00	263,00	47 340,00
8	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 Komunikace Pod Stránkou - na původní štěrkové komunikaci:180,00/2	m2	90,00	51,00	4 590,00
9	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Krajnice komunikace:90,00*0,15*2	m2	27,00	169,00	4 563,00
10	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Komunikace Pod Stránkou:180,00	m2	180,00	20,00	3 600,00
11	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 Komunikace Pod Stránkou:180,00	m2	180,00	292,00	52 560,00
Celkem za 5 Komunikace						130 023,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Komunikace Pod Stránkou:2,00	m	2,00	203,00	406,00
13	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Komunikace Pod Stránkou:2,00	m	2,00	203,00	406,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						812,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	87,19	135,00	11 771,10
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 771,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3297/105	Oprava komunikace "Bukovina u kostela"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
105		Oprava komunikace "Bukovina u kostela"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	400
3297		Turnov - Opravy MK a chodníků	Náklady na m.j.	630
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	
	HSV celkem	247 831	Zařízení staveniště	500
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	1 000
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	500
N	M dodávky celkem	0	DIO	2 000
ZRN celkem		247 831		
HZS		0		
ZRN+HZS		247 831		
ZRN+ost.náklady+HZS		251 831	Ostatní náklady celkem	4 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		251 831 Kč
DPH		21,0 %		52 885 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				304 716 Kč

Poznámka :

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet :	3297/105
Objekt :	105 Oprava komunikace "Bukovina u kostela"		Oprava komunikace "Bukovina u kostela"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 249	0	0	0	0
5 Komunikace	205 007	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 335	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	6 090	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 550	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	247 831	0	0	0	0

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název OaVRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	500		500
Provoz investora	1 000		1 000
Kompletační činnost (IČD)	500		500
DIO	2 000		2 000
CELKEM OaVRN			4 000

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/105
Objekt :	105 Oprava komunikace "Bukovina u kostela"	Oprava komunikace "Bukovina u kostela"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Krajnice komunikace: 146,00*0,25	m2	36,50 36,50	34,00	1 241,00
2	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm Komunikace Bukovina u kostela: 15,00	m2	15,00 15,00	34,00	510,00
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm Komunikace Bukovina u kostela: 25,00	m2	25,00 25,00	115,00	2 875,00
4	162702111RSZ	Vodorovné přemístění drnu na skládku zhotovitele Krajnice komunikace: 146,00*0,25	m2	36,50 36,50	14,00	511,00
5	162702199R00	Poplatek za skládku drnu Krajnice komunikace: 146,00*0,25*0,10	m3	3,65 3,65	108,00	394,20
6	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	6,05	203,00	1 228,15
7	979990002RRŠ	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací	t	3,30	81,00	267,30
8	979990112RRA	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	2,75	81,00	222,75
Celkem za	1 Zemní práce					7 249,40
Díl: 5		Komunikace				
9	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 Komunikace Bukovina u kostela: 40,00	m2	40,00 40,00	128,00	5 120,00
10	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Krajnice komunikace: 146,00*0,25	m2	36,50 36,50	169,00	6 168,50
11	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Komunikace Bukovina u kostela: 400,00*(0,02+0,04)/2*2,5+400,00*0,04*2,5	t	34,00 34,00	2 027,00	68 918,00
12	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Komunikace Bukovina u kostela: 400,00	m2	400,00 400,00	20,00	8 000,00
13	577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2 Komunikace Bukovina u kostela: 400,00	m2	400,00 400,00	292,00	116 800,00
Celkem za	5 Komunikace					205 006,50
Díl: 8		Trubní vedení				
14	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	3 445,00	10 335,00
Celkem za	8 Trubní vedení					10 335,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm Komunikace Bukovina u kostela: 12,00+3,00	m	15,00 15,00	203,00	3 045,00
16	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Komunikace Bukovina u kostela: 12,00+3,00	m	15,00 15,00	203,00	3 045,00
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci					6 090,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
17	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu šterkového Komunikace Bukovina u kostela: 400,00	m2	400,00 400,00	14,00	5 600,00
Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb					5 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	100,37	135,00	13 550,05
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					13 550,05

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3297/106	Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp.	JKSO	822.24
Objekt			SKP	
106		Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	420
3297		Turnov - Opravy MK a chodníků	Náklady na m.j.	2 076
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	863 368	Zařízení staveniště	500
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	1 000
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	500
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	500
ZRN celkem	863 368		Dokumentace skutečného provedení	1 000
			Geodetické zaměření stavby	3 000
HZS	0		DIO	2 000
ZRN+HZS	863 368			
ZRN+ost.náklady+HZS	871 868		Ostatní náklady celkem	8 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	871 868 Kč	
DPH		21,0 %	183 092 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 054 960 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet :	3297/106
Objekt :	106 Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031		Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 203

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	215 589	0	0	0	0
5 Komunikace	407 995	0	0	0	0
8 Trubní vedení	22 090	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	182 734	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 960	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	863 368	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			Kč
Zařízení staveniště	500			500
Provoz investora	1 000			1 000
Kompletační činnost (IČD)	500			500
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	500			500
Dokumentace skutečného provedení	1 000			1 000
Geodetické zaměření stavby	3 000			3 000
DIO	2 000			2 000
CELKEM VRN				8 500

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/106
Objekt :	106 Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031	Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	44,00	473,00	20 812,00
		Procha pro kontejnery - stávající zatravněvací dlažba:44,00		44,00		
2	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	40,00	34,00	1 360,00
		Chodník podél čp.2031:40,00		40,00		
3	113107413R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm	m2	307,00	45,00	13 815,00
		Chodník před čp.2030 a 2031 včetně bočního chodníku podél čp.2030:307,00		307,00		
4	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	57,00	51,00	2 907,00
		Přístupový chodník k čp.2031:15,75		15,75		
		Přístupový chodník k čp.2030:17,25		17,25		
		Pro osazení nových silničních obrubníků podél komunikace:48,00*0,50		24,00		
5	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	44,00	34,00	1 496,00
		Plocha pro kontejnery:44,00		44,00		
6	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	24,00	507,00	12 168,00
		Podél části sávacích obrubníků:48,00*0,50		24,00		
7	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	73,00	115,00	8 395,00
		Chodník podél čp.2031:40,00		40,00		
		Přístupový chodník k čp.2031:15,75		15,75		
		Přístupový chodník k čp.2030:17,25		17,25		
8	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm	m2	307,00	135,00	41 445,00
		Chodník před čp.2030 a 2031 včetně bočního chodníku podél čp.2030:307,00		307,00		
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	93,00	108,00	10 044,00
		Stávající silniční obruby:93,00		93,00		
10	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	115,00	81,00	9 315,00
		Stávající záhonové obruby:115,00		115,00		
11	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	6,90	1 283,00	8 852,70
		Pro osazení nových záhonových obrubníků:115,00*0,20*0,30		6,90		
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,90	338,00	2 332,20
		Po osazení nových záhonových obrubníků:115,00*0,20*0,30		6,90		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	477,25	34,00	16 226,50
		Asfaltové chodníky:40,00		40,00		
		Dlážděné chodníky:336,00		336,00		
		Plocha pro kontejnery:44,00		44,00		
		Plocha pod záhonové obrubníky:115,00*0,25		28,75		
		Plocha pod silniční obrubníky:95,00*0,30		28,50		
14	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	233,88	203,00	47 477,03
15	979990002RRŠ	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací	t	125,09	81,00	10 132,45
16	979990011RRB	Poplatek za skládku stavební suti beton z komunikací	t	45,56	81,00	3 690,12
17	979990112RRA	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	63,23	81,00	5 121,47
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
	Celkem za	1 Zemní práce				215 589,47
Díl: 5		Komunikace				
18	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	424,00	128,00	54 272,00
		Chodník podél čp.2031 - asfaltový:40,00		40,00		
		Přístupový chodník k čp.2031 - dlážděný:15,75		15,75		
		Přístupový chodník k čp.2030 - dlážděný:17,25		17,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/106
Objekt :	106 Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031	Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Chodník před čp.2030 a 2031 včetně bočního chodníku podél čp.2030 - dlážděný:307,00		307,00		
		Procha pro kontejnery - dlážděná:44,00		44,00		
19	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	6,74	608,00	4 099,62
		Podél části nových obrubníků:48,00*0,50*0,15*1,873		6,74		
20	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	9,00	2 027,00	18 243,00
		Podél části nových obrubníků:48,00*0,50*0,15*2,5		9,00		
21	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	40,00	20,00	800,00
		Chodník podél čp.2031 - asfaltový:40,00		40,00		
22	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	40,00	292,00	11 680,00
		Chodník podél čp.2031 - asfaltový:40,00		40,00		
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	384,00	341,00	130 944,00
		Přístupový chodník k čp.2031 - dlážděný:15,75		15,75		
		Přístupový chodník k čp.2030 - dlážděný:17,25		17,25		
		Chodník před čp.2030 a 2031 včetně bočního chodníku podél čp.2030 - dlážděný:307,00		307,00		
		Procha pro kontejnery - dlážděná:44,00		44,00		
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	288,00	68,00	19 584,00
		Začátek provozního součtu				
		Přístupový chodník k čp.2031 - dlážděný:15,75		15,75		
		Přístupový chodník k čp.2030 - dlážděný:17,25		17,25		
		Chodník před čp.2030 a 2031 včetně bočního chodníku podél čp.2030 - dlážděný:307,00		307,00		
		Procha pro kontejnery - dlážděná:44,00		44,00		
		Konec provozního součtu		384,00		
		384,00*0,75		288,00		
25	59245287R	Dlažba zámková přírodní tvar l 20x16,5x6 cm povrch standart	m2	353,33	391,57	138 351,47
		Přístupový chodník k čp.2031 - dlážděný:15,75*1,05		16,54		
		Přístupový chodník k čp.2030 - dlážděný:17,25*1,05		18,11		
		Chodník před čp.2030 a 2031 včetně bočního chodníku podél čp.2030 - dlážděný:307,00*1,05		322,35		
		Procha pro kontejnery - dlážděná:44,00*1,05		46,20		
		Odpčet dlažby pro nevidomé a slabozraké:-6,50*1,05		-6,83		
		Odpčet dlažby u hlavního vstupu do objektu čp. 2030 a 2031:-41,00*1,05		-43,05		
26	592453044R	Dlažba zámková tvar l antarc. pro nevid.20x16,5x6	m2	6,83	703,00	4 797,98
		přechody a na nástupištích MHD vhodná pro ryze pochozí plochy				
		Dlažba pro nevidomé a slabozraké:6,50*1,05		6,83		
27	59245315R	Dlaždice betonová se zdrsněným povrchem	m2	43,05	585,90	25 223,00
		Dlažba u hlavního vstupu do objektu čp. 2030 a 2031:41,00*1,05		43,05		
	Celkem za	5 Komunikace				407 995,06
Díl: 8		Trubní vedení				
28	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	3 445,00	3 445,00
29	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	3 445,00	3 445,00
30	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	3 040,00	15 200,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				22 090,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	3297 Turnov - Opravy MK a chodníků	Rozpočet: 3297/106
Objekt :	106 Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031	Oprava chodníků v ul. Žizkova u čp. 2030 a 2031

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	911131111RRX	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo včetně dodávky zábradlí dle požadavku investora Součástí položky jsou i základy pro zábradlí U hlavního vstupu do objektu čp. 2030 a 2031:4,00*2	m	8,00	4 729,00	37 832,00
32	916531111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 Nové záhonové obruby:115,00	m	115,00 115,00	554,00	63 710,00
33	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 U přechodů pro chodce a v prostoru zakončení chodníků u vjezdů na parkovací plochy budou obrubníky sníženy s odsazením nad asfaltovou vrstvou komunikace na 2 cm Nové silniční obruby:93,00	m	93,00	608,00	56 544,00
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Nové záhonové obruby:115,00*0,25*0,10 Nové silniční obruby:93,00*0,30*0,10	m3	5,67 2,88 2,79	1 959,00	11 097,74
35	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm Podél nových obrubníků v prostoru asf. komunikace:50,00	m	50,00 50,00	68,00	3 400,00
36	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm Podél částí stávajících obrubníků:50,00	m	50,00 50,00	135,00	6 750,00
37	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě. Podél nových obrubníků v prostoru asf. komunikace:50,00	kg	50,00 50,00	68,00	3 400,00
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				182 733,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	258,96	135,00	34 960,23
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				34 960,23