2926/15

2926/1

2926/3

2926/6

2926/5

2926/7

ODSTRANĚNÍ DŘ. DOMKU Č.1

ODSTRANĚNÍ BETON. NADEZDÍVKY
VČ. DŘEV. FOŠEN (DETAIL -1-)

ODSTRANĚNÍ ZAHON.
ORUBNÍKU (DETAIL -2-, -3-)

5,10 x 3,25 M

OCELOVÉ TRUBKOVÉ
PROLÉZAČKY ODSTRANIT

4%

ÚPRAVA PLÁNĚ 2,0%
POD HERNÍ PRVK

ÚPRAVA PLÁNĚ 2,0%
POD HERNÍ PRVK

3%

3%

4,25 x 3,90 M

ODSTRANIT DŘ. HERNÍ PRVEK
VČ. KAČÍRKOVÉ DOPADOVÉ PLOCHY

ODSTRANĚNÍ DŘ. DOMKU Č.2

BETON. PINPONGOVÝ STŮL
(ZACHOVAT PŘEMÍSTIT)

barevna dlazba
seda dlazba
chodnik
poldr
dlazdice
beton
nafukovacka
skluzavka
prolezacka
mriz prostor kabel
zahon
lavicka
kacirek
pruzinovka
auto
houpacka
kovove schody
pivni sezeni
herni stena
hrad
vrba rkuh
dub
modrin
smrk
cesta

## DETAIL -1-




PROJEKČNÍ PŘEDPOKLAD SKLADEB
A PROVEDENÍ, KTERÝ NEBYL OVĚŘEN SONDOU

## DETAIL -2-




PROJEKČNÍ PŘEDPOKLAD SKLADEB
A PROVEDENÍ, KTERÝ NEBYL OVĚŘEN SONDOU

## DETAIL -3-




PROJEKČNÍ PŘEDPOKLAD SKLADEB
A PROVEDENÍ, KTERÝ NEBYL OVĚŘEN SONDOU

## LEGENDA

- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH ZAHRADNÍCH DOMKŮ NA HRAČKY CCA 2 X 54 M3
- ODSTRANĚNÍ CHODNÍKŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, CELKEM 298 M2
- ÚPRAVA PLÁNĚ SVAHOVÁNÍM POD HERNÍM PRVKEM S MAX SKLONEM 2%, CELKEM 88 M2
- ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČ. BETONOVÉHO LOŽE, CELKEM DL. 333 MB
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ NADEZDÍVKY VČ. DŘEVĚNÝCH FOŠEN, DL. 31 MB

## POZNÁMKA

PŘESNÉ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY DOPADOVÝCH PLOCH (RESP. ODPOVÝDAJÍCÍCH VÝKOPŮ) PRO JEDNOTLIVÉ HERNÍ PRVKY MUSÍ BÝT UPRAVENY PODLE KONKRÉTNĚ DODANÝCH VÝROBKŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE

VÝKOPY PRO KOTVENÍ (OSAZENÍ) JEDNOTLIVÝCH HERNÍCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE A NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU (TÉTO DOKUMENTACE)

*Zadavatel umožňuje, v rozsahu a dle podmínek výběrového řízení, použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné, popřípadě obdobně srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně všech technických a uživatelských standardů stavby (úroveň technických specifikací stavby a technických a uživatelských standardů je stanovena a určena výrobky, které jsou v této projektové dokumentaci konkrétně uvedeny).*


**ACTIV Projekce, s.r.o.**
sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval: Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant: Pospíchal Petr


| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCE: „STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍCH PROSTOR, MŠ ZELENKA, UL. ZBOROVSKÁ 914 TURNOV na p.p.č. 2926/1, 2926/3, 2926/5, 2926/6 a 2926/7, v k.ú. Turnov | razítko a podpis | | |
| OBJEDNATEL: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227 | Číslo zakázky: 20/01-002 | | Výtisk č.: |
| | Datum: 01.02.2022 | | |
| ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | Část: D1.-2. | Stupeň: DTŘ | Změna: x01 |
| VÝKRES: SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE | Č.výkr.: 101 | Formát: x A4 | Měřítko: 1:100 |