



evid. č.:

8002935408

č.j.:

Ev. č.: 38185/22-MUTU

Listy/příl.: 1/4 30.6.2022

DPH/22/1001/

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 841/TC/CC/2022/048/CCDA

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:

Jednající

ve smluvních

a technických věcech
za objednatele

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název STRABAG a.s.

Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO 608 38 744

DIČ CZ60838744

Č. účtu:

Zastoupen

ve smluvních a

technických věcech

za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je dokončení finální asfaltové vrstvy komunikace, včetně pokládky obrub. Dále provedení dlážděných parkovacích míst a zelených pásů nebo ostrůvků, a to vše v ulici Vladimíra Krajiny a ulice Františka Závorky v Turnově, lokalita Hrušnice. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je situační snímek, koordinační situace a výkaz výměr.

2.2. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

2.3. Zhotovitel je dále povinen:

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob).
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi.
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábery veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
- Zajistit všechny geodetické práce souvisejících s předmětem díla včetně vytyčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
- Zajistit potřebná povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.
- Zajistit kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).
- Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby.

2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména

musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.

- 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je ulice Vladimíra Krajiny a ulice Františka Závorky v Turnově
parcelní číslo 1007/3, 1004/12, 2874/1, 2870/42 a 2870/12, vše v k. ú. Turnov
- 3.2. Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad 1.8.2022)
- 3.3. Ukončení zakázkynejpozději do 35 dnů od předání a převzetí staveniště
(nejpozději do 30.9.2022)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.5.2022 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Název položky	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Bytová zóna Hruštice - finální povrchy I. část	2 173 717,00 Kč	456 480,57 Kč	2 630 197,57 Kč
Celkové náklady za realizaci díla	2 173 717,00 Kč	456 480,57 Kč	2 630 197,57 Kč

- 4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku – viz body 2.4 a 2.5.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatelovi min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 3 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [redacted] ve výši **5 milionů EUR.**
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
- zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel

oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., **občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

evid. č.:

č.j.:

- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Výkaz výměr
2. Plná moc zhotovitele

V Liberci dne 28. 6. 2022

-7. 07. 2022
V Turnově dne 2022





Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, I.část

Cena celkem bez DPH	2 173 717,00 Kč
DPH 21%	456 480,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 630 197,57 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 3.5.2022



Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.05.2022

Stavba : 3268

Dostavba komunikací v rozvojové lokalitě
Hrušnice - KárovskoObjednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 TurnovIČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 608 38 744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 173 717,00
DPH	21 %	456 481,00
Cena celkem za stavbu		2 630 198

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	1 751 628	0	1 447 626	304 001	66,6
101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky	703 003	0	580 994	122 009	26,7
ONS Ostatní náklady stavby	175 567	0	145 097	30 470	6,7
Celkem za stavbu	2 630 198	0	2 173 717	456 481	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101.08	101.08.1 Komunikace - Úsek č. 1	483 418	0	399 519	83 899	18,4
101.08	101.08.2 Komunikace - Křižovatka č. 1	331 390	0	273 876	57 514	12,6
101.08	101.08.3 Komunikace - Úsek č. 2	505 331	0	417 629	87 702	19,2
101.08	101.08.4 Komunikace - Křižovatka č. 2	284 236	0	234 905	49 330	10,8
101.08	101.08.5 Komunikace - Úsek č. 3	147 253	0	121 697	25 556	5,6
101.10	101.10.2 Komunikace - 1. křižovatka x Křiž. Nad	703 003	0	580 994	122 009	26,7
Celkem za stavbu		2 454 631	0	2 028 620	426 010	93,3

- 3 -05- 2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.08.1	Komunikace - Úsek č. 1	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101.08		Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3268		Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROFES PROJEKT spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	399 519	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	399 519	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	399 519	
	ZRN+ost.náklady+HZS	399 519	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 03.05.2022	Datum :
Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	399 519 Kč
DPH	21,0 %	83 899 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		483 418 Kč

Poznámka :

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Rozpočet :	101.08.1
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Úsek č. 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 284	0	0	0	0
5 Komunikace	192 716	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 142	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	116 226	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 554	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 597	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	399 519	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice -	Rozpočet: 101.08.1
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Úsek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,10*2	m2			1 099,01
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30	m3			5 152,62
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*0,20*2*0,5 Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30*0,5	m3			257,62
4	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30	m3			6 430,31
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*2 Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00	m2			1 098,50
6	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí travou Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot. Doplnění ornice za obrubou:64,00*3,00 64,00*0,10 Odpočet vjezdy:-(6,00+4,00)*3,00	m2			35 859,10
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30	m3			6 183,11
8	979082113RRX	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele	t			542,81
9	979990112ASF	Poplatek za skládku sutí - asfalt a beton z kom. Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický	t			661,11
Celkem za 1 Zemní práce						57 284,19
Díl: 5 Komunikace						
10	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu. Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*2*0,20	m3			10 637,88
11	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00	m2			9 774,30
12	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00	m2			15 636,30
13	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků:64,00*2*0,10*0,10*2,5	t			9 382,88
14	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Komunikace:64,00*6,00 Vjezdy:(6,00+4,00)*3,00	m2			6 802,02
15	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 Komunikace:64,00*6,00 Vjezdy:(6,00+4,00)*3,00	m2			140 482,62
Celkem za 5 Komunikace						192 716,00
Díl: 8 Trubní vedení						
16	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus			2 364,95

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.08.1
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Úsek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			1 164,18
18	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600 Samonivelační bezpantový těžký poklop KASI KDM65 případně část K Poklop se znakem "Město Turnov"	kus			22 612,78
Celkem za		8 Trubní vedení				26 141,91
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Osazení obrubníků:64,00*2	m			68 074,24
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Osazení obrubníků:64,00*2*0,25*0,10	m3			24 585,18
21	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Pro osazení betonových obrubníků:64,00*2	m			11 704,32
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Pro osazení betonových obrubníků:64,00*2	m			11 861,76
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				116 225,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Komunikace:64,00*6,00	m2			2 845,44
24	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. Komunikace:64,00*6,00	m2			1 708,80
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 554,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			2 596,99
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 596,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.08.2	Komunikace - Křižovatka č. 1	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101.08		Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3268		Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROFES PROJEKT spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	273 876	
R	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	273 876	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	273 876	
	ZRN+ost.náklady+HZS	273 876	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 03.05.2022	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		273 876 Kč
DPH	21,0 %		57 514 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			331 390 Kč

Poznámka :

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Rozpočet :	101.08.2
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny		Komunikace - Křižovatka č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 357	0	0	0	0
5 Komunikace	196 944	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 963	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	39 931	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 540	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	273 876	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice -	Rozpočet: 101.08.2
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Křižovatka č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl.10 cm Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30*1)*0,10 Křižovatka - Náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50*2	m ²			3 259,67
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20	m ³			642,22
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20*0,5	m ³			32,11
4	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20	m ³			801,48
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30	m ²			166,94
6	181300012RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot. Doplnění ornice za obrubou:6,00*3,00*2+7,00*3,00+4,50*2,50-7,75*3-3,45*2	m ²			8 113,01
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20	m ³			770,66
8	979082113RRX	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku zhotovitele	t			1 610,16
9	979990112ASF	Poplatek za skládku suťi - asfalt a beton z kom. Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologick	t			1 960,87
Celkem za		1 Zemní práce				17 357,14
Díl: 5		Komunikace				
10	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozproštění a zhutnění podkladu. Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30*1)*0,30*0,2	m ³			2 814,97
11	565141211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm plochy 101-200 m ² Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1	m ²			80 616,04
12	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků:(9,45*3+6,30*1)*0,10*0,10*2,5	t			2 539,83
13	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ² Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1	m ²			2 964,79
14	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m ² Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1	m ²			61 232,10
15	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dopravu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dlažba in Křižovatka - náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50*2	m ²			44 225,90
16	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			1 662,56
17	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			888,12
Celkem za		5 Komunikace				196 944,29
Díl: 8		Trubní vedení				
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			4 656,72
19	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600 Samonivelační bezpantový těžký poklop KASI KDM65 případně část KDM63 dle upřesnění provozovatele.	kus			11 306,39

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.08.2
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Křižovatka č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Poklop se znakem "Město Turnov"				
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 963,11
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Osazení obrubníků: 9,45*3+6,30*1	m			18 427,91
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Osazení obrubníků: (9,45*3+6,30*1)*0,25*0,10	m3			6 654,90
22	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Pro osazení betonových obrubníků: 9,45*3+6,30*1 Křižovatka - Náběhy: 6,00*2*2+5,50*2*2	m			7 374,64
23	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Pro osazení betonových obrubníků: 9,45*3+6,30*1 Křižovatka - Náběhy: 6,00*2*2+5,50*2*2	m			7 473,84
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				39 931,28
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
24	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1	m2			1 337,13
25	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1	m2			803,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 140,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			1 540,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 540,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.08.3	Komunikace - Úsek č. 2	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101.08		Komunikace - ul. Vladimira Krajiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3268		Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROFES PROJEKT spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	417 629		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	417 629		
HZS	0		
ZRN+HZS	417 629		
ZRN+ost.náklady+HZS	417 629		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 03.05.2022	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		417 629 Kč
DPH	21,0 %		87 702 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			505 331 Kč

Poznámka :

Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica - Ká
Objekt : 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny

Rozpočet : 101.08.3
Komunikace - Úsek č. 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 379	0	0	0	0
5 Komunikace	199 092	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 000	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	105 329	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 127	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 702	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	417 629	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice -	Rozpočet: 101.08.3
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimira Krajiny	Komunikace - Úsek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,10*2	m2			995,98
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30	m3			6 598,32
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2*0,5 Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30*0,5	m3			329,91
4	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30	m3			8 234,49
5	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*2 Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00	m2			1 329,77
6	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot. Doplnění ornice za obrubou:58,00*2*3,00 Odpočet vjezdy:-(6,00*2+4,00)*3,00	m2			63 882,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-7 Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30	m3			7 917,94
8	979082113RRX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			491,92
9	979990112ASF	Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t			599,13
Celkem za 1 Zemní práce						90 379,46
Díl: 5 Komunikace						
10	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu. Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*2*0,20	m3			9 423,84
11	564871111RT4	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkokdrt' frakce 0-63 mm Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00	m2			15 265,44
12	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00	m2			25 018,08
13	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků:58,00*2*0,10*0,10*2,5	t			8 503,24
14	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Komunikace:58,00*6,00 Vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00	m2			6 506,28
15	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 Komunikace:58,00*6,00 Vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00	m2			134 374,68
Celkem za 5 Komunikace						199 091,56
Díl: 8 Trubní vedení						
16	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			2 364,95
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			2 328,36

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.08.3
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Úsek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	939431111RT2	Výměna kanaliz. poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600 Samonivelační bezpantový těžký poklop KASI KDM65 případně část KDM63 dle upřesnění provozovatele. Poklop se znakem "Město Turnov"	kus			11 306,39
Celkem za		8 Trubní vedení				15 999,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 ----- Osazení obrubníků:58,00*2	m			61 692,28
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 ----- Osazení obrubníků:58,00*2*0,25*0,10	m3			22 280,32
21	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm ----- Pro osazení betonových obrubníků:58,00*2	m			10 607,04
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ----- Pro osazení betonových obrubníků:58,00*2	m			10 749,72
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				105 329,36
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem ----- Komunikace:58,00*6,00	m2			2 578,68
24	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. ----- Komunikace:58,00*6,00	m2			1 548,60
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 127,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			2 701,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 701,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.08.4	Komunikace - Křižovatka č. 2	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101.08		Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3268		Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROFES PROJEKT spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	234 905	
R	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	234 905	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	234 905	
	ZRN+ost.náklady+HZS	234 905	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 03.05.2022	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		234 905 Kč
DPH	21,0 %		49 330 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			284 235 Kč

Poznámka :

Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká
Objekt : 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny

Rozpočet : 101.08.4
Komunikace - Křižovatka č. 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 830	0	0	0	0
5 Komunikace	156 361	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 328	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	46 306	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 714	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 366	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	234 905	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice -	Rozpočet: 101.08.4
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Křižovatka č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2			2 630,75
		Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,10 Křižovatka - Náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			813,67
		Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			40,68
		Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20*0,5				
4	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3			1 015,43
		Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2			211,51
		Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30				
6	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou	m2			18 259,61
		Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot. Doplnění ornice za obrubou:19,00*3,00+(5,00+6,00)*3,00+4,50*2,50-7,75*2				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3			976,40
		Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20				
8	979082113RRX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			1 299,36
9	979990112ASF	Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom.	t			1 582,54
		Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
Celkem za 1 Zemní práce						26 829,94
Díl: 5 Komunikace						
10	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3			3 566,44
		Včetně kameniva, rozprostření a zhuťnění podkladu. Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,2				
11	565141211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm plochy 101-200 m2	m2			64 555,38
		Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2				
12	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t			3 218,03
		Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,10*0,10*2,5				
13	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2			2 374,14
		Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2				
14	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2			49 033,19
		Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2				
15	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2			31 671,68
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dopravu nejméně zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dlažba investiční) Křižovatka - náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50*1				
16	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			1 266,56
17	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			675,94
Celkem za 5 Komunikace						156 361,34

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.08.4
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Křižovatka č. 2



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			2 328,36
Celkem za		8 Trubní vedení				2 328,36
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Osazení obrubníků: 19,00+1,50*4+9,45*2	m			23 347,34
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Osazení obrubníků: (19,00+1,50*4+9,45*2)*0,25*0,10	m3			8 431,95
21	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Pro osazení betonových obrubníků: 19,00+1,50*4+9,45*2 Křižovatka - Náběhy: 6,00*2*2+5,50*2*1	m			7 214,62
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Pro osazení betonových obrubníků: 19,00+1,50*4+9,45*2 Křižovatka - Náběhy: 6,00*2*2+5,50*2*1	m			7 311,66
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				46 305,57
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2	m2			1 070,75
24	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2	m2			643,03
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 713,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			1 366,47
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 366,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.08.5	Komunikace - Úsek č. 3	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101.08		Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3268		Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica - Ká	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROFES PROJEKT spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	121 697	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	121 697	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	121 697	
	ZRN+ost.náklady+HZS	121 697	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum : 03.05.2022	Datum :
Podpis :		Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	121 697 Kč
DPH	21,0 %	25 556 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		147 253 Kč

Poznámka :

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Rozpočet :	101.08.5
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Úsek č. 3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 632	0	0	0	0
5 Komunikace	55 860	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	25 424	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	996	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	785	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	121 697	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice -	Rozpočet: 101.08.5
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny	Komunikace - Úsek č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,10*2	m2			240,41
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30	m3			2 187,08
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*0,20*2*0,5 Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30*0,5	m3			109,35
4	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30	m3			2 729,41
5	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*2 Pro vjezdy:6,00*3,00	m2			423,98
6	181300012RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot. Doplnění ornice za obrubou:14,00*2*3,00 Odpočet vjezdy:-6,00*3,00	m2			14 054,04
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*0,20*2 Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30	m3			2 624,49
8	979082113RRX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			118,74
9	979990112ASF	Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t			144,62
Celkem za 1 Zemní práce						22 632,12
Díl: 5 Komunikace						
10	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozproštění a zhutnění podkladu. Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*2*0,20	m3			2 274,72
11	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm Pro vjezdy:6,00*3,00	m2			5 724,54
12	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm Pro vjezdy:6,00*3,00	m2			9 381,78
13	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků:14,00*2*0,10*0,10*2,5	t			2 190,94
14	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Komunikace: 14,00*6,00 Vjezdy:6,00*3,00	m2			1 675,86
15	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 Komunikace:14,00*6,00 Vjezdy:6,00*3,00	m2			34 611,66
Celkem za 5 Komunikace						55 859,50
Díl: 8 Trubní vedení						
16	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			2 364,95
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			2 328,36

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.08.5
Objekt :	101.08 Komunikace - ul. Vladimira Krajiny	Komunikace - Úsek č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600 Samonivelační bezpantový těžký poklop KASI KDM65 případně část KDI Poklop se znakem "Město Turnov"	kus			11 306,39
Celkem za		8 Trubní vedení				15 999,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Osazení obrubníků:14,00*2	m			14 891,24
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Osazení obrubníků:14,00*2*0,25*0,10	m3			5 378,01
21	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Pro osazení betonových obrubníků:14,00*2	m			2 560,32
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Pro osazení betonových obrubníků:14,00*2	m			2 594,76
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				25 424,33
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Komunikace:14,00*6,00	m2			622,44
24	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. Komunikace:14,00*6,00	m2			373,80
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				996,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			784,62
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				784,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.10.2	Komunikace - 1. křižovatka x Křiž. p	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
101.10		Komunikace - ul. Františka Závorky	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3268		Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROFES PROJEKT spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	[REDAKCE]		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	580 994	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	580 994	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	580 994	
	ZRN+ost.náklady+HZS	580 994	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : [REDAKCE]	Jméno :	
Datum :	Datum : 03.05.2022	Datum :	
Podpis :	[REDAKCE]	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		580 994 Kč
DPH	21,0 %		122 009 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			703 003 Kč

Poznámka :

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice - Ká	Rozpočet :	101.10.2
Objekt :	101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky		Komunikace - 1. křižovatka x Křiž. Nad F

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	85 004	0	0	0	0
5 Komunikace	277 746	0	0	0	0
8 Trubní vedení	44 470	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	164 741	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6 185	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 848	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	580 994	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hrušnice -	Rozpočet: 101.10.2
Objekt :	101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky	Komunikace - 1. křižovatka x Kříž. Nad Farářstvím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107650R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 50 cm Prostor pro stromy: 5,00*2,50*3	m ²			482,63
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m ² , tl. 10 cm Pro osazení betonových obrubníků: (78,00-6,50*4-5,00*3)*0,20*2 Pro parkovací stání: 6,50*2,50*4 Pro stromy: 5,00*2,50*3	m ²			10 674,30
3	113109415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , beton, tl. 15 cm Pro osazení betonových obrubníků: (78,00-5,00*3)*0,20*2 Pro stromy: 5,00*2,50*3	m ²			8 074,51
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ Pro osazení betonových obrubníků: 78,00*0,20*0,20*2	m ³			1 927,60
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 Pro osazení betonových obrubníků: 78,00*0,20*0,20*2*0,5	m ³			96,38
6	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m Prostor pro stromy: 5,00*2,50*3*0,50	m ³			5 212,88
7	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku zhotovitele Pro osazení betonových obrubníků: 78,00*0,20*0,20*2	m ³			2 405,58
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³ Prostor pro stromy: 5,00*2,50*3*0,50	m ³			4 826,63
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m Prostor pro stromy: 5,00*2,50*3*0,50	m ³			4 488,19
10	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Pro osazení betonových obrubníků: (78,00-6,50*4-5,00*3)*0,20*2	m ²			237,69
11	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou Včetně naložení ornice na skládku investora a přesunu hmot. Prostor pro stromy: 5,00*2,50*3	m ²			7 985,25
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-7 Pro osazení betonových obrubníků: 78,00*0,20*0,20*2	m ³			2 313,11
13	979082113RRX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			17 276,69
14	979990002ŠDT	Poplatek za skládku stavební suti štěrků z komunikací	t			7 645,28
15	979990112ASF	Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t			11 357,70
Celkem za		1 Zemní práce				85 004,39
Díl: 5		Komunikace				
16	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam. drceného 0-63 mm Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu. Pro osazení betonových obrubníků: 78,00*0,20*2*0,20	m ³			8 448,96
17	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků: (78,00*2-6,50*4-5,50*3)*0,15*0,10*2,5	t			8 446,43
18	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ² Komunikace: 78,00*8,00 Parkovací stání: -6,50*2,50*4 Prostor pro stromy: -5,00*2,50*3	m ²			8 568,25

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.10.2
Objekt :	101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky	Komunikace - 1. křižovatka x Křiž. Nad Farářstvím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 Komunikace:78,00*8,00 Parkovací stání:-6,50*2,50*4 Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3	m2			176 960,60
20	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dlažba investora) Parkovací stání:6,50*2,50*4	m2			70 515,90
21	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			3 132,35
22	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			1 673,26
Celkem za		5 Komunikace				277 745,74
Díl: 8		Trubní vedení				
23	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			4 729,90
24	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			5 820,90
25	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600 Samonivelační bezpantový těžký poklop KASI KDM65 případně část KDM63 dle upřesnění provozovatele. Poklop se znakem "Město Turnov"	kus			33 919,17
Celkem za		8 Trubní vedení				44 469,97
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a boční opěry a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dlažba investora). Parkovací stání:(6,50+2*2,50)*4 Prostor pro stromy:5,00*3+2,50*3	m			19 869,11
27	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Osazení obrubníků:78,00*2	m			82 965,48
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Osazení obrubníků:78,00*2*0,25*0,10	m3			29 963,19
29	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Pro osazení betonových obrubníků:78,00*2-6,50*4-5,00*3 Pro osazení obruby z kostek: Parkovací stání:6,50*4+2,50*4 Prostor pro stromy:5,00*3+2,50*3	m			15 864,84
30	919735112R00	Rezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Pro osazení betonových obrubníků:78,00*2-6,50*4-5,00*3 Pro osazení obruby z kostek: Parkovací stání:6,50*4+2,50*4 Prostor pro stromy:5,00*3+2,50*3	m			16 078,25
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				164 740,87
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
31	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Komunikace:78,00*8,00 Parkovací stání:-6,50*2,50*4 Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3	m2			3 864,32
32	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. Komunikace:78,00*8,00 Parkovací stání:-6,50*2,50*4 Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3	m2			2 320,68

Položkový rozpočet

Stavba :	3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštica -	Rozpočet: 101.10.2
Objekt :	101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky	Komunikace - 1. křižovatka x Křiž. Nad Farářstvím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				6 184,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			2 848,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 848,36

Položkový rozpočet

Stavba :	3272 Rekonstrukce vodovodu V.etapa - Bělá u Staré	Rozpočet: ONS
Objekt :	ONS - Ostatní náklady stavby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	950	Ostatní náklady stavby				
1	950 99-0001.ON	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor			3 706,87
2	950 99-0003.ON	Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně	soubor			1 000,00
3	950 99-0005.ON	Vytýčení stavby a hranic pozemků při provádění stavby	soubor			21 623,43
4	950 99-0006.ON	Zajištění včasného oznámení o zahájení prací majitelům pozemků a správců sítí dotčených stavbou	soubor			2 780,15
5	950 99-0007.ON	Spolupráce s vlastníky pozemků při případném uvolnění pozemků pro stavbu (např. skládky osobního materiálu vlastníků)	soubor			2 780,15
6	950 99-0008.ON	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor			9 267,18
7	950 99-0009.ON	Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor			2 471,25
8	950 99-0010.ON	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor			2 780,15
9	950 99-0011.ON	Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření po dobu realizace stavby	soubor			18 534,37
10	950 99-0013.ON	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele	soubor			1 000,00
11	950 99-0015.ON	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor			10 811,71
12	950 99-0016.ON	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor			1 235,62
13	950 99-0021.ON	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS	soubor			1 235,62
14	950 99-0022.ON	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor			43 246,85
15	950 99-0023.ON	Geodetické zaměření stavby	soubor			21 623,43
16	950 99-0025.ON	Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou vymezeny zejména v technické specifikaci stavby	soubor			1 000,00

ONS Celkem

145 096,78

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: 

z m o c ň u j e
své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 1.2.2022



