

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/21/1510/PIM ze dne 4.11.2021 (dale jen "Smlouva")

Akce: „ Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky“

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení : [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : SKJ s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]

Sídlo: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34.

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 07807716

DIČ: CZ07807716

dále jen zhotovitel

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

Preamble

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 1 a v návaznosti na tom na snížení ceny díla v čl. 3. Z důvodu opožděné dodávky zapěstovaných rohoží se obě strany dohodly na úpravě termínů realizace v čl. 5.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 12.9.2021 a změnového listu č.1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.152.214,23 Kč
---------------------------------	-----------------

DPH 21%	241.964,99 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH	1.394.179,22 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku bez DPH	-190.587,46 Kč
DPH 21%	-40.023,37 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku včetně DPH	-230.610,83 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	961.626,77 Kč
DPH 21%	201.941,62 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně DPH	1.163.568,39 Kč

5. Termín a místo plnění díla :

Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad 1. 10. 2021)

Ukončení zakázkynejpozději do 31. 7. 2022

Místem plnění je Městský park Turnov – U letního kina.


6. Další ujednání :

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 6.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
- 6.3 Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž jeden originál obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1


V TURNOVĚ..... dne: 26.4.2022

Za zhotovitele:



V Turnově dne: 28. 04. 2022

Za objednatele:



	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD): **Městský park Turnov -Etap 4a - Jezírko a tůňky**
 číslo SOD: **OSM/21/1510/21/PIM**
 číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**
 sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
 IČ: **276227**

Zhotovitel: **S K J s.r.o.**
 sídlo: **Žitavská 169, 512 13 Bozkov**
 IČ: **7807716**

název změnového listu:
Změnový list č.1

popis a odůvodnění:

Vícepráce:

V průběhu plnění vznikl požadavek objednatele na rozšíření zádlazby místo asfaltového chodníku při kamenném schodišti do jezírka (položka 1,2,3,4,5,7, 6). Navýšení zemních prací (položka 9,17,18) je z důvodu změny vymezení jezírka při realizaci oproti projektu, které bylo způsobeno požadavkem OŽP na ochranu kořenovému systému vzrostlé zeleně v blízkosti jezírka. Toto bylo zjištěno při zemních pracích a nebylo předmětem projektové přípravy. Dalším důvodem byla dodatečná ochrana stromů dle požadavku OŽP, což si vyžádalo navýšení prací při překládání výkopku.

Položka zapěstovaných rohoží byla doplněna o část vzniklou novým tvarem jezírka (položka 10).

V průběhu prací bylo třeba provést vyčerpání vody z výkopů (položka 8)

Oplocení nad rámec nabídky (položka 11,12,13,14,15,16) bylo požadováno objednatelem. Po ukončení zakázky bude provedeno vyúčtování skutečně využitého času oplocení.

Méněpráce jsou vykázány jednak kvůli nadhodnocení položek v projektové dokumentaci (položky 3,4,5; 13,14,15,16,17,18,27,28).

Dále díky vhodné podkladové zemině odpadla potřeba zemního těsnění dna jezírka a tůň (položky 1,2,10,11,12,19,20,23,24,25,26).

Díky vhodnému podkladu nebyla potřeba zhotovení betonového podkladu pro kamenné bloky tvořící schodiště a přechody mezi tůňmi a jezírkem. (položky 6,7,8,9).

Nerealizovaný betonový obrubník zádlazby při kamenném schodišti do jezírka (položka 21,22).

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Snížení ceny o 230.610,83 Kč včetně DPH.
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Posun do 31.7.2022 z důvodu subdodávky zapěstovaných rohoží. Žádost v samostatné příloze.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace
----------	--------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			06.04.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			12.4. 2022
autorský dozor:			
oprávněný zástupce:			12.4. 2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			
oprávněný zástupce :			12.4. 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV tuune Turnov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-190 587,46
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-190 587,46	-40 023,37
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-230 610,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12. 4. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: VV tuune Turnov

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-190 587,46	-230 610,83
S01	ZL1 - méněpráce	-374 763,81	-453 464,21
S03	ZL1 - vícepráce	184 176,35	222 853,38

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S01 - ZL1 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-374 763,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-374 763,81	21,00%	-78 700,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-453 464,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S01 - ZL1 - méněpráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-374 763,81
HSV - Práce a dodávky HSV	-366 763,81
1 - Zemní práce	-255 420,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-22 210,00
4 - Vodorovné konstrukce	-9 239,89
5 - Komunikace pozemní	-4 109,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-66 368,20
997 - Přesun sutě	-9 416,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-8 000,00

PIS PRACÍ

ba:

VV tuune Turnov

bjekt:

S01 - ZL1 - méněpráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-374 763,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-366 763,81	
D	1		Zemní práce				-255 420,02	
23	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-50,000	437,00	-21 850,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	P							
1	K	122251404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-74,006	387,00	-28 640,32	
	PP		Výkopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251404 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	P							
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-327,600	315,00	-103 194,00	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
24	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-7,932	1 178,00	-9 343,90	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254201 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	P							
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-237,806	288,00	-68 488,13	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: Naložení v rámci položek výkopů					
	P							
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-100,000	0,50	-50,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	P							
26	K	172152101	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání sypaniny	m3	-9,006	278,00	-2 503,67	
	PP		Zřízení těsnicí výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/172152101 Poznámka k souboru cen: 1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen 172 15 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy, b) těsnění hradičích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	P							
3	K	181006122	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	-500,000	25,00	-12 500,00	
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181006122					
	P							
4	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-500,000	15,00	-7 500,00	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411122 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zetravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 60-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-10,000	135,00	-1 350,00	
PP osivo směs travní parková okrasná								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-22 210,00	
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	-1,700	4 800,00	-8 160,00	
PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321115 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton, tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43.-. 1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotvevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotvevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) úpravu, opravení a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z lince konstrukce a na úpravu lince v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotvevních želez při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drátů otvorů, kapes, injekčních trubek apod. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.								
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-3,000	825,00	-2 475,00	
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3								
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-3,000	175,00	-525,00	
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3								

p		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K		321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,170	65 000,00	-11 050,00	
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových lážných drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči					
P			<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321368211 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. <i>Poznámka k položce:</i> 80kg na 1m3					
D	4		Vodorovné konstrukce				-9 239,89	
10	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	-44,210	22,00	-972,62	
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457971121 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratiné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
11	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	-53,052	135,00	-7 162,02	
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2					
12	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2	-44,210	25,00	-1 105,25	
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks					
P			<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457979121 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratiné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
D	5		Komunikace pozemní				-4 109,70	
27	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	-3,000	865,00	-2 595,00	
PP			Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5					
P			<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596911111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) zřízení lože; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 564 - ..., části A01 katalogu 622-1 Komunikace pozemní a letišť.					
28	M	58380762	kámen lomový pro zdivo kyklopské tl 20cm	m2	-3,300	459,00	-1 514,70	
PP			kámen lomový pro zdivo kyklopské tl 20cm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-66 368,20	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-30,000	334,00	-10 020,00	
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
P			<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Máme jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-30,600	172,00	-5 263,20	
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
13	K	935932415	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	-25,000	1 676,00	-41 900,00	
PP			Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mříčkovým z litiny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935932415 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.								
14	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	-5,000	1 837,00	-9 185,00	
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981511116 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlak a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.								
D 997			Přesun sutě					
							-9 416,00	
15	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-11,000	315,00	-3 465,00	
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.								
P								
16	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-99,000	15,00	-1 485,00	
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006519 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.								
P								
17	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	-11,000	18,00	-198,00	
PP Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006551 Poznámka k souboru cen: 1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.								
P								
18	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-11,000	388,00	-4 268,00	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013861 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: Stávající opevnění koruny a části hráze								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							-8 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					
							-8 000,00	
20	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	
PP Zkoušky bez rozlišení Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předepsané zkoušky zhutnění, odtrhové zkoušky apod.								
P								

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S03 - ZL1 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

184 176,35

DPH základní
snížená

Základ daně

184 176,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 677,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

222 853,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuane Turnov

Objekt:

S03 - ZL1 - vícepráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 176,35

HSV - Práce a dodávky HSV

184 176,35

1 - Zemní práce	79 881,00
11 - Oplocení - únor, březen 2022	28 015,00
111 - Oplocení - duben-červenec 2022	39 715,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 215,00
5 - Komunikace pozemní	7 080,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 269,96

PIS PRACÍ

Vba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S03 - ZL1 - vícepráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 176,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							184 176,35	
D 1 Zemní práce							79 881,00	
7	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,000	102,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107422								
6	K	113107441	Odstranění podkladu živých tl do 50 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,000	84,20	842,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107441								
8	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	40,000	316,00	12 640,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Převedení vody potrubím průměru DN do 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001101								
9	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	210,000	148,00	31 080,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/166151111 přehozeno 3x 3*70 210,000								
18	K	181151154R	Třídění zeminy	m3	150,000	228,00	34 200,00	
PP VV Třídění zeminy 150 150,000								
17	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4,500	22,00	99,00	
PP P Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zářezů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
D 11 Oplocení - únor, březen 2022							28 015,00	
11	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	130,000	74,90	9 737,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227								
12	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	130,000	50,60	6 578,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228								
13	K	R01	Pronájem oplocení za den	den	60,000	195,00	11 700,00	
PP Pronájem oplocení za den								
D 111 Oplocení - duben-červenec 2022							39 715,00	
14	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	130,000	74,90	9 737,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227								
15	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	130,000	50,60	6 578,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228								
16	K	R01	Pronájem oplocení za den	den	120,000	195,00	23 400,00	
PP Pronájem oplocení za den								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				4 215,00	
10	K	46698134R	Zapěstované vegetační rohože z kokosových vláken vodními rostlinami (vč. dodání, dopravy a pokládky)	m2	5,000	843,00	4 215,00	
PP			Zapěstované vegetační rohože z kokosových vláken vodními rostlinami (vč. dodání, dopravy a pokládky) Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. V položkách 466 98-1113 až 16 je klestová podestýlka upevněná ke kúlům Ø od 60 do 80 mm, délky 1 m, zaražených v osové vzdálenosti 0,8 m, páleným drátem Ø 2 mm. 2. V položkách 466 98-1231 až 42 je kleonáž provedena z přichytných tyčí Ø do 100 mm, délky 2 m, připevněných na kúly Ø do 100 mm, délky do 1 m, zaražené v osové vzdálenosti do 2 m. 3. V položkách 466 98-1311 až 12 jsou započteny i náklady na zasypaní krytiny zeminou s její vykopávkou a přemístěním ze vzdálenosti do 50 m, bez úpravy svahu pod krytinu, z klestu nakupovaného, s upevněním drátem na kolíky Ø od 50 do 80 mm, délky od 0,8 do 1,0 m, zaražené v osové vzdálenosti do 1 m, v řadách v osové vzdálenosti 0,8 m. 4. V položkách 466 98-1341 až 42 jsou započteny i náklady na přivázání klestu ve vzdálenosti 1300 mm drátem Ø 2 mm, připevněných kolíky Ø od 40 do 60 mm, délky od 0,8 do 1,0 m, zaraženými v osové vzdálenosti 1 m, v řadách v osové vzdálenosti 1 m. 5. V ceně -1231 až -1242 jsou započteny i náklady na urovnění povrchu svahu pod vrstvou klestu a pokrytí krytiny zeminou nebo kameny, s rozvozem materiálu ze vzdálenosti do 20 m. 6. Směrné výkresy - příloha č. 3					
P								
D 5			Komunikace pozemní				7 080,39	
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,500	206,00	927,00	
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111					
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,500	734,00	3 303,00	
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591211111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výpiň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živíčkou závlivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Závlivka živíčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
5	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,590	621,00	2 850,39	
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10					
VV			4,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	4,590				
VV			Součet	4,590				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 269,96	
1	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,600	308,00	5 728,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241113					
2	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	18,972	1 030,00	19 541,16	CS ÚRS 2021 02
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm					
VV			18,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	18,972				