

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/286/PIM ze dne 1.3.2022 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Demolice a výstavba objektu v pasáži p.č. 3, Turnov“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
ve smluvních
a technických věcech [REDACTED]
za objednatele t [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: čekro CZ s.r.o.
Sídlo: Smrková 1085, 460 14, Liberec 14
IČO: 28750187
DIČ: CZ28750187
Č. účtu: [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]
Ve smluvních a [REDACTED]
Technických věcech [REDACTED]
Za zhotovitele jedná: [REDACTED]

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 12 až 22, a tím navýšení ceny v čl. IV., odst. 4.1. - Cena a platební podmínky na změnách.

Změny jsou uvedeny ve Změnových listech č. 12 - 22, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 4.2.2022, resp. smlouvy o dílo změnových listů 1-11 z Dodatku č. 1 a změnových listů č. 12 - 22:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH, vč. Dodatku č. 1	13.771.066,30 Kč
DPH 21%	2.891.923,94 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH, vč. Dodatku č. 1	16.662.990,24 Kč
Cena dle změnového listu č. 12-22 Dodatku č. 2 bez DPH	833.991,03 Kč
DPH 21%	175.138,12 Kč
Cena dle změnového listu č. 12-22 Dodatku č. 2 vč. DPH	1.009.129,15 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	14.605.057,33 Kč
DPH 21%	3.067.062,06 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 vč. DPH	17.672.119,39 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha:

1. Změnové listy č. 12 - 22

V Liberci, dne

Zhotovitel: 

V Turnově dne: 9. 11. 2022

Objednatel: 

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Přehled změnových listů č. 12 – č. 22

Stavba: Demolice a výstavba objektu v pasáži č.p. 3, Turnov

Změna č. 12 - Záměna zdících materiálů – stěna k p. [REDACTED] v 1. NP v místnosti 2.06 a + dělicí stěna mezi místnostmi (1.03 a 1.04)

Původně projektované zdivo Ytong 375 bylo nahrazeno zdivem typu Heluz 380 z důvodu nepřítomnosti zdiva Ytong na trhu. Částečné navýšení ceny materiálu oproti ceně původní je způsobené skokovým růstem cen v letošním roce.

Vícenáklady ve výši 76.100,22 Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 12.

Změna č. 13 - Vyzdění části stěny v 2. NP k p. [REDACTED] + podezdívka plotu terasy

V 2. NP mezi místnostmi 2.06 a sousedním objektem p. [REDACTED] bylo potřeba vyrovnat rozdíl ve výšce stěn, kde vznikl prostor, kudy by mohlo do objektu pasáže zatékat. Nové vyzdění tohoto prostoru navázalo na atiku střechy. Tyto detaily nebyly řešeny v PD.

V prostoru terasy byla vyzděna nová dělicí stěna ze zdiva Heluz 380 mm a výšce 1250 mm, která odděluje přístřešek p. [REDACTED] od terasy. Opět se tím vyřešilo možné zatékání do stavby, opět nebylo řešeno v PD.

Tyto úpravy byly nezbytně nutné z důvodu nestability stávající zdi k panu [REDACTED] v úrovni terasy.

V obou místech bude rozšířena výměra oplechování tak, aby dešťová voda stékala do prostoru pasáže, kde bude odvedena do kanalizace.

Vícenáklady 92.163,80,- Kč bez DPH jsou vyčísleny společně na samostatné příloze ZL č. 13.

Změna č. 14 – Změna plynových rozvodů v objektu Pasáže společně s přeložkou trasy k [REDACTED]

Výkaz výměr v PD nebyl v souladu se skutečnými výměrami a s výkresovou částí PD (Půdorys 1. NP – plyn).

Zároveň rozhodnutím investora došlo ke změně způsobu vytápění z původního plynu na tepelné čerpadlo. Tato změna zahrnuje pouze rekonstrukci plynové přípojky k [REDACTED] ostatní plynové rozvody dle PD nebyly realizovány včetně nákupu plynového kotle. Tento změnový list obsahuje odpočet plynových rozvodů a kotle s výjimkou přípojky k [REDACTED] která byla oproti výkazu výměr oceněna na základě skutečnosti, nikoliv chybných údajů v PD a VV.

Snížení nákladů ve výši -86.230, - Kč bez DPH je vyčísleno na samostatné příloze ZL č. 14

Změna č. 15 – Změna zdroje tepla – tepelné čerpadlo

Původně navržený plynový kondenzační kotel bude nahrazen z důvodu situace na trhu s energiemi tepelným splitovým čerpadlem o stejném výkonu. Tepelné čerpadlo bude umístěno v místnosti kotelny 2.02, a jeho výpařník bude umístěn na střeše nad místností 2.04.

Vícenáklady ve výši 504.000, - Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 15

Změna č. 16 – Obložení venkovního betonového schodiště

V projektové dokumentaci stavby pasáže bylo navrženo schodiště betonové bez povrchové úpravy. Obložení schodiště žulovou deskovinou se sjednotí vzhled s dlažbou v pasáži, dojde k zlepšení vzhledu, a také prodloužení životnosti povrchu schodiště. Tato změna byla projednána s architektonickým dozorem z důvodů širších návazností na veřejný prostor v mezibloku.

Vícenáklady ve výši 68.617,- Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 16

Změna č. 17 - Záměna fasády COR-TEN za fasádu KLINKER

Z důvodu extrémního nárůstu ceny materiálu COR-TEN včetně související aktuální nedostupnosti bylo projednáno provedení fasády formou obkladového pásu Klinker TERCA PAMPAS. Toto provedení bylo projednáno a koordinováno se zástupcem NPÚ, s investorem a architektonickým dozorem.

Vícenáklady ve výši 50.388,01- Kč bez DPH Kč jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 17

Změna č. 18 - Vyzdívka z plných cihel – změna ve výměrech

V projektové dokumentaci v místnosti 1.06 bylo požadováno zdivo z plných cihel, které bylo ale navrženo v chybné skladbě. Dále bylo zdivo rozšířeno o stěnu mezi místnostmi 1.05 a 1.06. Tímto se zpevnilo původní zdivo staré části objektu, které po odkrytí vykazovalo z hlediska zabezpečení a pevnosti možné riziko.

Vícenáklady ve výši 22.862,40- Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 18

Změna č. 19 - Vodoměrná šachta + měření jednotlivých jednotek

V projektové dokumentaci bylo navrženo nové připojení vody přes stávající budovu městského úřadu v prostoru výtahových šachet. Toto řešení nebylo ale realizovatelné. Nové napojení bude proto vybudováno v místnosti 1.01 do staré vodoměrné šachty, která bude zrušena. Nová betonová vodoměrná šachta bude umístěna v místnosti 1.02a.

Jednotlivá podružná měření spotřeby vody budou umístěna v jednotlivých nájemních jednotkách pod umyvadlem/dřezem.

Vícenáklady ve výši 7.344, - Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 19

Změna č. 20 - Záměna umyvadel za nerezové dřezy

Navržená umyvadla v místnostech 1.01, 1.03 a 1.04 budou nahrazena nerezovými dřezy z důvodu praktického využití pro budoucí nájemce – řemeslníky.

Vícenáklady ve výši 10.640, - Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 20

Změna č. 21 - Upřesnění počtu vnitřních dveří a jejich provedení včetně zárubní

V PD a rozpočtu stavby byly navrženy laminátové dveře a ocelové zárubně pro průmyslové nebo základní využití. Proto byly vybrány dveře a dřevěné obložkové zárubně odpovídající charakteru využití stavby a došlo k barevnému a architektonickému sjednocení s hliníkovými rámy výplní venkovních otvorů.

Vícenáklady ve výši 63.105,60 - Kč jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 21

Změna č. 22 - Pomocný žebřík a vstup do spojeného prostoru místností 1.12 a 2.04

PD řešila nevhodným způsobem provedení hydroizolací v místnosti 1.12 a 2.04, kde jsou umístěny dálkové kabely PAMICO, kdy fyzicky nebylo s kabely v PD počítáno. Proto došlo ke změně dispozice prostorů 1.12 a 2.04 tak, aby byl zachován přístup pro údržbu a havarijní napojení kabelů PAMICO a zároveň bylo možné provést dostatečnou hydroizolaci v místnosti 1.12.

V 1. NP a 2. NP byl zalděn vstup do místnosti 1.12 a 2.04. V 2. NP mezi místnostmi 2.06 a 2.04 byl vytvořen otvor o velikosti 80 x 80 cm. Do tohoto otvoru budou umístěna protipožární dvířka, a do vzniklého prostoru bude instalován hliníkový žebřík. Tímto bude zajištěn vstup do těchto prostor, kde je umístěno vedení PAMICO.

Vícenáklady ve výši 25.000, - Kč bez DPH jsou vyčísleny na samostatné příloze ZL č. 22

Odsouhlaseno:




Za zhotovitele:

Architektonický dozor:



Za TDI:




Za objednatele:



Seznam změnových listů

Zlatnická pasáž Turnov

číslo	název	Cena bez DPH	Cena včetně DPH	vliv na lhůtu provádění
ZL 12	Změna č. 12 - Záměna zdících materiálů – stěna k p. [REDACTED] v 1. NP v místnosti 2.06 + dělicí stěna mezi místnostmi	76 100,22 Kč	92 081,27 Kč	NE
ZL 13	Vyzdění části stěny v 2. NP k p. [REDACTED] + podezdívka plotu terasy	92 163,80 Kč	111 518,20 Kč	NE
ZL 14	Změna plynových rozvodů v objektu Pasáže společně s přeložkou trasy k [REDACTED]	-86 230,00 Kč	-104 338,30 Kč	NE
ZL 15	Změna zdroje tepla - tepelné čerpadlo	504 000,00 Kč	609 840,00 Kč	ANO
ZL 16	Obložení venkovního betonového schodiště	68 617,00 Kč	83 026,57 Kč	NE
ZL 17	Záměna fasády COR-TEN za fasádu KLINKER	50 388,01 Kč	60 969,50 Kč	ANO
ZL 18	Vyzdívka z plných cihel - změna ve výměrech	22 862,40 Kč	27 663,50 Kč	NE
ZL 19	Vodoměrná šachta	7 344,00 Kč	8 886,24 Kč	NE
ZL 20	Záměna umyvadel za nerezové dřezy	10 640,00 Kč	12 874,40 Kč	NE
ZL 21	Změna vnitřních dveří a obložkových zárubní	63 105,60 Kč	76 357,78 Kč	ANO
ZL 22	Pomocný žebřík a vstup do prostoru PAMICO	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	NE
	Celkem za ZL	833 991,03 Kč	1 009 129,15 Kč	



ZMĚNOVÉ LISTY

833 991,03

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem bez DPH[CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------

ZL 12

Změna č. 12 - Záměna zdících materiálů – stěna k p. [REDACTED] v 1. NP v místnosti 2.06 + dělicí stěna mezi místnostmi

Náklady soupisu celkem

76 100,22

38	K	311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0.18 do 0.22, tl. zdiva 375 mm	m2	[REDACTED]		-21 222,00
			Zdivo HELUZ FAMILY broušen.P 8, tl. 380 mm, na pěnu	m2	[REDACTED]		94 867,20
37	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	[REDACTED]		-11 159,20
			Zdivo HELUZ FAMILY broušen.P 8, tl. 300 mm, na pěnu	m2	[REDACTED]		13 614,22




ZL 13

Vyzdění části stěny v 2. NP k p[REDACTED] + podezdívka plotu terasy

Náklady soupisu celkem**92 163,80**

			Zdivo HELUZ FAMILY broušen.P 8, tl. 380 mm, na pěnu	m2		63 244,80
115	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2		12 416,00
116	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2		9 312,00
813	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m		7 191,00



ZL 14

Změna plynových rozvodů v objektu Pasáže společně s přeložkou trasy k [redacted]

Náklady soupisu celkem

-86 230,00

			nápojení na stávající rozvod	ks		800,00
			potrubí CU 22 press	m		9 600,00
			tlačková zkouška	m		540,00
			revize	ks		4 000,00
			doprava	ks		1 200,00
			přípomoce	h		1 600,00
			Nástěnný kondenzační kotel pro vytápění, se zobrazovacím modulem a vnějším snímačem teploty. Rozsah výkonu pro			
305	K	Pol24	vtápnění 50/30°C 2.1-15	ks		-56 780,00
204	K	60	Potrubí včetně tvarovek	10		-1 550,00
205	K	Pol47	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h		-5 600,00
206	K	Pol48	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé DN 20	m		-710,00
207	K	Pol49	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé DN 25	m		-3 880,00
208	K	Pol50	Ocelová chránička DN 40-500	soubor		-700,00
209	K	Pol51	Ocelová chránička DN 50-1300	soubor		-766,00
210	K	Pol52	Ocelová chránička DN 50-600	soubor		-555,00
211	K	Pol53	Závitový spoj DN20	soubor		-988,00
212	K	Pol54	Propoj plynovodu DN25/DN25	soubor		-3 550,00
213	K	Pol55	Propoj plynovodu DN32/DN32	soubor		-4 210,00
214	K	Pol56	Demontáž stávajícího potrubí	m		-2 349,00
215	K	Pol57	Tlaková zkouška plynového potrubí	kompl.		-2 000,00
216	K	Pol58	Výchozí revize	soubor		-3 500,00
217	K	Pol59	Kohout kulový DN 20	kus		-1 650,00
218	K	Díl:	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m		-8 294,00
			Připojovací sada pro plynové kotle obsahuje: kulový kohout pro plyn, dvojitý uzavírací kulový kohout pro otopnou a			
321	K	Pol28	vratnou vodu, pojistný ventil 3 bary a odpadový trychtýř (plynový kohout s tepelnou pojistkou)	kpl		-6 888,00


ZL 15

Změna zdroje tepla - tepelné čerpadlo

Náklady soupisu celkem

sestava.tep.čer. De Ditrich Alezio S 11 TR E T7610021
drobný ins.materiál na dopojení kotelny
montáž kotelny
konzole + propojení T.Č. a kotelny
elektro propojení

ks
ks
ks
ks
ks



504 000,00

382 000,00
29 000,00
36 000,00
21 600,00
35 400,00



ZL 16
Obložení venkovního betonového schodiště

Náklady soupisu celkem

68 617,00

	Žulová deskovina tl. 3 cm	m2		19 500,00
	Žulová deskovina tl. 2 cm	m2		9 900,00
	Sokl 10 cm	m2		2 550,00
	Prožez 10 %	m2		2 940,00
	Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice žula - řezání a lepení	m2		33 727,00



ZL 17

Záměna fasády COR-TEN za fasádu KLINKER

Náklady soupisu celkem

50 388,01

845	K	767102	Dodávka a montáž fasády z ocelových lamel na ocelovém roštu s povrchovou úpravou	m2		-226 548,40
			Klinker pásek - Wienerberger - dekor - TERCA PAMPAS	mn		140 001,44
			Klinker pásek rohový - Wienerberger - dekor - TERCA PAMPAS	mn		5 409,60
			Klinker TERCA malta LMS šedá (30 kg/bal)	ks		7 300,80
			Klinker TERCA EXCELBOND lepicí malta (25 kg/bal)	ks		8 424,00
			Doprava	ks		1 200,00
			Obložení vnější keramické 25 x 6,5 cm včetně spárování	m2		69 666,00
			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 2 mm štuková stěna	m2		24 661,76
116	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2		20 272,81


ZL 18

Vyzdívka z plných cihel - změna ve výměrech

Náklady soupisu celkem

22 862,40

34	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3		-19 930,60
34	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3		28 625,00



ZL 19**Vodoměrná šachta****Náklady soupisu celkem****7 344,00**

			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťku zdiva přes 100 do 150 mm	m2		3 600,00
			Poklop na šachty, 60 x 60 cm, černá	ks		2 500,00
172	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním nosivem nebo textilií na horním povrchu	m2		724,00
173	K	711142559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2		520,00


ZL 20

Záměna umyvadel za nerezové dřezy

Náklady soupisu celkem

10 640,00

264	K	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé 45	ks		-9 360,00
						0,00
			Skříňka s dřezem Speed DSPU 100, bílá	ks		20 000,00



ZL 21

Změna vnitřních dveří a obložkových zárubní

Náklady soupisu celkem

63 105,60

825	M	611101	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 900x2100, pol. D/1L, kování pro WC klika+klika	ks		-7 600,00
826	M	611102	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 800x2100, pol. D/1L, kování pro WC klika+klika	ks		-14 520,00
827	M	611103	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné prosklené 800x2100, pol. D/3L, kování klika+klika	ks		-7 260,00
828	M	611104	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 900x2100, pol. D/4L, kování klika+klika	ks		-7 600,00
829	M	611105	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 700x2100, pol. D/5L, kování klika+klika	ks		-6 990,00
830	M	611106	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 700x2100 protipožární, pol. D/6L, kování klika+klika	ks		-13 980,00
831	M	611107	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 700x2100, pol. D/7O, kování pro WC klika+klika	ks		-7 250,00
832	M	611108	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné olné 900x2100 protipožární EW 60 DP3-C, pol. D/8P, kování klika+klika	ks		-7 980,00
833	M	611109	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 800x1930 protipožární EW 60 DP3, pol. D/9P, kování klika+klika,zámek FAB	ks		-7 560,00
834	M	611114	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné plné 900x2000 protipožární EW 60 DP3-C, pol. D/8P, kování klika+klika, zámek FAB	ks		-7 980,00
835	M	611115	Dveře vnitřní laminátové jednokřídlové otočné olné 800x2000 protipožární EW 60 DP3, pol. D/15L, kování klika+klika, zámek FAB	ks		-7 760,00
			1 K Dveře plné (DTD) + OZ 70/197 L	ks		0,00
			1 K EW30 DP3 (Vertika) + OZ 90/210 P	ks		31 774,80
			1 K Dveře Vertika sklo (DTD) + OZ 90/210 P	ks		9 894,00
			1 K Dveře plné (DTD) + OZ 90/210 L	ks		8 278,80
			1 K Dveře Vertika sklo (DTD) + OZ 80/210 L	ks		9 840,00
			1 K Dveře plné (DTD) + OZ 70/210 P	ks		8 224,80
			1 K Dveře plné (DTD) + OZ 70/210 L	ks		8 278,80
			1 K Dveře plné (DTD) + OZ 70/210 L	ks		8 278,80
			1 K Dveře EW30 DP3 plné + OZ 70/197 P	ks		11 172,00
			1 K Dveře EW30 DP3 plné + OZ 70/197 L	ks		11 172,00
			1 K Dveře EW30 DP3 plné + OZ 70/197 L	ks		11 001,60
			Montáž otočný komplet 1K (dveře + zárubeň cm, kování) obložky	ks		9 000,00
			Montáž otočný komplet 1K (dveře + zárubeň nad 30cm, kování) obložky včetně dveří do zděného	ks		2 400,00
			Montáž otočný komplet 1K protipožární (PO dveře + PO zárubeň do 30cm + kování)	ks		9 600,00
			Kování Una R TO3 nerez	ks		5 166,00
			Kování Una R TO3 nerez	ks		2 148,00
			Kování Una R TO3 nerez	ks		2 148,00
			Kování Una R PO PZ kl/kl nerez	ks		8 568,00
			Doprava včetně zaměření, manipulace s dveřmi (2 x cesta tam a zpět)	ks		2 640,00

ZL 22

Pomocný žebřík a vstup do prostoru PAMICO

Náklady soupisu celkem

25 000,00

		Žebřík 13 příček 394 cm	ks		7 000,00
		Instalace - kotvení	kpl		4 500,00
		Dveře požární 800x800 mm	kpl		11 000,00
		Montáž požárních dveří	kpl		2 500,00

