



LEGENDA:



LEGENDA zařizovacích předmětů

WC	KLOZET KOMBI KERAMICKÝ, ZADNÍ VÝVOD, PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90° DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
U	UMYVADLO KERAMICKÉ S PŘEPADEM, SIFÓN UMYVADLOVÝ DN40 BÍLÝ HTSW 40/40 PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90°, HTGM 40/40 C GUMOVÁ TĚSNICÍ MANŽETMISÍCÍ PAKOVA BATERIE NASTĚNNÁ
WC _b	ZÁVĚSNÉ WC S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, DÉLKA 70cm, WC SYSTEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU, ROHOVÝ VENTIL 1/2" PNEUMATICKÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO NEREZ 2x SYSTEM HANDICAP PRO UPEVNĚNÍ OPĚRNÝCH MADEL
U _b	ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 64cm, BEZ PŘEPADU, PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ, SIFON, ROZTEČ ROHOVÝCH VENTILŮ 200mm, HTSW 40/40 PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90°, HTGM 40/40 C GUMOVÁ TĚSNICÍ MANŽETA 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
V	VÝLEYKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ 50cm SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU ZADNÍ VÝVOD, PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90°, S PLASTOVOU MRÍŽKOU, PAKOVÁ NASTĚNNÁ MISÍCÍ BATERIE S PRODLOU. RAMÍNKEM 40cm
P	URINÁL GOLEM ANTIVANDAL, VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY, VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY, A SIFONU 1 L, PROVEDENÍ PRO SÍTOVÉ NAPÁJENÍ 24 V S RADAROVÝM SENZOREM

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²
0.60	HALA	19.90
0.61	CHODBA	22.41
0.62	WC - DÍVKY	4.22
0.63	WC - CHLAPCI	4.79
0.64	WC - IMOBILNÍ	1.94
0.65	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.79
0.66	UMÝVÁRNA	8.97
0.67	KABINET DÍLEN	10.86

 AP active projekce ACTIV Projekce, s.r.o. Ohrazenice 55 511 01 Turnov IČ: 275 38 320 DIČ: CZ27538320 mob.: 739 292 861 activprojekce@gmail.com www.activprojekce.cz	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	razítko a podpis	
	Pospíchal Petr	Pospíchal Petr		
AKCE: MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY TURNOV			Číslo zakázky:	Výtisk č.:
OBJEDNATEL: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227			21-07/001	
STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR: ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov			Datum:	
ČÁST, PROFESE: NAVRHOVANÝ STAV, DÍLNÝ			01.11.2021	
VÝKRES: SCHÉMA ROZVODŮ - KANALIZACE 1NP			Stupeň: OHLAŠENÍ STAVBY	Změna:
			Část: D.1	Formát: 2 x A4
			Č.výkr.: 2.05	Měřítko: 1:50