



**POZNÁMKY:**  
- PO ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU PROVEDENY DRÁŽKY DO PODLAH A ZDIVA FORMOU VYFRÉZOVÁNÍ DLE VÝKRESU 02 - ROZVRŽENÍ SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A TRAS (DESIGN4AVI)  
- KABELOVÉ ROZVODY KE SVĚTLŮM BUDOU PROVEDENY V DRÁŽKÁCH, TJ. POD OMÍTKOU DLE TRAS VÝKRESU 03 - ROZVRŽENÍ PROVOZNIHO OSVĚTLENÍ (DESIGN4AVI)  
- KABELOVÉ TRASY PRO MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ STÍNÍČÍ TECHNIKY BUDOU PROVEDENY DO VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽEK DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK, TRASY BUDOU ZDOKUMENTOVANÉ A PŘEDANÉ INVESTOROVÍ  
- SILNOPROUDÝ ROZVODY, RESP. KABELÁŽ PRO NÁPOJENÍ PODRUŽNÉHO ROZVÁDĚČE (Z ROZVÁDĚČE ŠKOLY) PRO UČEBNU BUDE VEDENA NA CHODBÁCH VE VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽKÁCH. TRASY BUDOU ZDOKUMENTOVANÉ A PŘEDANÉ INVESTOROVÍ  
- SLABOPROUDÉ ROZVODY, RESP. LAN KABELÁŽ PRO NÁPOJENÍ BUDE VEDENA DO POKRYTÍ V PRÍZNANÝCH LIŠTÁCH. KABELY I LIŠTY BUDOU V PROVEDENÍ DLE PBŘS ?!  
- FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK VE STOPECH NESMÍ NARUŠIT STATIKU KONSTRUKCE, TJ. BUDE PROVÁDĚNA POUZE V KRYCÍCH VRSTVÁCH KONSTRUKCE (OMÍTKY, POTĚRY A POD.)  
- ROZDÍL VÝŠEK V PODLAŽE BUDE PO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY ZBROUŠEN (VAR. DOROVNÁN NIVELAČNÍ STĚRKOU) DO JEDNOTNÉ VÝŠKY

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ |                           |                |                  |                |
|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Č.M.              | NÁZEV MÍSTNOSTI           | M <sup>2</sup> | PODLAHA          | STĚNA          |
| 0.40              | HLAVNÍ CHODBA             | 75.13          |                  |                |
| 0.41              | KOMPRESOROVNA             | 5.76           |                  |                |
| 0.42              | CHLADICÍ BOX I            | 4.83           |                  |                |
| 0.43              | CHLADICÍ BOX II           | 4.69           |                  |                |
| 0.44              | CHLADICÍ BOX III          | 6.74           |                  |                |
| 0.45              | CHODBA                    | 5.28           |                  |                |
| 0.46              | STROJOVNA VÝTAHU          | 4.44           |                  |                |
| 0.47              | NÁKLADNÍ VÝTAH            | 2.34           |                  |                |
| 0.48              | VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ           | 19.37          |                  |                |
| 0.49              | SKLAD MOUKY               | 14.01          |                  |                |
| 0.50              | SKLAD MRAZENÝCH VÝROBKŮ   | 9.24           |                  |                |
| 0.51              | PŘÍPRAVNA ZELENINY        | 8.51           |                  |                |
| 0.52              | STROJOVNA VZDUCHOTECH.    | 36.88          |                  |                |
| 0.53              | SKLAD KOMPOTU             | 18.68          |                  |                |
| 0.54              | SKLAD INVENTÁŘE           | 14.35          |                  |                |
| 0.55              | SKLAD ODPADU              | 18.07          |                  |                |
| 0.56              | SUŠARNA PŘÁDLA            | 18.49          |                  |                |
| 0.57              | NÁKLADNÍ VÝTAH MALÝ       | 1.11           |                  |                |
| 0.58              | SKLAD ČISTIČÍCH PROSTŘED. | 13.91          |                  |                |
| 0.59              | SKLAD ČISTIČÍCH PROSTŘED. | 12.79          |                  |                |
| 0.60              | HALA                      | 19.90          |                  |                |
| 0.61              | CHODBA                    | 22.41          | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.62              | ÚKLIDOVÁ KOMORA           | 4.22           | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.63              | WC - MUŽI                 | 4.79           | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.64              | WC UČITELE A              | 1.94           | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.65              | WC - ŽENY                 | 4.79           | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.66              | UMÝVÁRNA                  | 8.97           | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.67              | KABINET DÍLEN             | 10.86          | PVC              | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.68              | UČEBNA DÍLEN              | 82.41          | DR. PARKETY      | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.69              | PRACOVNA DÍLEN            | 26.01          | PVC + PARKETY    | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 0.70              | SKLAD DÍLEN               | 17.69          | PVC              | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |

AP

ACTIV

PROJEKT

Ohrazení 55

511 01 Turnov

IČ: 275 38 320

D.IČ: CZ27538320

mob: 739 292 861

achivprojekce@gmail.com

www.achivprojekce.cz

Zodpovědný projektant:

Pospíchal Petr

Vypracoval:

Pospíchal Petr

AKCE:

MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN

ZÁKLADNÍ ŠKOLY TURNOV

OBJEDNATEL:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227

STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR:

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

ČÁST, PROFES:

STÁVAJÍCÍ STAV, DÍLNY

VÝKRES:

PŮDORYS 1.NP (ŠKOLNÍ JÍDELNA) - BOURACÍ VÝKRES

Číslo zakázky:

21-07/001

Datum:

17.02.2022

Stupeň:

OHLEŠENÍ STAVBY

Část:

D.0

Č.výkr.:

1.03

řezisko a podpis

Výtisk č.:

Změna:

z01

Formát:

8 x A4

Měřítko:

1:50