


# KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KANALIZACÍ - SPODEM

## PODÉLNÝ ŘEZ



# POZNÁMKA

KŘÍŽUJE-LI PLYNOVOD STOKOVÉ POTRUBÍ V MENŠÍ VZDÁLENOSTI NEŽ 500mm, MIN. VŠAK 150mm, OPATŘÍ SE PLYNOVOD TROJNÁSOBNOU IZOLACÍ PŘESAHLUJÍCÍ STOKOVÉ POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU O 1000mm A VYHOVUJÍCÍ JISKROVÉ ZKOUŠCE PRO ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ 25kV.

PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ POD KŘÍŽENOU KANALIZACÍ MUSÍ BÝT ULOŽENO V CHRÁNICIČE: PŘESAHUJÍCÍ KANALIZACI MIN. 1,0m NA KAŽDOU STRANU. CHRÁNICKA BUDE UTĚŠNĚNA PROTI VNIKÁNÍ VODY A NEČISTOT SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (NAPŘ. PUTEO). PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NENÍ TŘEBA V CHRÁNICIČE VYSTŘEDOVAT, POUZE BUDE VYMEZEN PROSTOR MEZI POTRUBÍM A ČELEM CHRÁNICÍKY POMOCÍ PRYŽOVÝCH KROUŽKŮ.

NA VÝŠE POLOŽENÉM KONCI CHRÁNICKY BUDE OSAZENA ČICHAČKA - V ZEMNINĚ PROVEDENÍ DO POKLOPU NEBO NADZEMNÍ, KTERÁ BUDE SLOUŽIT ZÁROVEŇ JAKO ORIENTAČNÍ SLOUPEK. TYP SE URČÍ DLE KONKRÉTNÍHO MÍSTA KŘÍŽENÍ.

# VÝKRES ODPOVÍDÁ ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ


## POZNÁMKA

PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ NAD KŘÍŽENOU KANALIZACÍ VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽLI 500 MM, AVŠAK MINIMÁLNĚ 50 MM, MUSÍ BÝT ULOŽENO V CHRÁNIČE, PŘESAHUJÍCÍ VNĚJŠÍ LÍČ KANALIZACE MIN. 1,0m NA KAŽDOU STRANU. CHRÁNIČKA BUDE UTĚSNĚNA PROTI VNIKÁNÍ VODY A NEČISTOT SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (NAPŘ. PUTEO). PROSTOR MEZI PE PLYNOVODNÍM POTRUBÍM A CHRÁNIČKOU BUDE VYMEZEN STŘEDÍCÍMI KROUŽKY.

VÝKRES ODPOVÍDÁ ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ NAD KŘÍŽENOU KANALIZACÍ VE VZDÁLENOSTI 500 MM A VĚTŠÍ NEMUSÍ BÝT  
ULOŽENO V CHRÁNIČCE.

# KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KANALIZACÍ - VRČHEM

## PODÉLNÝ ŘEZ



<p><b>PROJEKT</b> <b>inpos</b></p> <p><b>Inpos-projekt, s.r.o.</b> Nitranská 381/7a 460 07 Liberec III - Jeřáb Tel.: +420 482 710 025</p>		<p>Autorizovaná osoba:</p>	
<p>Vedoucí projektu:</p> <p><i>B. Hájková</i></p>	<p>Zodp. projektant:</p> <p><i>B. Hájková</i></p>	<p>Výpracovatel:</p> <p><i>B. Hájková</i></p>	<p>Kontrola:</p> <p><i>B. Hájková</i></p>
<p>Kraj: Liberecký</p>	<p>Obec: Turnov</p>		
<p>Kat. území: Turnov</p>			
<p>Stavebník: město Turnov</p>			
<p><b>KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO UL. NA PIAVĚ SO 500 - PLYNOVOD A PŘÍPOJKY</b></p>		<p>Č. zakázky: 22-07P</p>	
		<p>Č. stavby:</p>	
		<p>Účel: DŮSP</p>	
		<p>Datum: 02/2022</p>	
		<p>Formát: A3</p>	
		<p>Měřítko: 1:20</p>	
<p><b>DETAIL KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ</b></p>		<p>Č. paré: 1</p>	<p>Č. výkresu: D.2.2.3</p>