

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Zastoupen
Č. účtu:
V technických věcech:
jedná za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Linhart spol. s r.o.
Sídlo Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO 47052121
DIČ CZ47052121
Č.ú.
Zastoupen
V technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

- 2.1. Předmětem plnění je zhotovení „**Víceúčelového hřiště Turnov, ZŠ Mašov**“. Dle projektové dokumentace firmy BENIKSPORT s.r.o. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je přiložený výkaz výměr.
- 2.2. Jedná se o zhotovení jedné hrací plochy 20x11m. Multifunkční hřiště je navrženo v rozloze 20x11m s umělým polyuretanovým povrchem tl. 11 mm o výměře 226 m², oplocené 4 m vysokým plotem z fošen a ochranné sítě se sportovním sloupkem. Dále bude sportoviště vhodně doplněno plochami ze zámkové dlažby před vstupy a cestou ke schodišti o výměře 10 m². V místě realizace multifunkčního hřiště je stávající skladba štěrkodrtí.
- 2.3. Jedná se o zahradu Základní školy Turnov – Mašov.

III. Místo a doba plnění

- 3.1. Místo plnění je na pozemku p. č. 291/1 v k.ú. Mašov u Turnova.

- 3.2. Zahájení prací je předpokládáno **od 01.07.2023**
- 3.3. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena nejpozději **do 31.08.2023 (maximálně 30 kalendářních dnů).**

V případě prodloužení termínu zahájení prací z důvodu nepříznivého počasí bude prodloužen i termín dokončení o stejný počet dnů, o které byl termín zahájení prodloužen, a to dle Protokolu o převzetí staveniště.

IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 4.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost.
- 4.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 4.5. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.

V. Spolupůsobení, práva a povinnosti objednatele

- 5.1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené smlouvy. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepiší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pozemky ve vlastnictví objednatele.

VI. Cena a platební podmínky

- 6.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.5.2023 podané v rámci zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 874 995,62 Kč |
| sazba a výše DPH – 21% | 183 749,08 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 1 058 744,70 Kč |

- 6.2. Celková cena **zahrnuje** veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena **zahrnuje** zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na vytýčení podzemních sítí, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 6.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 6.4. Po bezchybném dokončení a předání předmětu plnění zakázky bude vystavena faktura se splatností 14 dnů.
- 6.5. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 6.6. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Místo a způsob předání díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (článek III.), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě realizace, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

- 7.2. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
- 7.3. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících.
- 7.4. Zhotovitel předá zadavateli veškeré certifikáty a návody, Prohlášení o shodě, Návody ke kontrole a údržbě, Návody k obsluze, Provozní řád, Informační tabulku, Návštěvní řád apod. osvědčující, že výrobky splňují zejména bezpečnostní požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 7.5. Nepředložení a předání těchto dokladů bude považováno za vadu bránící užívání a dílo nebude objednatelem převzato.

VIII. Podmínky pro provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

IX. Zodpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli **v délce 60 měsíců**, ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, bude záruční doba plynout ode dne kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 10.2. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 10.3. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení **ve výši 0,05%** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

XI. Vlastnictví k dílu

- 11.1. Veškerá práva za dílo přecházejí od zhotovitele na objednatele po předání a převzetí díla.
- 11.2. Dnem předání díla přechází na objednatele zodpovědnost za poškození či zcizení předmětu díla třetí osobou.
- 11.3. Veškerý materiál dodaný zhotovitelem se po zabudování stává majetkem objednatele. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
- 12.3. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 12.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:


1. Výkaz výměr

23. 06. 2023

V Turnově, dne..... 2023

Ve Staré Boleslavi, dne *24. 6.* 2023

Objednatel:

.....

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B-15-014
Stavba: **Víceúčelové hřiště 20x11m Turnov**

KSO: 823 33 95
Místo: ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, Mašov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
Datum: 26.05.2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant:
Beniksport s.r.o.



IČ: 25148133
DIČ: CZ25148133

Zpracovatel:
Beniksport s.r.o.

IČ: 25148133
DIČ: CZ25148133

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 874 995,62 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 874 995,62 | 183 749,08 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 1 058 744,70 |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B-15-014

Stavba: Víceúčelové hřiště 20x11m Turnov

Místo: ZS Turnov - Mašov, U Skoly 56, Mašov

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Beniksport s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Beniksport s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 874 995,62 | 1 058 744,70 | |
| B-15-014 | Víceúčelové hřiště 20x11m Turnov | 874 995,62 | 1 058 744,70 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 20x11m Turnov

KSO: 823 33 95
Místo: ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, Mašov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 26.05.2023
Datum:

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Uchazeč:
Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Projektant:
Beniksport s.r.o.

IČ: 25148133
DIČ: CZ25148133

Zpracovatel:
Beniksport s.r.o.

IČ: 25148133
DIČ: CZ25148133

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

874 995,62

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 874 995,62 | 21,00% | 183 749,08 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 058 744,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 20x11m Turnov

Místo: ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, Mašov

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Beniksport s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Beniksport s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

874 995,62

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 588 809,82 |
| 1 - Zemní práce | 22 483,92 |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky | 6 103,50 |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky | 4 440,40 |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | 3 562,07 |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin | 4 268,70 |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 4 109,25 |
| 2 - Zakládání | 15 672,00 |
| 27 - Zakládání - základy | 15 672,00 |
| 5 - Komunikace | 423 423,30 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 37 900,00 |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné | 131 080,00 |
| 58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot | 247 012,50 |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | 7 430,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 127 230,60 |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 8 955,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 4 960,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 98 700,00 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 5 040,00 |
| 99 - Přesun hmot | 9 575,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 265 685,80 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 44 950,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 118 091,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 14 644,80 |
| 797 - Vybavení sportovišť | 88 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 20 500,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 20 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 20x11m Turnov

Místo: ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, Mašov

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Beniksport s.r.o.

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Beniksport s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 874 995,62 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 588 809,82 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 22 483,92 | |
| D | | 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky | | | | 6 103,50 | |
| 1 | K | 121112006 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | | | 4 312,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112006 VV 2,5*2,5+2*2,5+3*1*2 "odkopávky na úroveň pláně pro dlažbu a vestavěné branky" | | | | | |
| 2 | K | 120901121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suťi na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | | | 1 791,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120901121 VV 0,3*0,2*3*2 "ubourání obrubniku pro vestavěné branky" | | | | | |
| D | | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | | | | 4 440,40 | |
| 3 | K | 133312811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | | | 4 440,40 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133312811 VV Patky pro sloupky pr. 89 běžné VV 0,3*0,3*0,95*20 VV Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou kci VV 0,75*0,75*1,25*4 VV napojení volejbalu na hrazení VV 0,52*0,71*0,95*2 VV Součet | | | | | |
| D | | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku | | | | 3 562,07 | |
| 4 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | | | 417,92 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122 | | | | | |
| 5 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | | | 349,35 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102 VV 4,688+5,224-19,5*0,15 "přebytečná zemina k odvozu na skládku" | | | | | |
| 6 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | | | 1 397,40 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 | | | | | |
| 7 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | | | 1 397,40 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 VV 6,987*20 "počítáno skládka ENVISTONE Vrchlabí 30km" | | | | | |
| D | | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin | | | | 4 268,70 | |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | | | 495,60 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV 4,688+5,224 | | | | | |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | | | 3 773,10 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV 6,987*1,8 | | | | | |
| D | | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | 4 109,25 | |
| 10 | K | 181913112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 se zhutněním | m2 | | | 862,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181913112 VV 2,5*2,5+2*2,5+3*1*2 "pod dlažbou a rozšířením hřiště" | | | | | |
| 11 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | | | 1 560,00 | CS ÚRS 2023 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103 VV 27*0,5+0,5*0,5*24 "doplnění zeminy kolem obrubníku a základů sloupků" | | | | | |
| 12 | K | 180404111 | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice | m2 | | | 1 560,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180404111 | | | | | |
| 13 | M | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | | | 87,75 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | VV 19,5*0,03 "30 g/m2" | | | | | |
| 14 | M | 25111111 | ledek amonný s vápencem | kg | | | 39,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | VV 19,5*0,02 "20 g/m2" | | | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 15 672,00 | |
| | D | 27 | Zakládání - základy | | | | 15 672,00 | |
| 15 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | | | 15 672,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611 VV Patky pro sloupky pr. 89 běžné VV 0,3*0,3*0,95*20 VV Patky pro sloupky pr. 89 s basketbalovou kčí VV 0,75*0,75*1,25*4 VV napojení volejbalu na hrazení VV 0,52*0,71*0,95*2 VV Součet | | | | | |
| | D | 5 | Komunikace | | | | 423 423,30 | |
| | D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | 37 900,00 | |
| 16 | K | 564751105 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm | m2 | | | 3 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751105 VV 3*1*2 "rozšíření plochy" | | | | | |
| 17 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | | | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011 VV 3*1*2 "rozšíření plochy" | | | | | |
| 18 | K | 564731101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | | | 2 812,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564731101 VV 2,5*2,5+2*2,5 "dlažba" | | | | | |
| 19 | K | 564811011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | | | 1 687,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811011 VV 2,5*2,5+2*2,5 "dlažba" | | | | | |
| 20 | K | 564811112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | | | 17 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811112 VV 20*11 "doplnění kameniva 0-32 60mm pod horní hranu obrubníku" | | | | | |
| 21 | K | 566301111 | Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 | m2 | | | 11 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566301111 VV 20*11 "převrnání stávající plochy" | | | | | |
| | D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo | | | | 131 080,00 | |
| 22 | K | 571907113 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těžným, v množství přes 40 do 45 kg/m2 | m2 | | | 13 560,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907113 VV 20*11+3*1*2 "finální vrstva kameniva" | | | | | |
| 23 | K | 575191R01 | Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm | m2 | | | 117 520,00 | |
| | D | 58 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatní | | | | 247 012,50 | |
| 24 | K | 5891161-01 | Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm | m2 | | | 237 300,00 | |
| 25 | K | 5891161-04 | Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů | bm | | | 9 712,50 | |
| | | | VV 72 "volejbal" VV 31 "nohejbal/minitenis" VV 26,5 "branková a středová čára s kruhem" VV Součet | | | | | |
| | D | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (před | | | | 7 430,80 | |
| 26 | K | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | | | 3 375,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220 VV 2,5*2,5+2*2,5 | | | | | |
| 27 | M | 59246003 | dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm | m2 | | | 4 055,80 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | VV (2,5*2,5+2*2,5)*1,03 "ztratně 3%" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 127 230,60 | |
| D | | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | 8 955,00 | |
| 28 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | | | 5 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112 VV 4*0,3+2*2,5 "obrubník 250" VV 4*1+3*2+2*1,9+2*2,5+2 "obrubník 200" VV Součet | | | | | |
| 29 | M | 59217011 | obrubník betonový zahradní 500x50x200mm | m | | | 2 580,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | vv (4*1+3*2+2*1,9+2*2,5+2)*1,02+0,284 "ztratiné 2%" | | | | | |
| 30 | M | 59217003 | obrubník betonový zahradní 500x50x250mm | m | | | 975,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | vv (4*0,3+2*2,5)*1,02+0,176 "ztratiné 2%" | | | | | |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 4 960,00 | |
| 31 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | | | 3 720,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111 VV (2*11+2*20)*2 | | | | | |
| 32 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | | | 1 240,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811 | | | | | |
| D | | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | 98 700,00 | |
| 33 | K | 953943124 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus | kus | | | 1 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943124 | | | | | |
| 34 | M | 797670R01 | 2 x univerzální sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal | sada | | | 16 500,00 | |
| 35 | K | 953943125 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus | kus | | | 18 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943125 | | | | | |
| 36 | M | 553_S.4.00 | Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně | kus | | | 63 000,00 | |
| D | | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 5 040,00 | |
| 37 | K | 973042241 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | kus | | | 5 040,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973042241 VV 28 "odsekání lože obrubníku pro založení sloupku oplocení" | | | | | |
| D | | 99 | Přesun hmot | | | | 9 575,60 | |
| 38 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | | | 252,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571 | | | | | |
| 39 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | | | 730,80 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579 VV 0,504*29 "skládky ENVISTONE Vrchlabí 30km" | | | | | |
| 40 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | | | 252,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 | | | | | |
| 41 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m | t | | | 8 340,80 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222012 | | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 265 685,80 | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 44 950,00 | |
| 42 | K | 766-R010 | Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat. | kus | | | 12 250,00 | |
| | | | vv 7*5 | | | | | |
| 43 | K | 766-R011 | Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2300 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat. | kus | | | 8 000,00 | |
| | | | vv 4*5 | | | | | |
| 44 | K | 766-R012 | Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat. | kus | | | 23 100,00 | |
| | | | vv 11*5 | | | | | |
| 45 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | 1 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101 | | | | | |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 118 091,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | | | 25 161,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111 | | | | | |
| | | VV | 124*1,87 "trubka" | | | | | |
| | | VV | 186*0,1 "sít" | | | | | |
| | | VV | 45+40 "vrátka" | | | | | |
| | | VV | Součet | | | | | |
| 47 | M | 14011014 | trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 31.8x2.6mm | m | | | 18 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | VV | (2*11+2*20)*2 | | | | | |
| 48 | M | 797670R02 | záchytná síť na oplacení PE s oky 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení | m2 | | | 33 480,00 | |
| | | VV | (2*11+2*20)*3 | | | | | |
| 49 | M | 553V2K | Vrátka dvoukřídlá - jákl rám + ocel. síť kompletní dodávka vč. uchycení, vložky a břevna | kus | | | 25 000,00 | |
| 50 | M | 553V2K.1 | Vrátka dvoukřídlá - jákl rám + ocel. síť kompletní dodávka vč. uchycení, vložky a břevna | kus | | | 15 000,00 | |
| 51 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101 | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 14 644,80 | |
| 52 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | | | 4 881,60 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201 | | | | | |
| | | VV | 2*Pi*0,0445*4,8*28 "sloupek 89" | | | | | |
| | | VV | 0,2*0,98*2*28 "deska pro uchycení dřev. vyplně" | | | | | |
| | | VV | 2*pi*0,016*124 "vodící trubka" | | | | | |
| | | VV | Součet | | | | | |
| 53 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | | | 4 881,60 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101 | | | | | |
| 54 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | | | 4 881,60 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101 | | | | | |
| | D | 797 | Vybavení sportovišť | | | | 88 000,00 | |
| 55 | K | 797670012 | D+M branka pro malou kopanou vč. vyvažené ocelové sítě | kus | | | 45 000,00 | |
| 56 | K | 797R002 | D+M kompletní konstrukce pro basketbal vestavěná - konstrukce, deska, obroučka, síťka | kus | | | 43 000,00 | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 20 500,00 | |
| | D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 20 500,00 | |
| 57 | K | 999011111 | Zařízení staveniště - Součástí zařízení staveniště je pronájem následujících zařízení po dobu výstavby: Zázemí odpovídající charakteru stavby. Dále je počítáno s vybudováním dočasných přípojek vody a elektro ze stávajícího objektu investora (případně si zajistí dodavatel svépomocí) | kus | | | 12 000,00 | |
| 58 | K | 999111112 | Úprava vjezdu na staveniště vč. ochrany stávajících kci, stromů apod, oprava travnatých ploch užívaných stavbou | kus | | | 8 500,00 | |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činnosti | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double | |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |