


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/841/KAZ ze dne 19.4.2023 (dale jen "Smlouva")


Akce: „Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Č. účtu: 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 6.3.2023, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	11.431.324,61
DPH 21%	2.400.578,17
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	13.831.902,78
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	330.070,16
DPH 21%	69.314,73
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	399.384,89
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	11.761.394,77
DPH 21%	2.469.892,90
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	14.231.287,67

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Praze dne: 31-10-2023

Zhotovitel:

V Turnově dne: 31-10-2023

SOUHRNNÝ ZMĚNOVÝ LIST

	Stavba: Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	Datum vydání: 23.10.2023
Strana č.: 1	Název změny: Úpravy v průběhu realizace díla	

Popis:

1 - Úprava šachty v místě obruby

- Při provádění stavby bylo zjištěno, že mezi zaměřením pro PD a realizací došlo k posunu šachty správcem a při realizaci chodníku šachta zasahovala do obruby. Po projednání se SČVK byla šachta zmenšena na DN 400 a poklop odsazen od obruby do nivelety dlažby chodníku.

2 - Úprava autobusové zastávky v části „A“

- Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek byly zjištěny málo únosné podkladní vrstvy a bylo nutné provést změnu konstrukce vozovky v celé ploše zálivu autobusové zastávky dle návrhu projektanta.

3 - Reliefní, slepecká dlažba – doplnění

- V místě napojení ulice Luční došlo vlivem nutné výškové úpravy podél napojení ulice ke změně tvaru chodníku a tím i rozsahu reliefní dlažby.

4 - Zatrubnění vjezdu

- Pod vjezdy domů 1620 a 122 na úseku „B“ dojde ke zpevnění povrchu obou vjezdů a tím i zvětšení množství srážkové vody, která vtéká na oba pozemky. Bylo tedy rozhodnuto o zkapacitnění původního odvodnění pod vjezdy, které by nebylo funkční.

5 - VO –změny při provádění výstavby

- Při provádění výstavby došlo k požadavku na upevnění radarů pro měření rychlosti vozidel v obci a tím byly dva stožáry vyměněny za nosnější.

6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty

- Šachta odvodnění u ulice Luční byla ve špatném stavebním stavu a nebylo možné změnit niveletu poklopu tak, aby se vyrovnal s niveletou nového chodníku bez opravy horní části šachty. Šachta byla částečně rozebrána a provedena výšková úprava poklopu včetně jeho osazení.

7 - Zpevnění zatravnovací tvárnici

- U objektu ev.č. 122 bude vzhledem ke sklonu dlážděného vjezdu provedena za obrubníkem zpevněná plocha pomocí zatravnovacích tvárníc šíře 0,8m na celou délku sjezdu pro snadnější a bezpečnější přístup k nemovitosti.

8 - Napojení stávající kanalizace

- V místě autobusové zastávky mezi ulicemi Luční a Třešňová bylo nalezeno původní odvodnění, které bylo pod terénem přerušeno. Odvodnění bylo nově propojeno.

9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi

- Po výškovém zaměření a vyhodnocení v terénu bylo upuštěno od osazení příkopových žlabů v celkové délce 47m v úseku (km cca 0,700) až k vjezdu k domu č.p. 73 (km 0,747).

10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi

- Navržené oplocení výšky 1,8m by při použití napínacího drátu hrozilo ohnutím sloupků a vyžadovalo by montáž vzpěr, které není do stříšky zdi možné upevnit. Po vyhodnocení blízkosti zastávky, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob a s ohledem na technické řešení bylo oplocení zvoleno jako rámové, poplastované v zelené barvě. Rozdíl mezi návrhem v původní PD a realizací byl vyčíslen

11 - Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby


- Upřesnění změnového listu jsou vyčísleny rozdíly mezi PD a skutečným provedením stavby po geodetického zaměření.

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsané změny mají vliv pouze na objem prací, takže nemají vliv na platné stavební povolení.

Změna parametrů stavby: Bez změn

Další přílohy:

1. Soupisy změn prací



Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS

Rekapitulace

Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice	330 070,16	69 314,73	399 384,89
ZBV 1 - Úprava šachty v místě obruby	14 014,02	2 942,94	16 956,96
ZBV 2 - Úprava autobusové zastávky	86 768,00	18 221,26	104 989,26
ZBV 3 - Slepčká dlažba - doplnění	57 523,91	12 080,02	69 603,93
ZBV 4 - Zatrubnění vjezdu	70 216,18	14 745,40	84 961,57
ZBV 5 - VO - změny při provádění stavby	-5 310,00	-1 115,10	-6 425,10
ZBV 6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty	4 269,50	896,60	5 166,10
ZBV 7 - Zpevnění zatravněovací tvárnici	11 531,20	2 421,55	13 952,75
ZBV 8 - Napojení stávající kanalizace	4 663,30	979,29	5 642,59
ZBV 9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi	-40 702,00	-8 547,42	-49 249,42
ZBV 10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi	29 551,50	6 205,62	35 757,32
ZBV 11 - Úpřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby	97 544,55	20 484,36	118 028,91

Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 231240367 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35

Objekt: 21026-101-OTSKP - 21...

1 - Zemní práce

001	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku	27,400000	M3		
002	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovite	1,050000	M3		
003	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - zámková dlažba, ODVOZ DO 20KM (resp	2,000000	M3		
004	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku	502,100000	M3		
005	11351A	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	35,000000	M		
006	11351B	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA (do 20km resp. skládky zhotovitele)	19,250000	tkm		
007	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	105,000000	M		
008	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA (20km re:	173,250000	tkm		
009	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	960,000000	M2		
010	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	816,000000	M2		
011	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	672,000000	M2		
012	121108	SEJMUTÍ ORNICE, DRNU, NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	81,000000	M3		
013	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	240,000000	M3		
014	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	114,048000	M3		
015	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	435,048000	M3		
016	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	200,000000	M3		
017	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	3 030,000000	M2		
018	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	1 680,000000	M2		
019	18222-01	Nákup a dovoz ornice dle zhotovitele	252,000000	M3		
020	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	1 680,000000	M2		
021	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	1 680,000000	M2		

Součet za 1 - Zemní práce

1 230 270,70

2 - Zakládání

022	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU - podkladní	8,448000	M3		
023	27232A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25	28,160000	M3		
024	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	1,237000	t		

Součet za 2 - Zakládání

210 196,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

025	311323	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C16/20 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedně	19,700000	M3		
026	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	1,652000	t		
027	33817B	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	1,150000	t		

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce

379 837,62

5 - Komunikace pozemní

028	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM (tl.120mm)	334,000000	M2		
029	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM (170mm)	1 153,000000	M2		
030	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	1 887,000000	M2		
031	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	1 153,000000	M2		
032	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,3KG/M2 ACL	1 009,450000	M2		
033	572111,1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,3KG/M2 AKM	1 153,000000	M2		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
034	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 ACP	866,500000 M2	
035	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	1 009,750000 M2	
036	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	866,500000 M2	
037	574I53	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM	1 153,000000 M2	
038	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	1 382,000000 M2	
039	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	298,000000 M2	
040	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	153,500000 M2	
041	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	33,000000 M2	
042	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	39,000000 M2	
043	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	950,000000 M	
Součet za 5 - Komunikace pozemní				3 823 038,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
064	711116	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z folie profilovaná nopová drenážní HDPE s výškou nopů	122,000000 M2	
Součet za 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 104,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud				
065	74F422.CZ	DEMONTÁŽ svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3m se zachováním funkčnosti	1,000000 KUS	
Součet za 741 - Elektroinstalace - silnoproud				3 345,00
767 - Konstrukce zámečnické				
066	767911	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	135,000000 M2	
Součet za 767 - Konstrukce zámečnické				23 760,00
8 - Trubní vedení				
044	87415	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM (odvodnění rubu zdi)	6,000000 M	
045	89922.00	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍCH VPUSTÍ	19,000000 KUS	
Součet za 8 - Trubní vedení				77 044,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
046	912283.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	30,000000 KUS	
047	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	10,000000 KUS	
048	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK Pz DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	9,000000 KUS	
049	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	228,660000 M2	
050	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	4,539000 M2	
051	91551.A.00	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V11a BUS	144,000000 M2	
052	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	44,891000 M3	
053	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	860,000000 M	
054	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	55,000000 M	
055	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	949,000000 M	
056	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	55,000000 M	
057	91726	OBRUBNÍKY BETONOVÉ - bezbarierové (náběhový, přechodový, přímý viz pozn.)	64,000000 M	
058	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	950,000000 M	
059	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	215,000000 M	
060	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	39,000000 M	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
061	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	1,000000	KUS		
062	R-9-A.00-1002	Demontáž a zpětná montáž sloupku dopravních značek dl. do 3,50m s beton. základem (přesun stávajíc	6,000000	KS		
063	R-A.00-9-1001	Demontáž a stávající montáž stávající čekárny	1,000000	KPL		
064	0000000	dorovnání s částkou dle SOD	1,000000	Kč		
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 265 499,54
OST - Ostatní						
067	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	1 854,491000	t		
068	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ	397,000000	t		
069	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKT	45,280000	t		
070	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUN	2,200000	t		
Součet za		OST - Ostatní				299 678,95
Celkem		Objekt: 21026-101-OTSKP - 21...				8 328 775,16

Objekt: 21026-401-OTSKP - 21...

Etapa: 1 - VO

001	006	Osvětlovací stožár bezpaticový - uličním třístupňový o výšce 6 metrů. Žárově zinkovaný. (UZN 6)	4,000000	KS	
002	007	Ocelový stožár bezpaticový - k přechodům pro chodce o výšce 6 metrů. Žárově zinkovaný. (PC 6)	4,000000	KS	
003	008	Osvětlovací stožár bezpaticový - uličním třístupňový o výšce 8 metrů. Včetně elektrovýzbroje. Žárově zinkovaný	29,000000	KS	
004	009	Žárově zinkovaný výložník pro stožár s přechodovým svítidlem o délce 2 metry. (PDB 1)	3,000000	KS	
005	010	Žárově zinkovaný výložník pro stožár s přechodovým svítidlem o délce 2,5 metru. (PDC 1)	1,000000	KS	
006	011	Žárově zinkovaný výložník o délce 1,5 metru (UZD 1-1500)	29,000000	KS	
007	012	Stožárová svorkovnice 4p s přepětovou ochranou	37,000000	KS	
008	013	Montážní plošina max. 10 metrů	14,000000	DEN	
009	014	Demontáž stávající lampy VO a její předání provozovateli VO	4,000000	KS	
010	015	Vytyčení trati kabelového vedení	1,200000	KM	
011	016	Kabel CYKY 3Cx1,5	390,000000	M	
012	017	Kabel CYKY 4Bx10	1 385,000000	M	
013	018	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	1 115,000000	M	
014	019	Drát FeZn 10mm	74,000000	M	
015	020	Dvouplášťová kabelová chránička 90/75 určená pro mechanickou ochranu všech druhů vedení. Součas	129,000000	M	
016	021	Svorka SR02 pásek/drát	74,000000	KS	
017	022	Svorka SR03 pásek/pásek	94,000000	KS	
018	023	Výkop rýhy 50x70, volný terén, třída těžitelnosti 2, skupina 4, ručně, soudržná zemina	62,000000	M3	
019	024	Výkop rýhy 50x70, volný terén, třída těžitelnosti 2, skupina 4, objem přes 100m3, strojně	292,000000	M3	
020	025	Výkop rýhy 50x110, volný terén, třída těžitelnosti 2, skupina 4, ručně, soudržná zemina	36,000000	M3	
021	026	Výkop rýhy 50x110, volný terén, třída těžitelnosti 2, skupina 4, objem do 100m3, strojně	36,000000	M3	
022	027	Zához rýhy + hutnění ručně	98,000000	M3	
023	028	Zához + hutnění strojně	328,000000	M3	
024	029	3x řízený protlak o průměru 110 mm, včetně chráničky. Celková délka protlaků 35 metrů. Dvě startovací	1,000000	KS	
025	030	Řezání spáry v asfaltu	16,000000	M	
026	031	Vytrhání asfaltu ze spáry	8,000000	M2	
027	032	Podklad komunikací ze štěrkopísku do 15cm	1,200000	M3	
028	033	Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce	8,000000	M2	
029	034	Sejmutí drnu a osetí trávou	109,000000	M2	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
030	035	Výkop pro stožár VO	37,000000	KS	
031	036	Základ pod stožár VO	37,000000	KS	
032	037	Pískové lože	114,000000	M3	
033	038	Vytvoření pískového lože	1 140,000000	M	
034	039	Fólie + položení	1 020,000000	M	
035	040	Ukončení drátu do 10mm2 na svorce SP	37,000000	KS	
036	041	Ukončení kabelu do 4x10mm2	74,000000	KS	
037	042	Geodetické zaměření	1 140,000000	M	
038	043	Vypracování dokumentace skutečného provedení	1,000000	KS	
039	044	Revize el. zařízení	1,000000	KS	
040	045	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	1,000000	KS	
041	046	Proškolení obsluhy	1,000000	KS	
043	047	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	1,000000	kpl	
044	048	Přesun materiálu (2,5% z celkové ceny materiálu)	1,000000	kpl	
045	001	LED svítidlo Schröder VOLTANA 4 / 5118 / 32 LEDs 350mA WW 730 / 425882	7,000000	KS	
046	002	LED svítidlo Schröder VOLTANA 4 / 5103 / 32 LEDs 500mA WW<CR/LF>730 / 425822	16,000000	KS	
047	003	Přechodové LED svítidlo Schröder AMPERA MIDI / 48 LED / 400 mA / 5145 / NW / 57 W	4,000000	KS	
048	004	LED svítidlo Schröder VOLTANA 4 / 5068 / 32 LEDs 700mA WW<CR/LF>730 / 425732	6,000000	KS	
049	005	LED svítidlo Schröder VOLTANA 2 / 5102 / 16 LEDs 500mA WW<CR/LF>730 / 424412	4,000000	KS	
050	0000000	dorovnání s částkou dle SOD	-1,000000	Kč	

Součet za Etapa: 1 - VO

2 707 549,45

Celkem Objekt: 21026-401-OTSKP - 21...

2 707 549,45

Objekt: 21026-VRN-OTSKP - 21...

OST - Ostatní

001	029-02	Laboratorní rozbor odpadu	1,000000	KPL	
002	029-03	Zkoušky hutníci	10,000000	KPL	
003	029-04	Projednání DIO, zajištění požadavku DIO vč. značení v návaznosti na rozfázování a délku výstavby	1,000000	KPL	
004	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	1,000000	KPL	
005	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000000	KPL	
006	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,000000	KPL	
007	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000000	KPL	

Součet za OST - Ostatní

395 000,00

Celkem Objekt: 21026-VRN-OTSKP - 21...

395 000,00

Objekt: ZBV 1 - Úprava šachty v místě obruby

067	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	5,700000	T	
101	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	3,000000	M3	
102	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkokáskem	1,250000	M3	
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,150000	M3	
104	55243076.A	Poklop šachtový B 125 G DN 400 s bet. prstencem	1,000000	KUS	
105	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	1,000000	KUS	
106	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	2,000000	KUS	
107	970241100.3	Řezání stávající plastové šachty DN 1000	3,140000	m	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
108	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	5,700000 t		
109	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	108,300000 t		
Součet za Objekt: ZBV 1 - Úprava šachty v místě obruby				14 014,02
Objekt: ZBV 10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi				
002	767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	-135,000000 M2		
126	767911.R OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PANELOVÉHO	135,000000 M2		
Součet za Objekt: ZBV 10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi				29 551,50
Objekt: ZBV 11 - Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby				
038	582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	58,770000 M2		
039	582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	-50,880000 M2		
040	582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	0,500000 M2		
041	58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-26,750000 M2		
042	58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	-22,350000 M2		
052	91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	-6,890000 M3		
053	917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	72,950000 M		
054	917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	-55,000000 M		
055	917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	-5,000000 M		
059	935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	297,170000 M		
Součet za Objekt: ZBV 11 - Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby				97 544,55
Objekt: ZBV 2 - Úprava autobusové zastávky				
003	123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	33,000000 M3		
015	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	33,000000 M3		
017	18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	110,000000 M2		
029	561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM (170mm)	-110,000000 M2		
030	56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	220,000000 M2		
067	015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	66,000000 t		
110	567211117R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 17 cm	110,000000 m2		
Součet za Objekt: ZBV 2 - Úprava autobusové zastávky				86 768,00
Objekt: ZBV 3 - Slepcká dlažba - doplnění				
003	113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - zámková dlažba, ODVOZ DO 20KM (resp	3,760000 M3		
038	582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-34,410000 M2		
039	582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	-15,300000 M2		
041	58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	34,410000 M2		
042	58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	15,300000 M2		
111	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	11,520000 m2		
112	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	38,400000 m2		
113	592453320.R Dlaždice betonová 60 mm hladká standard šedá	11,520000 m2		
114	592453330.R Dlaždice betonová 80 mm hladká standard šedá	38,400000 m2		
Součet za Objekt: ZBV 3 - Slepcká dlažba - doplnění				57 523,91

Objekt: ZBV 4 - Zatrubnění vjezdu

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
014	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	2,000000 M3	
015	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	2,000000 M3	
016	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	2,000000 M3	
067	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	4,000000 t	
069	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	4,050000 t	
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,720000 M3	
115	871521107R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 400 mm	12,000000 m	
116	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	12,000000 m	
118	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C20/25	1,507000 M3	
119	M28611275.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	2,400000 KUS	
Součet za Objekt: ZBV 4 - Zatrubnění vjezdu				70 216,18
Objekt: ZBV 5 - VO - změny při provádění stavby				
001	008	Osvětlovací stožár bezpaticový - uličním třístupňový o výšce 8 metrů. Včetně elektrovýzbroje. Žárově zirkon	-3,000000 KS	
002	011	Žárově zinkovaný výložník o délce 1,5 metru (UZD 1-1500)	-3,000000 KS	
003	012	Stožárová svorkovnice 4p s přepětovou ochranou	-1,000000 KS	
030	035	Výkop pro stožár VO	-1,000000 KS	
031	036	Základ pod stožár VO	-1,000000 KS	
127	127.R	Stožár kamerový výceúčelový UP8	2,000000 KUS	
128	128.R	Výložník UD 1/114 1500	2,000000 KUS	
Součet za Objekt: ZBV 5 - VO - změny při provádění stavby				-5 310,00
Objekt: ZBV 6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty				
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,300000 M3	
120	M28697146	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP	1,000000 KUS	
121	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,000000 KUS	
Součet za Objekt: ZBV 6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty				4 269,50
Objekt: ZBV 7 - Zpevnění zatravněvací tvárnici				
122	59228231.R	Tvárnice vegetační výška 100 x 600 x 400 mm přírodní	20,000000 KUS	
123	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	4,800000 m2	
Součet za Objekt: ZBV 7 - Zpevnění zatravněvací tvárnici				11 531,20
Objekt: ZBV 8 - Napojení stávající kanalizace				
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,080000 M3	
118	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C20/25	0,120000 M3	
124	871521104R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 300 mm	1,500000 m	
125	286111135	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315 x 9,2 x 1000 mm	1,500000 KUS	
Součet za Objekt: ZBV 8 - Napojení stávající kanalizace				4 663,30
Objekt: ZBV 9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi				
059	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	-47,000000 M	
Součet za Objekt: ZBV 9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi				-40 702,00

25.10.2023

CENOVÁ NABÍDKA						
Měna: Kč						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
CELKEM		Stavba: 231240367 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35				11 761 394,77
Celkem zaokrouhleno						11 761 395,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 1(ZL 1):

Změna: Úprava šachty v místě obruby

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 – Turnov - Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23-MUTU, č.j.OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Úprava šachty v místě obruby		
POPIS ZMĚNY: Při provádění stavby bylo zjištěno, že, mezi zaměřením pro PD a realizací došlo k posunu šachty správcem a při realizaci chodníku šachta zasahovala do obruby. Po projednání se SČVK byla šachta zmenšena na DN 400 a poklop odsazen od obruby do nivelety dlažby chodníku		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL1		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
14014,02	2942,944	16956,96
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS

Objekt: ZBV 1 - Úprava šachty v místě obruby						
067	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	5,700000	T		
101	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	3,000000	M3		
102	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopískem	1,250000	M3		
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,150000	M3		
104	55243076.A	Poklop šachtový B 125 G DN 400 s bet. prstencem	1,000000	KUS		
105	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	1,000000	KUS		
106	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	2,000000	KUS		
107	970241100.3	Řezání stávající plastové šachty DN 1000	3,140000	m		
108	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	5,700000	t		
109	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	108,300000	t		
Součet za Objekt: ZBV 1 - Úprava šachty v místě obruby						14 014,02
CELKEM Objekt: ZBV 1 - Úprava šachty v místě obruby						14 014,02
Celkem zaokrouhleno						14 014,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 2 (ZL 2):

Změna: Úprava autobusové zastávky v části „A“

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 - MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Úprava autobusové zastávky v části „A“		
POPIS ZMĚNY: Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek byly zjištěny málo únosné podkladní vrstvy a bylo nutné provést změnu konstrukce vozovky v celé ploše zálivu autobusové zastávky dle návrhu projektanta, který je uveden v dodatku technické zprávy č.1.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL2 Dodatek technické zprávy č.1		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
86768,00	18221,28	104989,28
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Pos.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS						
Objekt: ZBV 2 - Úprava autobusové zastávky						
003	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	33,000000	M3		
015	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	33,000000	M3		
017	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	110,000000	M2		
029	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM (170mm)	-110,000000	M2		
030	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	220,000000	M2		
067	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	66,000000	t		
110	567211117R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 17 cm	110,000000	m2		
Součet za		Objekt: ZBV 2 - Úprava autobusové zastávky				86 768,00
CELKEM	Objekt: ZBV 2 - Úprava autobusové zastávky					86 768,00
Celkem zaokrouhleno						86 768,00

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dodatek č.1

Dodatek k projektu je vypracován na základě prohlídky stavby dne 12.7.2023 a výsledkům měření pláně na autobusovém zálivu zastávky Na Kamenci. Dle protokolu o měření jsou dvě naměřené hodnoty následující:

1) Edef2 = 55MPa poměr 3

2) Edef2 = 52MPa a poměr 1,9

Hodnoty jsou měřeny na vrstvě ŠD pod SC. Na místě byla provedena výměna aktivní zóny pláně do úrovně limitních inženýrských sítí. Je tedy patrné, že již není možné zvyšovat úroveň výměny zeminy aktivní zóny.

Navržená skladba dle změny č.1 je následující, přičemž dle TP170 je požadavek na Edef2 min. 60MPa:

S3a - Autobusový záliv - D1-N-7-III-PIII, DLE TP170

- Asfaltový koberec mastixový	AKM 11	40mm
- Postřik spojovací emulzí PSE	PS-EP C60 BP5	0,3kg/m ²
- Asfaltový beton ložný	ACL 16+	60mm
- Postřik spojovací emulzí PSE	PS-EP C60 BP5	0,3kg/m ²
- Asfaltový beton podkladní	ACP 16+	50mm
- Postřik infiltrační emulzí	PI-E C60 B7	1,0kg/m ²
- Směs stmelený cementem	SC _{8/10}	170mm
- Štěrkodrt'	ŠD _a	250mm
- Celkem		570mm


Návrh možností dalších úprav:

1) Náhrada vrstvy "Směs stmelený cementem SC_{8/10}, tl.170mm" za betonovou desku ve stejné tloušťce, beton C16/20. Pro zamezení trhlin při smrštění betonu a následných trhlin v asfaltových vrstvách je nutné provést řezání betonové desky po cca 6m. Řezy opatřit asfaltovou zálivkou.

2) Alternativně varianta je provést odstranění stávajících vrstvy ŠD a dále místo této vrstvy provést ŠCM ve stejné mocnosti.

V Turnově, 13.7.2023

Vypracoval:



Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 3 (ZL 3):

Změna: Reliefní, slepecká dlažba – doplnění

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno

NÁZEV ZMĚNY:

Reliefní, slepecká dlažba – doplnění

POPIS ZMĚNY:

V místě napojení ulice Luční došlo vlivem nutné výškové úpravy podél napojení ulice ke změně tvaru chodníku a tím i rozsahu reliefní dlažby.

Seznam příloh:

Soupis změn prací ZL3

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA:

ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:

celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
57 523,91	12 080,0211	69 603,93

ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j. Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS					
Objekt: ZBV 3 - Slepecká dlažba - doplnění					
003	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - zámková dlažba, ODVOZ DO 20KM (resp	3,760000	M3	
038	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-34,410000	M2	
039	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	-15,300000	M2	
041	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	34,410000	M2	
042	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	15,300000	M2	
111	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	11,520000	m2	
112	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	38,400000	m2	
113	592453320.R	Dlaždice betonová 60 mm hladká standard šedá	11,520000	m2	
114	592453330.R	Dlaždice betonová 80 mm hladká standard šedá	38,400000	m2	
Součet za Objekt: ZBV 3 - Slepecká dlažba - doplnění					57 523,91
CELKEM Objekt: ZBV 3 - Slepecká dlažba - doplnění					57 523,91
Celkem zaokrouhleno					57 524,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 4 (ZL 4):

Změna: Zatrubnění vjezdu

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Zatrubnění vjezdu		
POPIS ZMĚNY: Pod vjezdy domů 1620 a 122 na úseku „B“ dojde ke zpevnění povrchu obou vjezdů a tím i zvětšení množství srážkové vody , která vtéká na oba pozemky. Bylo tedy rozhodnuto o zkapacitnění původního odvodnění pod vjezdy, které by nebylo funkční.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL4		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
70 216,18	14 745,3978	84 961.58
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS						
Objekt: ZBV 4 - Zatrubnění vjezdu						
014	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (resp. skládku zhotovitele)	2,000000	M3		
015	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	2,000000	M3		
016	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	2,000000	M3		
067	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HOF	4,000000	t		
069	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	4,050000	t		
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,720000	M3		
115	871521107R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 400 mm	12,000000	m		
116	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	12,000000	m		
118	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	1,507000	M3		
119	M28611275.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	2,400000	KUS		
Součet za		Objekt: ZBV 4 - Zatrubnění vjezdu				70 216,18
CELKEM	Objekt: ZBV 4 - Zatrubnění vjezdu					70 216,18
Celkem zaokrouhleno						70 216,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 5 (ZL 5):

Změna: VO-změny při provádění výstavby

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 - MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: VO-změny při provádění výstavby		
POPIS ZMĚNY: Při provádění výstavby došlo k požadavku na upevnění radarů pro měření rychlosti vozidel v obci a tím byly dva stožáry vyměněny za nosnější.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL5		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
-5 310,00	-1 115,10	-6 425,10
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS						
Objekt: ZBV 5 - VO - změny při provádění stavby						
001	008	Osvětlovací stožár bezpaticový - uličním třístupňový o výšce 8 metrů. Včetně elektrovýzbroje. Žárově zii	-3,000000	KS		
002	011	Žárově zinkovaný výložník o délce 1,5 metru (UZD 1-1500)	-3,000000	KS		
003	012	Stožárová svorkovnice 4p s přepěťovou ochranou	-1,000000	KS		
030	035	Výkop pro stožár VO	-1,000000	KS		
031	036	Základ pod stožár VO	-1,000000	KS		
127	127.R	Stožár kamerový výceúčelový UP8	2,000000	KUS		
128	128.R	Výložník UD 1/114 1500	2,000000	KUS		
Součet za		Objekt: ZBV 5 - VO - změny při provádění stavby				-5 310,00
CELKEM	Objekt: ZBV 5 - VO - změny při provádění stavby					-5 310,00
Celkem zaokrouhleno						-5 310,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 6 (ZL 6):

Změna: Výměna poklopu a výšková úprava šachty

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23-MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Výměna poklopu a výšková úprava šachty		
POPIS ZMĚNY: Šachta odvodnění u ulice Luční byla ve špatném stavebním stavu a nebylo možné změnit niveletu poklopu tak, aby se vyrovnal s niveletou nového chodníku bez opravy horní části šachty. Šachta byla částečně rozebrána a provedena výšková úprava poklopu včetně jeho osazení.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL6		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
4 269,50	896,595	5 166,10
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzína podél silnice I/35 VCP RTS

Objekt: ZBV 6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty

103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,300000	M3	
120	M28697146	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP	1,000000	KUS	
121	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,000000	KUS	

Součet za	Objekt: ZBV 6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty	4 269,50
------------------	---	-----------------

CELKEM	Objekt: ZBV 6 - Výměna poklopu a výšková úprava šachty	4 269,50
---------------	---	-----------------

Celkem zaokrouhleno	4 270,00
----------------------------	-----------------

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 7 (ZL 7):

Změna: Zpevnění zatravňovací tvárnici

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Zpevnění zatravňovací tvárnici		
POPIS ZMĚNY: U objektu ev.č. 122 bude vzhledem ke sklonu dlážděného vjezdu provedena za obrubníkem zpevněná plocha pomocí zatravňovacích tvárnic šíře 0,8m na celou délku sjezdu pro snadnější a bezpečnější přístup k nemovitosti.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL7		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
11 531,20	2 421,552	13 952,75
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč						
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS						
Objekt: ZBV 7 - Zpevnění zatravnňovací tvárnici						
122	59228231.R	Tvárnice vegetační výška 100 x 600 x 400 mm přírodní	20,000000	KUS		
123	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	4,800000	m2		
Součet za		Objekt: ZBV 7 - Zpevnění zatravnňovací tvárnici				11 531,20
CELKEM	Objekt: ZBV 7 - Zpevnění zatravnňovací tvárnici					11 531,20
Celkem zaokrouhleno						11 531,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 8 (ZL 8):

Změna: Napojení stávající kanalizace

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Napojení stávající kanalizace		
POPIS ZMĚNY: V místě autobusové zastávky mezi ulicemi Luční a Třešňová bylo nalezeno původní odvodnění, které bylo pod terénem přerušené. Odvodnění bylo nově propojeno.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL8		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
4 663,30	979,293	5 642,59
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS

Objekt: ZBV 8 - Napojení stávající kanalizace						
103	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu	0,080000	M3		
118	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	0,120000	M3		
124	871521104R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 300 mm	1,500000	m		
125	286111135	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315 x 9,2 x 1000 mm	1,500000	KUS		
Součet za Objekt: ZBV 8 - Napojení stávající kanalizace						4 663,30

CELKEM	Objekt: ZBV 8 - Napojení stávající kanalizace					4 663,30
--------	---	--	--	--	--	----------

Celkem zaokrouhleno						4 663,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 9 (ZL 9):

Změna: Vynechání zpevněného příkopu

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Vynechání zpevněného příkopu		
POPIS ZMĚNY: Po výškovém zaměření a vyhodnocení v terénu bylo upuštěno od osazení příkopových žlabů v celkové délce 47m v úseku (km cca 0,700) až k vjezdu k domu č.p. 73 (km 0,747).		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL9		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
-40 702,00	-8 547,42	-49 249,42
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzína podél silnice I/35 VCP RTS				
Objekt: ZBV 9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi				
059 935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	-47,000000 M		
Součet za Objekt: ZBV 9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi				-40 702,00
CELKEM Objekt: ZBV 9 - Vynechání zpevněného příkopu v místě zdi				-40 702,00
Celkem zaokrouhleno				-40 702,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 10 (ZL 10):

Změna: Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi		
POPIS ZMĚNY: Navržené oplocení výšky 1,8m by při použití napínacího drátu hrozilo ohnutím sloupků a vyžadovalo by montáž vzpěr, které není do stříšky zdi možné upevnit. Po vyhodnocení blízkosti zastávky, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob a s ohledem na technické řešení bylo oplocení zvoleno jako rámové, poplastované v zelené barvě. Rozdíl mezi návrhem v původní PD a realizací byl vyčíslen.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL10		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
29 551,50	6 205,815	35 757,32
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

20.10.2023

CENOVÁ NABÍDKA					
Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS					
Objekt: ZBV 10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi					
002	767911	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	-135,000000 M2		
126	767911.R	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PANELOVÉHO	135,000000 M2		
Součet za		Objekt: ZBV 10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi			29 551,50
CELKEM	Objekt: ZBV 10 - Úprava konstrukce oplocení na opěrné zdi				29 551,50
Celkem zaokrouhleno					29 552,00

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina, podél silnice I/35

Změnový list číslo 11 (ZL 11):

Změna: Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo uzavřené dne 19.4.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35	
Objednatel:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov	
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 -Vysočany	
Smlouva o dílo:	Ev.č. 22642/23 – MUTU, č.j. OSM/23/841/KAZ	
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno	
NÁZEV ZMĚNY: Upřesnění výměr dle zaměření skutečného provedení stavby		
POPIS ZMĚNY: V tomto změnové listu jsou vyčísleny rozdíly mezi PD a skutečným provedením stavby po geodetickém zaměření.		
Seznam příloh: Soupis změn prací ZL11		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ZMĚNA NEOVLIVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:		
celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
97 544,55	20 484,3555	118 028,91
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele		
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za objednatele:		
za technický dozor stavebníka:		
za autorský dozor:		

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 231240367.3 - Turnov_Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 VCP RTS						
Objekt: ZBV 11 - Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby						
038	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	58,770000	M2		
039	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	-50,880000	M2		
040	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	0,500000	M2		
041	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-26,750000	M2		
042	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	-22,350000	M2		
052	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	-6,890000	M3		
053	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	72,950000	M		
054	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	-55,000000	M		
055	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	-5,000000	M		
059	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	297,170000	M		
Součet za		Objekt: ZBV 11 - Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby				97 544,55
CELKEM		Objekt: ZBV 11 - Upřesnění dle zaměření skutečného provedení stavby				97 544,55
Celkem zaokrouhleno						97 545,00

