

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních [REDACTED]
a technických věcech [REDACTED]
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název MIZERA-STAVBY a.s.
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO 28762070
DIČ CZ 28762070
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]
ve smluvních a [REDACTED]
technických věcech [REDACTED]
za zhotovitele jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Účelem předmětu smlouvy „Turnov – dláždění chodníků“ je úprava – zadláždění pochozích povrchů tří lokalit v Turnově.
- 2.2. Úprava bude vycházet ze tří výkazů výměr a bude se týkat následujících lokalit (Situační snímek v příloze č. 1):
- Spojovací komunikace mezi Pasáží radnice a Markovou ulicí, Turnov
Úprava bude spočívat v odstranění asfaltového krytu komunikace, revizi podkladních vrstev, případně jejich odstranění a doplnění šterkového souvrství, dále zadláždění žulovou dlažbou dle spárořezu v situačním nákresu (příloha č. 2). Provoz se předpokládá smíšený – osobní vozidla parkující ve vnitrobloku a pěší.
 - Dvůr Základní umělecké školy, Turnov

Úprava bude spočívat v odstranění zbytků betonových povrchů (zejména v rozích staveb), doplnění šterkového souvrství, dále zadláždění žulovou mozaikou 4/6 rádkového vzoru pro pěší provoz.

- Chodník na Havlíčkově náměstí, Turnov

Úprava bude spočívat v odstranění asfaltového krytu komunikace, revizi podkladních vrstev, případně jejich odstranění a doplnění šterkového souvrství, dále zadláždění žulovou mozaikou 4/6 vějířového vzoru pro pěší provoz.

Žulové kostky a mozaika se předpokládá použití ze zásob zadavatele na skládce v dojezdové vzdálenosti do 5 km od místa realizace.

Materiálové řešení bude vycházet z výkazů výměr, které jsou v přílohách smlouvy.

2.3. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi
- Zajistit případné pronájmy pozemků a záborů veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
- Zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
- Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.

- Zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).
 - Zajistí provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
 - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
- 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění jsou pozemky (vše v k.ú. Turnov):
- p.p.č. 54 (lokalita dvůr ZUŠ),
 - p.p.č. 55/3, 56/1 (lokalita spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice),
 - p.p.č. 1467 (lokalita chodník na Havlíčkově náměstí).
- 3.2. Zahájení zakázky..... nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 15.8.2023)
- 3.3. Ukončení zakázky..... nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 31.10.2023)

U každé lokality se požaduje souvislá realizace v jednom časovém úseku bez zbytečných prodlev.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 7. 2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	1 064 981,-Kč
Sazba a výše DPH	21%, 223 646,-Kč
Cena díla včetně DPH	1 288 627,-Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla


- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.

- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

TDS



- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem

sepiší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatelovi min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 1,5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [redacted] ve výši 20 mil. korun českých.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou. (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedoje-li mezi smluvními

stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1 Situační snímek lokalit

- Příloha č. 2 Spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice, spárořez
Příloha č. 3 Výkaz výměr – spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice
Příloha č. 4 Výkaz výměr – zpevněné plochy dvůr ZUŠ
Příloha č. 5 Výkaz výměr – chodník Havlíčkově náměstí

18.9.


25. 09. 2023


V Lomnici nad Popelkou dne 2023

V Turnově dne 2023

Zhotovitel:

Objednatel:





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3339/100	spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice	JKSO	822.52
Objekt	Název objektu		SKP	
100	spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	153,10
3339	Turnov - spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice		Náklady na m.j.	2 774
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1739/2023
Rozpočtoval			Počet listů	4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	370 174	Zařízení staveniště	4 866
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	2 433
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 433
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	9 246
ZRN celkem		370 174	Dokumentace skutečného provedení	6 326
			Geodetické zaměření stavby	24 331
HZS		0	DIO	4 866
ZRN+HZS		370 174		
ZRN+ost.náklady+HZS		424 675	Ostatní náklady celkem	54 501
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		424 675 Kč
DPH		21,0 %		89 182 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				513 857 Kč

Poznámka :

Stavba :	3339 Turnov - spojovací komunikace Pasáž – Markova ul	Rozpočet :	3339/100
Objekt :	100 spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice		spojovací komunikace Pasáž – Markova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	86 985	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 047	0	0	0	0
5 Komunikace	158 745	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 672	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	36 938	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	74 788	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	370 174	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	4 866		4 866
Provoz investora	2 433		2 433
Kompletační činnost (IČD)	2 433		2 433
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	9 246		9 246
Dokumentace skutečného provedení	6 326		6 326
Geodetické zaměření stavby	24 331		24 331
DIO	4 866		4 866
CELKEM VRN			54 501

Položkový rozpočet

Stavba :	3339 Turnov - spojovací komunikace Pasáž – Markov	Rozpočet: 3339/100
Objekt :	100 spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice	spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2			316,30
		Stávající přejezd chodníku:5,00				
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2			6 610,06
		Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.				
		Stávající asfaltová vrstva - 80% z celkové plochy:(153,104-5,00)*0,8				
		Stávající přejezd chodníku:5,00				
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2			12 338,84
		Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.				
		Stávající asfaltová vrstva - 80% z celkové plochy:(153,104-5,00)*0,8				
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			9 252,20
		Stávající asfaltová vrstva - 80% z celkové plochy:(153,104-5,00)*0,80*(0,45-0,10-0,15)				
		Stávající přejezd chodníku:5,00*(0,45-0,10-0,15)				
		Ostatní stávající nezpevněné plochy:(153,105-(153,104-5,00)*0,80-5,00)*0,45				
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			925,18
		Stávající asfaltová vrstva - 80% z celkové plochy:(153,104-5,00)*0,80*(0,45-0,10-0,15)*0,5				
		Stávající přejezd chodníku:5,00*(0,45-0,10-0,15)*0,5				
		Ostatní stávající nezpevněné plochy:(153,105-(153,104-5,00)*0,80-5,00)*0,45*0,5				
6	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3			7 216,65
		Stávající asfaltová vrstva - 80% z celkové plochy:(153,104-5,00)*0,80*(0,45-0,10-0,15)				
		Stávající přejezd chodníku:5,00*(0,45-0,10-0,15)				
		Ostatní stávající nezpevněné plochy:(153,105-(153,104-5,00)*0,80-5,00)*0,45				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			5 214,72
		Žulová dlažba 8/10 - vějíř:125,197				
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556				
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruha):82,34*0,15				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			16 654,04
		Stávající asfaltová vrstva - 80% z celkové plochy:(153,104-5,00)*0,80*(0,45-0,10-0,15)				
		Stávající přejezd chodníku:5,00*(0,45-0,10-0,15)				
		Ostatní stávající nezpevněné plochy:(153,105-(153,104-5,00)*0,80-5,00)*0,45				
9	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2			462,30
		Stávající přejezd chodníku:5,00				
10	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			6 503,18
11	979084216R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 5 km	t			97,33
		(Ovoz vybouraných žulových kostek na skládku Města Turnov)				
12	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			63,26
13	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací, skupina odpadu 010408	t			9 914,76

Položkový rozpočet

Stavba :	3339 Turnov - spojovací komunikace Pasáž – Markov	Rozpočet: 3339/100
Objekt :	100 spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice	spojovací komunikace Pasáž – Markova ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302	t			11 416,00
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
	Celkem za	1 Zemní práce				86 984,83
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2			8 047,15
		Žulová dlažba 8/10 - vějíř:125,197*1,2				
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556*1,2				
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba):82,34*0,15*1,2				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				8 047,15
Díl: 5		Komunikace				
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			28 311,99
		Žulová dlažba 8/10 - vějíř:125,197				
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556				
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba):82,34*0,15				
17	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2			46 193,01
		Žulová dlažba 8/10 - vějíř:125,197				
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556				
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba):82,34*0,15				
18	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2			2 046,93
		Dosypání krajnice podél obruby z velkých kostek:38,239*0,5				
19	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2			82 192,71
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.				
		Žulová dlažba 8/10 - vějíř:125,197				
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556				
20	58380120.R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t			
		Žulová dlažba 8/10 - vějíř:125,197/5,0*1,02				
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556/5,0*1,02				
	Celkem za	5 Komunikace				158 744,65
Díl: 8		Trubní vedení				
21	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			2 335,80
22	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus			2 335,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 671,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m			36 061,63
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba):82,34				
24	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m			875,94
25	58380155.R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t			
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba):82,34*0,15/2,5*1,02				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				36 937,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			74 788,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				74 788,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ	JKSO	822.52
Objekt	Název objektu		SKP	
100	Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	64,80
	Turnov - Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ		Náklady na m.j.	1 341
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	68 903	Zařízení staveniště	2 437
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	1 946
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	973
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	973
ZRN celkem	68 903		Dokumentace skutečného provedení	1 946
			Geodetické zaměření stavby	4 866
HZS	0		DIO	4 866
ZRN+HZS	68 903			
ZRN+ost.náklady+HZS	86 910		Ostatní náklady celkem	18 007
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :	1.února 2023		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		86 910 Kč
DPH	21,0	%		18 251 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			105 161 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Turnov - Zpevněné plochy ve dvoře ZUS	Rozpočet :
Objekt :	100 Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ	Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 463	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 099	0	0	0	0
5 Komunikace	52 030	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 336	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	3 723	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 253	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 903	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	2 437		2 437
Provoz investora	1 946		1 946
Kompletační činnost (IČD)	973		973
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	973		973
Dokumentace skutečného provedení	1 946		1 946
Geodetické zaměření stavby	4 866		4 866
DIO	4 866		4 866
CELKEM VRN			18 007

Položkový rozpočet

Stavba :	Turnov - Zpevněné plochy ve dvoře ZUS	Rozpočet: 0
Objekt :	100 Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ	Zpevněné plochy ve dvoře ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108410R00	Odstranění betonové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2			595,62
		Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.				
		Stávající zbytky betonu				
2	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3			94,89
		Stávající zbytky betonu				
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2			2 207,09
		Žulová dlažba 4/6				
5	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			121,66
6	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t			79,08
7	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací, skupina odpadu 010408	t			364,98
		Beton 0,5*2,5				
	Celkem za	1 Zemní práce				3 463,31
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2			4 099,25
		Žulová dlažba 8/10 - linka:15,556*1,2				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 099,25
Díl: 5		Komunikace				
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2			11 036,74
		Žulová dlažba 6/4				
10	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2			40 993,13
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.				
		Žulová dlažba 4/6				
11	58380120.R	Kostka dlažební drobná 6/4 tř.1	t			0,00
		Žulová dlažba 4/6, 1t=8,5m2: 64,8/8,5				
	Celkem za	5 Komunikace				52 029,86
Díl: 8		Trubní vedení				
12	899231111R00	Výšková úprava mříže	kus			2 335,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 335,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m			2 846,75
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba)				
14	919735113R00	Řezání stávajícího betonu tl. 10 - 15 cm	m			875,94
15	58380155.R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t			0,00
		Žulová dlažba 15/17 - linka (obruba):4,5*0,15/2,5				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 722,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			3 252,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 252,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3346/102	Oprava chodníku na Havlíčovu nám	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
102		Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	340
3346		Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Náklady na m.j.	1 628
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	541 524	Zařízení staveniště	1 946
Z PSV celkem	0	Provoz investora	1 946
R M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	973
N M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	973
ZRN celkem	541 524	Dokumentace skutečného provedení	1 168
		DIO	4 866
HZS	0		
ZRN+HZS	541 524		
ZRN+ost.náklady+HZS	553 396	Ostatní náklady celkem	11 872

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	553 396 Kč
DPH	21,0 %	116 213 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		669 609 Kč

Poznámka :

Stavba :	3346 Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Rozpočet :	3346/102
Objekt :	102 Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana		Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	157 150	0	0	0	0
5 Komunikace	258 559	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	33 781	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	92 034	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	541 524	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			Kč
Zařízení staveniště	1 946			1 946
Provoz investora	1 946			1 946
Kompletační činnost (IČD)	973			973
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	973			973
Dokumentace skutečného provedení	1 168			1 168
DIO	4 866			4 866
CELKEM VRN				11 872

Položkový rozpočet

Stavba :	3346 Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Rozpočet: 3346/102
Objekt :	102 Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana	Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			7 941,72
		Stávající betonová dlažba 30/30:70,00				
		Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-1,00*1,00*2				
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2			19 330,40
		Průměrná tl. stávajícího podkladu pod dlažbou a asfalty 10 cm:				
		Stávající betonová dlažba 30/30:70,00				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - průměrná tl. 60 mm:270,00				
		Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-1,00*1,00*9				
3	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2			27 388,82
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - průměrná tl. 60 mm:270,00				
		Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-1,00*1,00*7				
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových (kamenné obruby pro opětovné použití)	m			1 985,40
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:12,00				
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			6 440,76
		Včetně naložení na dopravní prostředek				
		Stávající betonová dlažba 30/30:70,00*0,12				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - chodník:(270,00-30,00)*0,09				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - vjezdy:30,00*0,19				
		Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-1,00*1,00*0,12*2-1,00*1,00*0,09*7				
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			508,52
		Stávající betonová dlažba 30/30:70,00*0,12				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - chodník:(270,00-30,00)*0,09				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - vjezdy:30,00*0,19				
		Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-1,00*1,00*0,12*2-1,00*1,00*0,09*7				
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			8 868,22
		Ruční výkop okolo stromů:2,20*1,30*0,22*2+2,20*1,30*0,19*7				
8	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3			7 263,64
		Odkopávky:				
		Stávající betonová dlažba 30/30:70,00*0,12				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - chodník:(270,00-30,00)*0,09				
		Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - vjezdy:30,00*0,19				
		Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-2,20*1,30*0,12*2-2,20*1,30*0,09*7				
		Ruční výkop okolo stromů:2,20*1,30*0,22*2+2,20*1,30*0,19*7				
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			320,23
		Ruční výkop okolo stromů:2,20*1,30*0,22*2+2,20*1,30*0,19*7				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			10 844,70
		Celková plocha chodníku:340,00				
		Odpočet plochy rabátek un stromů včetně lemovánín z dlažby:-2,00*1,20*9				

Položkový rozpočet

Stavba :	3346 Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Rozpočet: 3346/102
Objekt :	102 Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana	Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km Včetně přesunu hmot. Vyplnění rabátek okolo stromů:2,00*1,20*9	m2			1 997,14
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkopávky: Stávající betonová dlažba 30/30:70,00*0,12 Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - chodník:(270,00-30,00)*0,09 Stávající degradovaná asfaltová plocha chodníku - vjezdy:30,00*0,19 Odpočet plochy stávajících rabátek u stromů:-2,20*1,30*0,12*2-2,20*1,30*0,09*7 Ruční výkop okolo stromů:2,20*1,30*0,22*2+2,20*1,30*0,19*7	m3			16 762,48
13	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			11 379,82
14	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, skupina odpadu 010408	t			17 717,83
15	979990103R00	Poplatek za skládku stavební suti beton, žula skupina odpadu 170101	t			3 196,57
16	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302 Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t			15 204,22
Celkem za		1 Zemní práce				157 150,48
Díl: 5		Komunikace				
17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Mozaika - chodník: Celková plocha chodníku:340,00 Odpočet dlažby vjezdů:-30,00 Odpočet plochy rabátek un stromů včetně lemování z dlažby:-2,00*1,20*9	m2			53 330,93
18	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Plocha dlažby - vjezdy:30,00	m2			6 423,60
19	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. Plocha dlažby - vjezdy:30,00	m2			18 978,30
20	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm Mozaika - chodník: Celková plocha chodníku:340,00 Odpočet dlažby vjezdů:-30,00 Odpočet plochy rabátek un stromů včetně lemování z dlažby:-2,20*1,30*9	m2			179 825,72
21	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 Mozaika - chodník: Začátek provozního součtu Celková plocha chodníku:340,00 Odpočet dlažby vjezdů:-30,00 Odpočet plochy rabátek un stromů včetně lemování z dlažby:-2,20*1,30*9 Konec provozního součtu 284,26020/8,25*1,02	t			

Položkový rozpočet

Stavba :	3346 Turnov - Opravy chodníků a zpevněných ploch	Rozpočet: 3346/102
Objekt :	102 Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana	Oprava chodníku na Havlíčovu nám-levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t			
		Plocha dlažby - vjezdy:30,00/4,00*1,02				
		Lemování rabátek z dlažby drobné:(2,20+1,20*2)*9*0,10/4,00*1,02				
	Celkem za	5 Komunikace				258 558,55
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m			26 190,05
		Lemování rabátek z dlažby drobné:(2,20+1,20*2)*9				
24	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 (původní kamenné obrubníky)	m			7 591,32
		Výšková úprava stávajících kamenných obrubníků 30/20:12,00				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				33 781,37
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			92 033,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				92 033,64