


COV TECHNICKÉ, OA, HŠ a SOŠ TURNOV

VODOVOD SCHÉMA II.NP, M 1:50



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
WCi	KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ KERAMICKÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
U1	UMÝVADLO KERAMICKÉ 42x42, PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ DO DESKY, BEZ OTVORU PRO BATERIE, BÍLÉ, SIFON MOSAZNÝ UMYVADOVÝ BEZ VÝPUSTI DN 40, UMYVADOVÁ VÝPUST', UMYVADOVÁ BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8"
U2	UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ 45x35, SIFON LAHVOVÝ DN40, BATERIE UMYVADOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
U3	UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ 45x35, SIFON LAHVOVÝ DN40, BATERIE UMYVADOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
Ui	UMÝVADLO INVALIDNÍ KERAMICKÉ, SIFON UMYVADOVÝ DN 40, BATERIE UMYVADOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8"
SK	SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÝ SET, SIFON SPRCHOVÝ DN 50, SHORA ČISTITELNÝ
M	PRAČKOVÝ SIFON HL400, PRAČKOVÝ KOHOUT 1/2" - KULOVÝ
D	DŘEZ - NENÍ DODÁVKOU ZTI, SIFON DN 50, BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8"
P	PÍSOÁR S INTEGROVANÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM, SIFON ODSÁVACÍ DN 50
VL	I.NP-VÝLEVKÁ STACIONÁRNÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ; II.NP-VÝLEVKÁ ZÁVĚSNÁ Z ŽÁROHLINY S POCHROMOVANOU MŘÍŽKOU, BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ

LEGENDA

---	STUDENÁ VODA (PPR 3, PN 16)
---	TEPLÁ VODA (PPR 3, PN 20)
---	CIRKULACE (PPR 3, PN 20)
---	POŽÁRNÍ VODOVOD (OCEL-POZINK)
VI PI	STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ resp. STOUPACÍ POTRUBÍ PRO POŽÁRNÍ VODOVOD

VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Martin Beka	KONTROLOVAL: Ing. Zdenka Činčková	VYPRACOVAL: Jan Los	 TopDesign Projektování a Stavění Tel.: 482 313 212 GSM: 775 952 095 projekty@top-design.cz   www.top-design.cz
OBEC: Turnov KAT. ÚZEMÍ: Turnov [771601]			
INVESTOR: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec II 461 80			FORMÁT: 10x44
AKCE: COV TECHNICKÉ, OA, HŠ a SOŠ TURNOV			MĚŘÍTKO: 1 : 50
VODOVOD SCHÉMA II.NP, M 1:50			DATUM: 6/2017
			ÚČEL: DPS
			Č. ZAKÁZKY: 2016019
			Č. VÝKRESU: PARE Č.:
			D.1.4.1.14