

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/2216/KUM ze dne 02.11.2023 (dále jen "Smlouva")

### Akce: „Úpravy parčíku Turnov – Daliměřice“

#### Objednatel :

Název **Město Turnov**  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu: [REDACTED]  
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
ve smluvních [REDACTED]  
a technických věcech [REDACTED]  
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

#### Zhotovitel :

Název **SaM silnice a mosty a.s.**  
Sídlo Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa  
IČO 25018094  
DIČ CZ25018094  
Č.ú. [REDACTED]

Zastoupen [REDACTED]  
ve smluvních a [REDACTED]  
technických věcech za [REDACTED]  
zhotovitele jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

#### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 2, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

#### II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:**

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 02.11.2023 a změnového listu č. 2:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	836.638,35
DPH 21%	175.694,05
<b>Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH</b>	<b>1.012.332,40</b>
Cena dle změnového listu č. 2 bez DPH	250.256,67
DPH 21%	52.553,90
<b>Cena dle změnového listu č. 2 vč. DPH</b>	<b>302.810,57</b>
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 bez DPH	1.086.895,02
DPH 21%	228.247,95
<b>Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>1.315.142,97</b>

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list číslo 2

V České Lípě .....

30 -04- 2024

30. 04. 2024

V ..... dne..... 2024

V Turnově dne ..... 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

	<b>Změnový list</b>	číslo:	<b>2</b>
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD): **Úpravy parčíku Turnov - Daliměřice**  
 číslo SOD: OSM/23/2216/ [redacted]  
 číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**  
 sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
 IČ: 276227

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty, a.s.**  
 sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa  
 IČ: 25018094

název změnového listu:  
**Změnový list č.2**

**popis a odůvodnění:**

Předmětem Změnového listu č.2 je soupis víceprací, které vyplynuly v době provádění díla a jejich rozsah nebyl znám v době ocenění zakázky:  
 1) přeložení chodníku před hasičskou zbrojnicí: v průběhu prací na zpomalovacím pruhu se ukázal velký výškový rozdíl mezi chodníky na obou stranách budoucího pruhu. Chodník před hasičárnou bylo nutno snížit na úroveň chodníku na druhé straně prahu (přeložení obrubníku a dlažby).  
 2) zbudování 3 ks nových uličních vpustí pro dešťovou vodu: k zabránění hromadění dešťové vody v nových zákoutích vzniklých realizací díla.  
 3) oprava obrub podél parkování: po přemístění kontejnerů na tříděný odpad se ukázala potřeba přeložení obrub na straně parčíku k parkovišti.  
 Součástí je i vytvoření vsakovacích jímek pro odvod dešťové vody z parkoviště.  
 Z uvedených důvodů dochází k navýšení ceny díla, které je vyčísleno níže.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 250.256,67 Kč bez DPH (302.810,57 Kč vč DPH) na celkových 1.086.895,02 Kč bez DPH (1.315.142,97 Kč vč DPH)
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha: **rekapitulace**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	[redacted]		

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno [redacted]

TDS/projektový manažer: [redacted]

autorský dozor: [redacted]

oprávněný zástupce: [redacted]

za zhotovitele:

vedoucí projektu/stavbyvedoucí: [redacted]

oprávněný zástupce : [redacted]

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 223045  
Stavba: Úprava parčíku Turnov, Hruborohozecká

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>250 256,67</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>250 256,67</b>	<b>52 553,90</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>302 810,57</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 223045

**Stavba:** Úprava parčíku Turnov, Hruborohozecká

Místo: Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>250 256,67</b>	<b>302 810,57</b>	
ZL02	Změnový list č. 02	250 256,67	302 810,57	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Úprava parčíku Turnov, Hruborohozecká

Objekt:  
**ZL02 - Změnový list č. 02**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>250 256,67</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 256,67	21,00%	52 553,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>302 810,57</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava parčíku Turnov, Hruborohozecká

Objekt: **ZL02 - Změnový list č. 02**

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>250 256,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		240 667,31
1 - Zemní práce		57 086,69
4 - Vodorovné konstrukce		6 689,00
5 - Komunikace		77 673,30
8 - Trubní vedení		51 971,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 609,21
91 - Doplňující práce na komunikaci		32 253,63
99 - Staveništní přesun hmot		7 383,60
PSV - Práce a dodávky PSV		9 589,36
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot		9 589,36
ON - Ostatní náklady		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava parčíku Turnov, Hruborohozecká

Objekt: ZL02 - Změnový list č. 02

Místo:

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
59	K	113107130 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	10,450			S ÚRS 2024 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107130</a>					
		VL "ZL02:"					
		VL "Odstranění betonového povrchu - provizorní vozovka:" 1,3*5,5+3*1,1		10,450			
		VL Součet		10,450			
1	K	113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	29,070			BD
		VL "SoD:"					
		VL "výměra změněna kreslicím programem : "					
		VL "zámková dlažba pochozí : 8"					
		VL "ZL02:"					
		VL "Nový chodník u HZ:" 1,6*15+(1,7*2)/2+3*1,95-(3,4*0,4+2,8*0,4)		29,070			
		VL Součet		29,070			
2	K	113107540R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	10,110			BD
		VL "SoD:"					
		VL "výměra změněna kreslicím programem : "					
		VL "zámková dlažba pojezdová : " -42		-42,000			
		VL "kostka žula : 54"					
		VL "ZL02:"					
		VL "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4		52,110			
		VL Součet		10,110			
4	K	113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	39,180			BD
		VL "SoD:"					
		VL "výměra změněna kreslicím programem : "					
		VL "zámková dlažba pochozí : 8"					
		VL "zámková dlažba pojezdová : " -42		-42,000			
		VL "kostka žula : 54"					
		VL "ZL02:"					
		VL "Nový chodník u HZ:" 1,6*15+(1,7*2)/2+3*1,95-(3,4*0,4+2,8*0,4)		29,070			
		VL "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4		52,110			
		VL Součet		39,180			
60	K	113154123 Frézování živiničného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	58,900			N
		VL "ZL02:"					
		VL "Frézování asfaltů podél obrub:" (20+28+5,4+5,5)*1,0		58,900			
		VL Součet		58,900			
61	K	113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	32,000			S ÚRS 2024 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111</a>					
		VL "ZL02:"					
		VL "Vytrhání obrub a nahrazení - pokračování za popelnice:" 28*2*2		32,000			
		VL Součet		32,000			
5	K	122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	4,000			BD
		P Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
		VL "SoD:"					
		VL "výměra změněna kreslicím programem : "					
		VL "mlátový povrch : 114,2*0,25*1,1"					
		VL "kačírek : 60,2*0,3"					
		VL "ZL02:"					
		VL "Vsakovací jímka:" 2,0*2		4,000			
		VL Součet		4,000			
6	K	122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1,200			BD
		P Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
		VL "SoD:"					
		VL "výměra změněna kreslicím programem : "					
		VL "Začátek provozního součtu"					
		VL " mlátový povrch : 114,2*0,25*1,1"					
		VL " kačírek : 60,2*0,3"					
		VL "Konec provozního součtu"					
		VL "30 % : 49,465*0,3"					
		VL "ZL02:"					
		VL "Vsakovací jímka - 30%:" 2,0*2*0,3		1,200			
		VL Součet		1,200			
8	K	162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	44,380			BD
		P Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zápeční cest vozidla.					
9	K	167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	44,380			BD
		VL "ZL02:"					
		VL "Odstranění kameniva:" 29,07+10,11		39,180			
		VL "Odkopávky:" 4,0+1,2		5,200			
		VL Součet		44,380			
10	K	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	44,380			BD
62	K	174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000			S ÚRS 2024 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101</a>					
		VL "ZL02:"					
		VL "Vsakovací jímka:" 2*2*1		4,000			
		VL Součet		4,000			
63	M	58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	7,200			S ÚRS 2024 01
		VL "ZL02:"					
		VL "Vsakovací jímka:" 2*2*1		4,000			
		VL Součet		4,000			
		VL 4*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		7,200			
11	K	181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez ztuhnutí	m2	44,380			BD
		P Poznámka k položce: vrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
12	K	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	39,180			BD
		P Poznámka k položce: vrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
		VL "SoD:"					
		VL "výměra změněna kreslicím programem : "					
		VL "zámková dlažba pochozí : 8"					
		VL "zámková dlažba pochozí - původní štěrková cesta : 115"					
		VL "zámková dlažba pojezdová : " -42		-42,000			
		VL "kostka žula : 54"					
		VL "ZL02:"					
		VL "Nový chodník u HZ:" 1,6*15+(1,7*2)/2+3*1,95-(3,4*0,4+2,8*0,4)		29,070			
		VL "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4		52,110			
		VL Součet		39,180			
13	K	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	44,380			BD



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
64	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/452112112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/452112112</a>								
65	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
66	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace								
16	K	56477211R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po ztuhnutí 250 mm	m2	10,110			SoD
Pozámka k položce: kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vřhčením a ztuhnutím "SoD:" "výměra změněna kreslicím programem : " "zámková dlažba pojezdová : " -42 "kostka žula : 54" "ZL02:" "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4 Součet								
17	K	56485111R00	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	39,180			SoD
Pozámka k položce: "SoD:" "výměra změněna kreslicím programem : " "mílatový povrch : 114,2" "zámková dlažba pochozí : 8" "zámková dlažba pochozí - původní štěrková cesta : 115" "zámková dlažba pojezdová : " -42 "kostka žula : 54" "ZL02:" "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4 "Nový chodník u HZ:" 1,6*15+(1,7*2)/2+3*1,95-(3,4*0,4+2,8*0,4) Součet								
67	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	70,410			CN
Pozámka k položce: "ZL02:" "Podél obrub:" (20+28+5,4+5,5)*1,0 "Uliční vpusti u HZ:" 1,3*5,5+3*1,1 "U brany před obrubou parkového chodníku:" 5,3*0,2 Součet								
21	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	29,070			SoD
Pozámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. "SoD:" "výměra změněna kreslicím programem : " "zámková dlažba pochozí : 8" "zámková dlažba pochozí - původní štěrková cesta : 115" "ZL02:" "Nový chodník u HZ:" 1,6*15+(1,7*2)/2+3*1,95-(3,4*0,4+2,8*0,4) Součet								
22	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	10,110			SoD
Pozámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. "SoD:" "výměra změněna kreslicím programem : " "zámková dlažba pojezdová : " -42 "ZL02:" "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4 Součet								
28	M	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,312			SoD
Pozámka k položce: "SoD:" "výměra změněna kreslicím programem : " "zámková dlažba pojezdová : " -42*1,02 "ZL02:" "zámková dlažba pojezdová - pod popelnice:" (11,5+7,8)/2*5,4*1,02 Součet								
29	M	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	22,950			SoD
Pozámka k položce: "SoD:" "výměra změněna kreslicím programem : " "zámková dlažba pochozí : 8*1,02" "zámková dlažba pochozí - původní štěrková cesta : 115" "ZL02:" "Nový chodník u HZ:" 1,6*15+(1,7*2)/2+3*1,95-(3,4*0,4+2,8*0,4) "Odpčet slepecké dlažby:" -6,12 Součet								
68	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,120			CS ÚRS 2024 01
Pozámka k položce: "ZL02:" "U HZ:" 0,2*0,4*14,0+3,4*0,4 "Naproti HZ:" 3,4*0,4+1,2*0,4 "park:" 2*0,4+2,5*0,4 Součet								
D 8 Trubní vedení								
69	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/871313121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/871313121</a>								
Pozámka k položce: "ZL02:" "Napojení nových vpustí:" 3,0+3,0+6,0 Součet								
70	M	28611174	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10	m	12,360			CS ÚRS 2024 01
Pozámka k položce: 12*1,03 *Přepočtené koeficientem množství								
71	K	895941341	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/895941341">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/895941341</a>								
Pozámka k položce: "ZL02:" "Vpust na parkovišti" 1,0 "Vpust u nového zpevnění pro popelnice" 1,0 "Vpust u HZ" 1,0 Součet								
72	M	59224474	vpust uliční DN 500 kalíšť s odtokem 150mm PVC 500/245x65mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
73	K	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/895941351">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/895941351</a>								
74	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpustí C250/D400 500x500mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
75	M	59224460	vpust uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
76	K	895941361	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/895941361">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/895941361</a>								
77	M	59224461	vpust uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
78	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	16,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/919726122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/919726122</a>								
Pozámka k položce: "ZL02:" "Vsakovací jímka:" 2*2*2*1*4 Součet								
79	K	93592311R	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' hloubky 750 mm s odtokem DN 160	kus	2,000			
Pozámka k položce: "ZL02:" "Obrubníkový vpust se zaústěním do vsakovací jímky:" 2,0 Součet								
80	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo línitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	58,900			CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/938909331">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/938909331</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	91		Doplňující práce na komunikaci					
31	K	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	3,200			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm					
	W		"SoD:"					
	W		"plocha : 58,8+25,4+14,4+12"					
	W		"u kontejnerů : 5,2+7,5+6,5+11,3"					
	W		"ZL02:"					
	W		"U HZ:" 3.2			3,200		
	W		Součet			3,200		
32	K	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	47,000			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	W		"ZL02:"					
	W		"U HZ" 15,0			15,000		
	W		"Pokračování za popelnice:" 28+2*2			32,000		
	W		Součet			47,000		
33	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,753			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> z dlažebních kostek z betonu prostého					
	W		"SoD:"					
	W		"Začátek provozního součtu"					
	W		" plocha : 58,8+25,4+14,4+12"					
	W		" u kontejnerů : 5,2+7,5+6,5+11,3"					
	W		" 5+5+1,5+6,5+2,5"					
	W		"Konec provozního součtu "					
	W		"161,6*0,1*0,15"					
	W		"ZL02:"					
	W		"Záhonové obruby:" 3.2			3,200		
	W		"Silniční obruby:" 47,0			47,000		
	W		Součet			50,200		
	W		50,2*0,1*0,15			0,753		
	W		Součet			0,753		
34	K	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	57,400			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně spotřeb vodv					
	W		"SoD:"					
	W		"Výměra změněna kreslicím programem : "					
	W		"zámková dlažba pochozí : 5+1,5"					
	W		"zámková dlažba pojezdová : 13+5,201"					
	W		"kostka žula : 5,672*2"					
	W		"ZL02:"					
	W		5+11,5+5,4+1+28+5,5+1			57,400		
	W		Součet			57,400		
81	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	68,300			S ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221</a>					
	W		"ZL02:"					
	W		5+11,5+5,4+1+28+5,5+1			57,400		
	W		"UV, zpomalovací práh:" 1,3+5,5+3+1,1			10,900		
	W		Součet			68,300		
D	99		Staveništní přesun hmot					
41	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu	t	61,530			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vodorovně do 200 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
47	K	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	9,068			oD
	W		"ZL02:"					
	W		"Odstranění betonového povrchu - provizorní vozovka:" 2,508			2,508		
	W		"Vytrhání obrub:" 6,560			6,560		
	W		Součet			9,068		
48	K	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	16,572			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 170 302					
	W		"ZL02:"					
	W		"Odstranění podkladů nebo krytů živičných:" 8,620			8,620		
	W		"Frézování asfaltů podél obrub:" 6,774			6,774		
	W		"Zametení vozovky po frézování:" 1,178			1,178		
	W		Součet			16,572		
49	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	25,640			oD
50	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51,280			oD
	W		25,64*2 *Přepočtené koeficientem množství			51,280		
51	K	979082212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	25,640			oD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro vodorovnou dopravu					
	W		"ZL02:"					
	W		"Odstranění betonového povrchu - provizorní vozovka:" 2,508			2,508		
	W		"Odstranění podkladů nebo krytů živičných:" 8,620			8,620		
	W		"Frézování asfaltů podél obrub:" 6,774			6,774		
	W		"Zametení vozovky po frézování:" 1,178			1,178		
	W		"Vytrhání obrub:" 6,560			6,560		
	W		Součet			25,640		
52	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,640			oD
53	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	76,920			oD
	W		25,64*3 *Přepočtené koeficientem množství			76,920		
D	ON		Ostatní náklady					