



ŘEZ MEZI KAPLÍ A ZDÍ

MEZI PILÍŘI 12 A 14 PROVÉST  
JEDNOSTRANNĚ SPÁDOVANOU  
STŘÍŠKU ZÍDKY SMĚREM VEN. MEZI ZDÍ  
KAPLE A STŘÍŠKOU VYTMEIT SPÁRU  
ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM  
TMELEM. ZEĎ OLEMOVAT OKAPNIČKOU

VYČISTIT PROSTOR A UVOLNIT  
MEZI ZDÍ KAPLE A OPĚRNOU ZDÍ  
TAK ABY VZNIKLA MEZERA MIN 5cm  
A UMOŽNIT TAK PŘÍČNÉ  
PROVĚTRÁNÍ.



Vypracoval:	Vedoucí projektant:	Odpovědný projektant:	 Pomáháme domu růst
Tomáš Ovečka	František Ovečka	František Ovečka	
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV			
Stavební úřad: Turnov		Datum: 12/2023	
Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY. TURNOV		Formát: 2A4	
Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko:	DPS
Místo: p.č. 837/4, k.ú. Mašov		Číslo výkresu:	
Výkres: ŘEZY		1.1.-08	