

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - FVE - VÝKAZ MATERIÁLU A PRACÍ

| | | |
|--|-----|-------|
| Instalace NN | | |
| Fotovoltaický systém | | |
| Třífázový měnič o jmenovitém výkonu 17 kW | ks | 1,0 |
| Fotovoltaický panel o maximálním výkonu 550 Wp s monokrystalickými články, účinností 21% | ks | 40,0 |
| Optimizér | ks | 40,0 |
| Inteligentní výkový snímač FVE, 3f | ks | 1,0 |
| Rozvaděč AC s hromosvodem | ks | 1,0 |
| Rozvaděč DC s hromosvodem | ks | 5,0 |
| Konstrukce pro upevnění panelu na střechu | ks | 40,0 |
| Fotovoltaický systém celkem | | |
| Montáž a uvedení do provozu | | |
| Kabel FVE CYY černý | m | 60,0 |
| Kabel FVE CYY červený | m | 60,0 |
| Kabel CYKY 5Jx6 | m | 50,0 |
| Vodič CY16 | m | 120,0 |
| Kabel cat. 5e, FTP 4x2x0,5 | m | 20,0 |
| Spotřební materiál (spojky, příchytky, ochranné flexi trubky, ...) | ks | 1,0 |
| Instalace a nastavení | hod | 96,0 |
| Uvedení do provozu a revize | ks | 1,0 |
| Projektová dokumentace | ks | 1,0 |
| Stavební připravenost | ks | 1,0 |
| Doprava | ks | 1,0 |
| Montáž a uvedení do provozu celkem | | |