



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech
za objednatele 


dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název **EKO Broumovsko s.r.o.**
Sídlo Havlíčkova 310, 549 31 Hronov
IČO 28816501
DIČ CZ28816501
Č.ú. 
Zastoupen ve smluvních a technických věcech
za zhotovitele jedná: 

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Účelem předmětu smlouvy „**Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa**“ je provedení opravy oplocení hřbitova Pelešany, Turnov. Jedná se o opravu stávajícího oplocení provedeného z kamenné podezdívky a cihelné vyzdívky plotových dílců a dělicích sloupků.
- 2.2. Stavební práce budou vycházet z projektové dokumentace vypracované panem  z 07/2016 (dle této dokumentace byla realizována pole P1 a P2 a dva díly z pole P3 v návaznosti na P2) a z aktualizace této projektové dokumentace z 12/2023 a z výkazu výměr. V této veřejné zakázce bude realizována pouze **2. etapa – pole P3 a pole P4a, P4b a P4c.**

2.3. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob);
- zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení;
- ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi;
- zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství;
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
- vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla (vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby, geodetické zaměření po dokončení stavby);
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat;
- zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací;
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
 - 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
 - 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
 - 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...) minus 10 %.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.p.č. 837/4 v k. ú. Mašov u Turnova.
- 3.2. Zahájení zakázky.....nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 01.07.2024)
- 3.3. Ukončení zakázkynejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 31.10.2024)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 07.06.2024 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	941 653,62 Kč
Výše DPH	197 747,26 Kč
Cena díla včetně DPH	1 139 400,88 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci

odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla


- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Technický dozor stavebníka



- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet;

- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelům k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 2 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 2732323949 uzavřenou u UNIQA pojišťovna a.s. dne 24.06.2020 ve výši **5 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:

Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel

oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Přílohy:

Příloha č. 1: Výkazy výměr


Vdne..... 2024

V Turnově dne 2024

Zhotovitel:



Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: AOVPELESANY

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV. 2. etapa pole P3

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

22.12.2023

Objednatel:

IČ:

MĚSTO TURNOV

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

10405909

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

10405909

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

575 779,27

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

575 779,27

DPH základní	21,00%	ze	575 779,27	120 913,65
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

696 692,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Rekapitulace

Kód: AOVPELESANY

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV. 2. etapa pole P3

Místo:

Datum: ###

Objednatel: MĚSTO TURNOV

Projektant: ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zhotovitel:

Zpracovatel: ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	575 779,27	696 692,92
AOV	OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV	575 779,27	696 692,92
2)	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu		575 779,27	696 692,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV 2. etapa pole P3

JKSO: 8154612

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.12.2023

Objednatel:
MĚSTO TURNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC S.R.O.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	575 779,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	575 779,27
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	575 779,27	120 913,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	696 692,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV 2. etapa pole P3

Místo: Datum: 21.12.2023

Objednatel: MĚSTO TURNOV Projektant: ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zhotovitel: Zpracovatel: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	575 779,27
HSV - Práce a dodávky HSV	529 779,27
1 - Zemní práce	64 573,78
2 - Zakládání	24 679,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	312 336,29
4 - Vodorovné konstrukce	12 538,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 929,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 484,80
997 - Přesun sutě	14 575,89
998 - Přesun hmot	32 661,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	575 779,27

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV 2. etapa pole P3

Místo:

Datum: 21.12.2023

Objednatel: MĚSTO TURNOV

Projektant: ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

575 779,27

HSV - Práce a dodávky HSV

529 779,27

1 - Zemní práce

64 573,78

1	K	130901112	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavenou ručně	m3			39 270,00
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------

plocha odečtena z DWG (27,238-10,232)*0,55

Odpočet nebouraných zdí

Součet

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			12 944,40
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------

dokopávky do nezámrzné hloubky po odstranění zdiva

Plocha odečteno z DWG 10,232*0,55

Odpočet neprováděných vykopávek

Součet

4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			7 735,02
---	---	-----------	--	----	--	--	----------

plocha odečtena z DWG 27,236*2

Součet

5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			4 521,18
---	---	-----------	---	----	--	--	----------

54,472

6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3			103,18
---	---	-----------	---	----	--	--	--------

obsyp a vyrovnání okolo zdí po dokončení

24,413*1*0,15*2

Součet

2 - Zakládání

24 679,53

7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3			24 679,53
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--	--	-----------

10,232*0,55*1,1

odpočet neprováděných základů

Součet

3 - Svislé a kompletní konstrukce

312 336,29

8	K	310901115	Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez spárování	m2			16 584,67
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------

nové vyzdívký z cihel včetně piliřů

pohled v ploše dle DWG 28,858*2

dopočet piliře1: 0,44*(0,975+0,325)+0,145*0,65*2

dopočet piliře2+3: 0,295*0,30*2+0,145*(0,9+1,2)*2*2

dopočet piliře4: 0,44*0,30+0,145*(1,275+0,975)*2

dopočet piliře 5+7+9: (0,145*(1,250+0,950)+0,295*0,325)*3

dopočet piliře 6+8: (0,44*0,325+0,144*(0,95+1,125)*2)*2

podezdívka pod deskou piliře 0,295*0,1*2*9

Položky

kamenná podezdívka

plocha odečtena z DWG 10,468*2+0,398+1,5*0,6+1*0,97

dopočet piliře (0,525+0,75+0,825+0,75+0,3*5)*(0,55-0,15)

Součet

9	K	311213114.1	Zdivo z nepravidelných pískovcových kamenů na maltu vápennou hydraulickou s přísadou TRASS, objem jednoho kamene do 0,02m ³ , šířka spáry do 50 mm (bez kamenného materiálu, s očištěním původního)	m ³	128 081,10
---	---	-------------	--	----------------	------------

kamenná podezdívka

plocha odečtena z DWG 31,683*0,55

Součet

10	K	311213114.2	Nákup nového kamenného materiálu pro soklové zdivo (předpoklad 30 % pro čisté zapracování)	m ³	57 875,60
----	---	-------------	--	----------------	-----------

17,426*0,3

předpokládaný odpad

5,228*0,35

Součet

11	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m ³	36 714,72
----	---	-----------	---	----------------	-----------

23,204+1,74*0,55

12	K	311213922	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	bm	16 235,44
----	---	-----------	---	----	-----------

(0,525+0,75+0,825+0,75+0,3*5)*2+0,62

13	K	311231157.1	Zdivo nosné režné z bílých nových cihel mrazuvzdorných VF 290/140/65 mm pevností min.P20 na SMS 10 Mpa (příčka kombinovaná s piliří ozn.P4a, 4b)	m ³	47 044,76
----	---	-------------	--	----------------	-----------

Příčky, odečet z DWG

0,15*(2,220+3,061+3,253*2+3,06*4)

piliře

0,45*0,45*(1,275*6+1,2*2+0,975)+0,3*0,3*9*0,075

Součet

14	K	311231157.XXX	Odpočet použitelných cihel. Odhad 30%	m ³	-5 200,00
----	---	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------

28,88*0,15*0,3

Součet

15	K	311231157.2	Příplatek na odborné napojení nového zdiva na stávající	ks	15 000,00
----	---	-------------	---	----	-----------

Piliř 9 a1

2

Součet

4 - Vodorovné konstrukce

12 538,31

16	K	417321414.1	Betonová krycí deska ze ŽB C 20/25 vč.konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábký	m ³	6 087,24
----	---	-------------	--	----------------	----------

krycí deska na zidkách

0,25*0,03*(2+2,65*3+2,55*4)

piliře

0,5*0,5*0,065*9

krycí deska na podezdívce

0,63*0,065*(2,45+3,0+3,05*6+1,5)

Součet

17	K	417351115.1	Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy a podepření podhledové části	m ²	3 688,47
----	---	-------------	--	----------------	----------

P3 - krycí deska na zidkách

0,03*(2+2,65*3+2,55*4)*2

piliře

Položky

0,5*4*0,06*9

krycí deska na podezdívce

0,05*(2,45+3,0+3,05*6+1,5)*2+0,63*10*0,05

Součet

18	K	417351116.1	Odstanění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč.odstranění podepření podhledové části	m2	1 128,60
----	---	-------------	--	----	----------

5,13

19	K	417362021.1	Výztuž krycích plotových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1 634,00
----	---	-------------	--	---	----------

sít' 100/100/4 mm

P3 - krycí deska na zidkách

0,25*(2+2,65*3+2,55*4)*2,02*0,001

piliře

0,5*0,5*9*2,02*0,001

krycí deska na podezdívce

0,63*(2,45+3,0+3,05*6+1,5)*2,02*0,001

Součet

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 929,15

20	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	10 071,55
----	---	-----------	--	----	-----------

viz úprava líce položka 8

63,744

Součet

21	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene	m2	2 294,85
----	---	-----------	--	----	----------

viz úprava líce položka 8

24,944

Součet

22	K	629995101.1	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou a hydrofobizace	m2	9 915,08
----	---	-------------	--	----	----------

cihelné zdivo

63,744*0,3

kamenná podezdívka pro stávající zdivo

24,944

Součet

23	K	629995101.2	Očištění zdiva kamenného chemicky	m2	5 647,67
----	---	-------------	-----------------------------------	----	----------

plocha odečtena z DWG 31,683*0,55

Nový kámen -17,426*0,3

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 484,80

24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 840,00
----	---	-----------	---	----	----------

zvýšené pracovní plochy s aplikací prvků nad 1,8 m výšky

24,4*1,2*2+1,2*1,2

Součet

25	K	962022391.1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 - šetrné pro přebrání a zpětné využití	m3	11 226,15
----	---	-------------	--	----	-----------

plocha odečtena z DWG 10,467*0,55

Součet

26	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4 556,85
----	---	-----------	--	----	----------

viz položka 13

4,921

Součet

Položky

27	K	962041500.2	Bourání krycích betonových plotových desek	m3		4 861,80
			krycí deska na zídkách 0,25*0,03*(2+2,65*3+2,55*4) pilíře 0,5*0,5*0,065*9 krycí deska na podezdívce 0,63*0,065*(2,45+3,0+3,05*6+1,5) odpočet nebouraných desek Součet			
28	K	98000000.1	Jiné drobné bourací a demontážní práce, dokončující detaily	hod		8 500,00
			předpoklad 10 Součet			
29	K	98000000.2	Ochrana stávajících konstrukcí vč.hrobů před poškozením	kpl		7 500,00
			1			
997 - Přesun sutě						14 575,89
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		4 751,26
31	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km (5km)	t		966,36
32	K	997013801.1	Poplatek za uložení tříděné stavební čisté suti na skládce (skládkovné)	t		8 858,27
998 - Přesun hmot						32 661,52
33	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t		32 661,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						46 000,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč		8 000,00
35	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	Kč		5 000,00
36	K	060001000	Územní vlivy (zvýšené náklady spojené s lokalitou stavby - voda, elektro, ztížený terén atd.)	Kč		8 000,00
37	K	070001000	Náklady spojené s atestem cihel a kamene pro zpětné použití	Kč		15 000,00
38	K	090001000	Ostatní náklady	Kč		10 000,00
VP - Vícepráce						0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: AOVPELESANY

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV.
ETAPA, POLE 4a, 4b, 4c

2.

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12/2023

Objednatel:

MĚSTO TURNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC S.R.O.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

365 874,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH**365 874,35**

DPH základní	21,00%	ze	365 874,35	76 833,61
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**442 707,96**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Rekapitulace

Kód: AOVPELEŠANY

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV.
ETAPA, POLE 4a, 4b, 4c

2.

Místo:

Objednatel: MĚSTO TURNOV
Zhotovitel:

Datum:

12/2023

Projektant:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC S.R.O.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		365 874,35	442 707,96
AOV	OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV	365 874,35	442 707,96
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		365 874,35	442 707,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV. 2.etapa pole P4a, P4b, P4c

JKSO: 8154612

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

MĚSTO TURNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

IČ:

10405909

DIČ:

Zpracovatel:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

IČ:

10405909

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 365 874,35

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 365 874,35

DPH základní	21,00%	ze	365 874,35	76 833,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 442 707,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV. 2.etapa pole P4a, P4b, P4c

Místo:

Datum:

Objednatel: MĚSTO TURNOV

Projektant:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	365 874,35
HSV - Práce a dodávky HSV	303 452,35
1 - Zemní práce	1 903,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	89 644,18
4 - Vodorovné konstrukce	31 165,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 453,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 659,45
997 - Přesun sutě	17 085,02
998 - Přesun hmot	7 541,10
PSV - Práce a dodávky PSV	16 422,00
764 - Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot	16 422,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	365 874,35

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV. 2.etapa pole P4a, P4b, P4c

Místo:

Datum:

15.12.2023

Objednatel:

MĚSTO TURNOV

Projektant:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **365 874,35**

HSV - Práce a dodávky HSV 303 452,35

1 - Zemní práce 1 903,13

1	K	175101201	Obsyp objektů	m3			1 903,13
---	---	-----------	---------------	----	--	--	----------

Úprava po dokončení žlabu

35*0,5*0,15

Součet

3 - Svislé a kompletní konstrukce 89 644,18

2	K	310901115	Úprava lince rezného zdiva prováděného na lišty bez spárování	m2			15 693,93
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------

nové vyzdívky z cihel

odečet z DWG

(4,554+4,716+4,626+4,671+3,309+4,69+4,626+4,626)*2

P4 - pilíře

0,45*4*0,975*6+0,45*0,975*0,3*0,3*6+(0,45*2+0,3)*0,650

Odpočet -

(0,15*(0,95*5+0,63+0,69+0,65+0,725*2)+0,45*(0,42+0,975))

Součet

3	K	311231157.1	Zdivo nosné rezné z bílých nových cihel mrazuvzdorných VF 290/140/65 mm pevnosti min.P20 na SMS 10 Mpa (příčka kombinovaná s pilíři ozn.P4a, 4b)	m3			68 370,25
---	---	-------------	--	----	--	--	-----------

zed' s pilíři

(4,554+4,716+4,626+4,671+3,309+4,69+4,626+4,626)*0,15

0,45*0,45*0,9*6+0,3*0,3*0,075*6+0,45+0,3*0,65

Součet

4	K	311231157.2	Příplatek na odborné napojení nového zdiva ke zdivu márnice	bm			5 580,00
---	---	-------------	---	----	--	--	----------

Pilíř pil1 a pil17

1,8

Součet

4 - Vodorovné konstrukce 31 165,60

5	K	417321414.1	Betonová krycí deska ze ŽB C 20/25 vč.konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábký	m2			10 733,19
---	---	-------------	--	----	--	--	-----------

horní líc zdi

((5,021+5,24+5,14+5,21+5,14+5,14+10,8)*0,25+0,55*0,145)*0,055

krycí deska nad soklem

(5,021+5,24+5,14+5,21+5,14+5,14+10,8)*0,63*0,064

pilíře

0,5*0,5*0,06*6

Součet

6	K	417351115.1	Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy a vč.podepření podhledové části	m2			13 360,75
---	---	-------------	---	----	--	--	-----------

horní líc zdi

(5,021+5,24+5,14+5,21+5,14+5,14+10,8+0,145*2)*0,05*2*2

krycí deska nad soklem

(5,021+5,24+5,14+5,21+5,14+5,14+10,8)*0,05*2*2

0,63*6*0,05*2+0,15*2*0,05*2

Položky

			piliře 0,5*4*0,06*6*2 Součet		
7	K	417351116.1	Odstanění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč.odstranění podepření podhledové části 18,5824	m2	4 088,13
8	K	417362021.1	Výztuž krycích plotových desek svařovanými sítěmi Kari sít' 100/100/4 mm P4a, P4b - horní líc zdi (5,021+5,24+5,14+5,21+5,14+5,14+10,8)*0,25*+0,55+0,145)2,0 2*0,001 krycí deska nad soklem (5,021+5,24+5,14+5,21+5,14+5,14+10,8)*0,63*2,02*0,001 piliře 0,5*0,5*6*2,02*0,001 Součet	t	2 983,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					107 453,87
9	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel zed' viz úprava líce piliře viz úprava líce Součet	m2	12 967,30
10	K	622631011.1	Oprava stávajícího kamenného soklu s dílčí výměnou zbytkového materiálu a s vyspárováním spárovací maltou z 100% odečet z DWG vnější líc 7,985 vnitřní líc 59,246 Součet	m2	45 717,08
11	K	629995101.1	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou a hydrofobizace odečet z DWG 67,231 Součet	m2	15 126,98
12	K	629995101.2	Očištění zdiva kamenného chemicky viz oprava kamenného zdiva	m2	33 642,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					48 659,45
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 minimální předpoklad - pro osazení zdobných koulí 1,5*1,0*6 Součet	m2	576,00
14	K	953943111.2	Osazování výrobků do 1 kg/kus - kotvy (trny) do betonu a zdiva (pro osazení zdobných koulí piliřů) vč.dodání trnů a vyvrtání otvoru dle nových koulí 7 Součet	kus	2 765,00
15	K	953943200.1	Osazení a dodávka betonových prefa koulí D 25 cm (na připravené trny) P4 7 Součet	kus	6 930,00
16	K	953943330.1	Obnova funkce stávajícího žlabu za zdi P3, P4 odhrnutím, resp.odkopem lehčeného nánosů do hloubky cca 30 cm, vyčištění, lokální vyspravení a zaspárování mezi žlabem a podezdívkou z hydraulické malty, zprovoznění žlabu žlab za zdi P4 45,4	bm	6 219,80

Položky

				Součet	
17	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 zed' s piliři (5,021+5,24+5,14+5,19+5,17+5,21+5,14+5,14)*0,15*0,95 0,45*0,45*1,121*6,5	m3	6 810,05
				Součet	
18	K	962041500.2	Bourání krycích betonových plotových desek horní líc zdi (5,021+5,24+5,14+5,19+5,17+5,21+5,14+5,14)*0,25*0,06 krycí deska nad soklem (5,021+5,24+5,14+5,19+5,17+5,21+5,14+5,14)*0,58*0,075 piliře 0,6*0,6*0,06*7	m3	9 358,60
				Součet	
19	K	98000000.1	Jiné drobné bourací a demontážní práce, dokončující detaily předpoklad 10	hod	8 500,00
				Součet	
20	K	98000000.2	Ochrana stávajících konstrukcí vč.hrobů před poškozením Kaple	kpl	7 500,00
				997 - Přesun sutě	17 085,02
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 569,15
22	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km (5km)	t	1 132,71
23	K	997013801.1	Poplatek za uložení tříděné stavební čisté sutí na skládce (skládkovné)	t	10 383,16
				998 - Přesun hmot	7 541,10
24	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	7 541,10
				PSV - Práce a dodávky PSV	16 422,00
				764 - Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot	16 422,00
25	K	764231420.1	Lemování zdi TiZn plechem rš 250 lemování zdi nad stávající střechou kaple včetně dotěsnění na spárovaném zdivu trvale pružným tmelem 1,66+1,74	bm	3 502,00
26	K	764231430.1	Lemování zdi TiZn plechem rš 330 ukončení plechové krytiny stávající střechy bez přichycení k nové zídce 1,66+1,74	bm	4 250,00
27	K	764521420.1	Lemování říms TiZn plechem rš 100 lemování stěny kaple nad zákrytovou deskou zidky oplocení včetně 3xnátěr stěny hydroizolačním tmelem viz detail 3,8	bm	3 230,00
28	K	764331830R00	Demontáž lemování zdi rš 250 a 330mm do 30' s opatrností před poškozením plechové krytiny odstranění stávajícího ukončení střešní krytiny na zdivu oplocení 3,4	bm	5 440,00
				VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 000,00
29	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	8 000,00
30	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	5 000,00
31	K	060001000	Územní vlivy (zvýšené náklady spojené s lokalitou stavby - voda, elektro, ztížený terén atd.)	Kč	8 000,00
32	K	070001000	Náklady spojené s atestem cihel a kamene pro zpětné použití	Kč	15 000,00

Položky

33	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
<p>VP - Vícepráce</p>							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00