

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/313/KAZ ze dne 9.2.2024 (dale jen "Smlouva")

Akce: "Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - I. etapa a Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov"

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele
dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: Stavotrans, s.r.o.
Sídlo: Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 26160781
DIČ: CZ26160781
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 1/2024, a tím navýšení ceny v čl. IV – Cena a platební podmínky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1/2024, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.12.2023, resp. smlouvy o dílo a na základě Změnového listu č. 1/2024:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	6.985.382,59 Kč
DPH 21 %	1.466.930,34 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	8.452.312,93 Kč
Částka dle Změnového listu č. 1/2024 bez DPH	531.441,15 Kč
DPH 21 %	111.602,64 Kč
Částka dle Změnového listu č. 1/2024 vč. DPH	643.043,79 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 bez DPH	7.516.823,74 Kč
DPH 21 %	1.578.532,99 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	9.095.356,73 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.


Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha:
Změnový list č. 1/2024

V Mnichově Hradišti dne:
Zhotovitel:



V Turnově dne:
Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/2024

Zhotovitel: Stavotrans, s.r.o.

Komu: Město Turnov

Datum: 2.7.2024

Název akce: Příjezdová komunikace DEK Vesecko – Turnov a Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov - I. etapa

Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně
				X

Odkazy na specifikaci: Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem dle výsledků rozborů a hutnicích zkoušek

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Ano

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Na základě výsledků zkoušek (které provedla nezávislá certifikovaná laboratoř):
- Statická zatěžovací zkouška deskou,
 - Stanovení zhutnitelnosti zemin – Proctorova zkouška,
 - Stanovení indexových parametrů zemin a
 - Stanovení Kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

byla navržena nová konstrukce vozovky, která zachovává asfaltové vrstvy a vylepšuje únosnost podkladních vrstev. Nová konstrukce č. 1 – vozovka:

- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| • Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) | 40 mm | |
| • Spojovací postřík kation., asf. emulze PS – C | 0,3 kg/m ² | |
| • Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ (50/70) | 70 mm | |
| • Infiltrační postřík kation., asfl. Emulze PI – C | 0,8 kg/m ² | |
| • Vrstva ze směsi stmelěného cementem SC C 8/10 | 130 mm | |
| • Štěrkodrt' fr. 0/32 ŠDa – vyrovnávka | 100 mm | |
| • Pláň upravená hydraulickými pojivy 3% C50 | 500 mm | (80 MPa) |

V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:

Vícepráce: ZL1

Méněpráce: 19, 20 a 21

- 2) Na základě zaměření na místě je třeba dovézt chybějící zeminu na vyrovnání nivelity v celkové výměře 191 m³ (průměrně 100 mm výšky na rozloze 1910 m²). Projekt s tímto nepočítal.

V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:

Vícepráce: 49

Méněpráce:

- 3) Pro zlepšení odtokových poměrů v oblasti stavby byly instalovány 2 nové UV, včetně kompletního trubního napojení v celkové délce 32 m.

V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:

Vícepráce: UV1, UV2, UV6 – UV27 a UV29

Méněpráce:

- 4) Rozšíření prací o obě příjezdové křižovatky a skutečné provedení stavby. Komplet je odečten z ploch definovaných geodetickým zaměřením.

V rozpočtu je tato změna provedena položkami č.:

Vícepráce: 1,7,9,11,15 22-25, 29, 38, 44, 51, ZL2, ZL3, ZL4

Méněpráce: 26, 27, 35, 48, 49

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
snížení původního výkazu výměř: IZS: 545 100,65 Kč bez DPH DEK: 474 225,40 Kč bez DPH					
a dále zvýšení nákladů o IZS: 969 906,55 Kč bez DPH DEK: 580 860,65 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 516 823,74 Kč bez DPH			Změna času plnění: Ne		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 531 441,15 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> _____ Podpis..... Datum </div>					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Stanovisko projektanta: Projektant vypracoval tento návrh změny a souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> _____ Podpis Datum </div>					
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> _____ Podpis Datu _____ </div>					

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

.....
..... Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.