

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název **Stavby Havel s.r.o.**
Sídlo Palackého 526, 511 01 Turnov
IČO 25465406
DIČ CZ25465406
Č.ú.
Zastoupen Petr Havel, jednatel,
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Účelem předmětu smlouvy „**Odstranění části stavby kotelny, Přepeřská, Turnov**“ je demolice střední části (-B-) a východní části objektů (-C-, -D- a -D2-). Demolované části jsou v současné době bez využití.

Práce jsou rozděleny do dvou etap:

I. etapa: zahrnuje demoliční a odklízecí práce.

II. etapa: zahrnuje úpravy terénu, závozy a hutnění včetně opravy štítové stěny fasády plynové kotelny.

- 2.2. Stavební práce budou vycházet z projektové dokumentace společnosti ACTIV Projekce, s.r.o., zak. č. 24/01-002 z 03/2024 a z výkazu výměr.

2.3. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- zajistit přípravu staveniště a zabezpečit staveniště, staveniště bude po celou dobu realizace oploceno stabilním oplocením s vyznačeným zákazem vstupu!
- zajistit, aby veškeré práce na realizaci akce „Odstranění části stavby kotelny, Přepeřská, Turnov“ byly prováděny pouze v době **od 06 hod. do 17 hod v pracovní dny. Práce není možné provádět o sobotách, nedělích a svátcích;**
- k podpisu Smlouvy o dílo předloží zhotovitel Technologický postup bouracích prací pro posouzení statikem a Plán BOZP pro posouzení koordinátorem BOZP;
- zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení;
- ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi;
- zajistit případné pronájmy pozemků a záборы veřejného prostranství;
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
- vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla (vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby, geodetické zaměření po dokončení stavby);
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat;
- o všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
 - 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
 - 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
 - 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...) mínus 10 %.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je pozemek parc. č. 1986/257 v katastrálním území Turnov.
- 3.2. Zahájení I. etapy zakázky.....nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 27.01.2025)
- 3.3. Ukončení I. etapy zakázky.....nejpozději do 6 týdnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 12.03.2025)
- 3.4. Zahájení II. etapy zakázky.....předpoklad 13.03.2025
- 3.5. Ukončení II. etapy zakázky.....nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 30.04.2025)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 31.10.2024 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	1.770.000,00 Kč
Výše DPH	371.700,00 Kč
Cena díla včetně DPH	2.141.700,00 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.


- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

Petr Havel, jednatel

Za objednatele:

Technický dozor stavebníka



- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

5.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:

- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet;
- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže

objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [redacted] ve výši 5 milionů korun českých.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností

stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:

Zhotovitel nezačne práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek skutečně provedených Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno

jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. **89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob

oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

27. 01. 2025

V Turnově dne..... 2024

27. 01. 2025

V Turnově dne 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/02-001
Stavba: ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPERŠKÁ, TURNOV

KSO:
Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Uchazeč:
Stavby Havel s.r.o.

IČ: 25465406
DIČ: CZ25465406

Projektant:
ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ: 27538320
DIČ:

Zpracovatel:
ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ: 27538320
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 770 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 770 000,00	371 700,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 141 700,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24/02-001		
Stavba:	ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPĚŘSKÁ, TURNOV		
Místo:	na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov	Datum:	18. 6. 2024
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	ACTIV Projekce, s.r.o.
Uchazeč:	Stavby Havel s.r.o.	Zpracovatel:	ACTIV Projekce, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 770 000,00	2 141 700,00	
SO 01	Demolice částí B, C, D1 a D2	744 518,15	900 866,96	STA
SO 02	Venkovní a ostatní úpravy	920 481,85	1 113 783,04	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00	127 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPERSKÁ, TURNOV

Objekt:

SO 01 - Demolice částí B, C, D1 a D2

KSO:

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Uchazeč:

Stavby Havel s.r.o.

IČ:

25465406

DIČ:

CZ25465406

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		744 518,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	744 518,15	21,00%	156 348,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	900 866,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV

Objekt: SO 01 - Demolice částí B, C, D1 a D2

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Stavby Havel s.r.o.

Datum: 18. 6. 2024

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		744 518,15
HSV - Práce a dodávky HSV		575 689,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 870,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		566 787,12
96 - Bourání konstrukcí		40 431,40
98 - Demolice a sanace		467 976,55
94 - Lešení a stavební výtahy		104 248,21
997 - Přesun sutě		-111 000,05
998 - Přesun hmot		2 783,81
PSV - Práce a dodávky PSV		168 829,06
712 - Povlakové krytiny		43 912,32
713 - Izolace tepelné		7 786,21
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		115 130,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPERŠKÁ, TURNOV

Objekt: SO 01 - Demolice částí B, C, D1 a D2

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Stavby Havel s.r.o.

Datum: 18. 6. 2024

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 744 518,15

D HSV Práce a dodávky HSV 575 689,09

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310239411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	1,716			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239411					
		VV	Případné dozdění otvorů v obvodové kci objektu "A"					
		VV	podlahová násypka		1,716			
		VV	2,6*2,2*0,3					
		VV	Součet		1,716			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	9601001x	Zmapování a odpojení objektu od areálových rozvodů energií	soubor	1,000			
		P	<i>Poznámka k položce:</i> V situaci stavby jsou sítě zakresleny pouze informativně, na základě získaných stanovisek jednotlivých správců IS. V prostoru stavby a stavenišť se mohou vyskytovat i cizí zařízení neznámých vlastníků či provozovatelů. Dále se mohou na stavbě a staveništi vyskytovat neznamapované technické areálové rozvody, o kterých nemá vlastník bližší informace. dále dle "B-Souhrnné technické zprávy" odstavce B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU					
3	K	9601002x	Opatření ochrany stávajících zařízení kotelny (pol.č. 03 čidla apod.), nutná komunikace se správcem a s provozovatelem organizace Městská teplárenská Turnov, s.r.o	soubor	1,000			
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pol.č. 03 (Čidlo ekvitermní pro kotelnu) – Na zachovávaném objektu části „A“ se nalézá čidlo, které bude potřeba v průběhu demolice a stavebních prací nepoškodit. Toto čidlo je potřeba pro chod kotelny a bude s jejím provozovatelem domluven způsob ochrany nebo termíny demontáže a zpětné montáže.					
4	K	9601003x	Zajištění stávajícího odkouření pol.č.06	soubor	1,000			
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pol.č. 06 (Zajištění kouřovodu) - Odstraněním části objektu ztratí vodorovná část stávajícího zachovaného kouřovodu v exteriérové části svou podpěrnou část ve formě táhel a úložných nosníků. Z tohoto důvodu je nutné zřídit novou podpěrnou konstrukci.					
5	K	9601004x	Ochrana proti poškození, stávající uliční vpusti pol.č. 05	soubor	1,000			
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pol.č. 06 (Zajištění kouřovodu) - Odstraněním části objektu ztratí vodorovná část stávajícího zachovaného kouřovodu v exteriérové části svou podpěrnou část ve formě táhel a úložných nosníků. Z tohoto důvodu je nutné zřídit novou podpěrnou konstrukci.					
6	K	9601005x	Ochrana vzrostlé zeleně (stanovisko OŽP č.j.: OZP/24/1071/KOR ze den 20.5.2024)	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1. V rámci ochranného opatření vzrostlé zeleně bude provedena ochrana kmenů vypořádávaných bedněním. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. 2. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrovaní tlumící případné nárazy. 3. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 4. Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 5. Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m. 6. V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 7. V kořenové zóně stromů bude výkop proveden ručně, přičemž nejmenší vzdálenost výkopu od paty kmene stromů musí být min. 2,5 m. Pokud tato vzdálenost nemůže být dodržena, bude proveden protlak pod kořenovým systémem stromů. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 3 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně. 8. Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 9. Po ukončení prací budou vegetační plochy dotčené stavbou uvedené do původního stavu, tj. povrch výkopu bude zbaven veškerých stavebních zbytků a kamenů, urovňán, překryt kvalitní omítkou v tl. min. 150 mm a oset travním osivem. 10. Organ ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytné nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru - pokud pozemek a dřeviny nesplňují vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. - je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet.								
P								
7	K	9601006x	Ochranné práce proti poškození funkčnosti podlahových vpustí, vnitřních dešťových svodů a revizních šachet, pol.č.10	soubor	1,000			
8	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	10,500			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072811					
		VV	pol.č. 07 - stávající oplocení					
		VV	5,2+5,3		10,500			
		VV	Součet		10,500			
9	K	966073810	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073810					
		VV	pol.č. 07 - stávající oplocení					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
10	K	966074241	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových ráků, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvoru do 5 m2	m2	15,730			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966074241					
		VV	část "D2" - východní fasáda					
		VV	(2,7*1,1)		2,970			
		VV	Mezisoučet		2,970			
		VV	část "D2" - severní fasáda					
		VV	5*(0,9*1,1)		4,950			
		VV	Mezisoučet		4,950			
		VV	část "B" - jižní fasáda					
		VV	(4,35)*1,1		4,785			
		VV	Mezisoučet		4,785			
		VV	část "D2" - západní fasáda					
		VV	(2,75)*1,1		3,025			
		VV	Mezisoučet		3,025			
		VV	Součet		15,730			
11	K	966074243	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových ráků, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvoru přes 10 do 15 m2	m2	56,144			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966074243					
		VV	část "B" - severní fasáda					
		VV	(11,47*1,1)		12,617			
		VV	(11,47*1,1)		12,617			
		VV	Mezisoučet		25,234			
		VV	část "D1" - východní fasáda					
		VV	(9,3*1,1)		10,230			
		VV	(9,3*1,1)		10,230			
		VV	Mezisoučet		20,460			
		VV	část "B" - jižní fasáda					
		VV	(9,5)*1,1		10,450			
		VV	Mezisoučet		10,450			
		VV	Součet		56,144			
D	96		Bourání konstrukcí					
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,566			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
		VV	část "C"					
		VV	0,5*(4,85+3,25)*1,4		5,670			
		VV	Mezisoučet		5,670			
		VV	část "D1"					
		VV	vnější					
		VV	0,6*5,65*1,4		4,746			
		VV	0,5*(5,65)*1,4		3,955			
		VV	0,45*10,6)*1,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vnitřní					
			0,5*(2*2,05+2,7+7,23)*0,9		6,314			
			schodiště					
			0,45*(2*2,3+2,05)*1,5		4,489			
			šachty					
			0,2*(2*0,8+2*1,4)*1,3		1,144			
			0,2*(2*1,0+2*1,4)*1,3		1,248			
			Mezisoučet		21,896			
			Součet		27,566			
13	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,808			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
			část "D1"					
			patky					
			0,6*0,6*1,3*6		2,808			
			Součet		2,808			
	D	98	Demolice a sanace					
14	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	53,041			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111					
			část "B"					
			rámy (svislé vodorovné prvky); tl. mat*průřez*dl.*počet*t/m3					
			0,02*(2*0,45+2*0,25)*(2*6,78)*4*7,85		11,922			
			0,02*(2*0,70+2*0,25)*(17,0)*4*7,85		20,284			
			ztužidla; tr 90mm					
			(7,0*12)*16,45/1000		1,382			
			svislé a vodorovné oc. prvky					
			"I.30"15,8*2*54,2/1000		1,713			
			"I.24"6,2*4*36,2/1000		0,898			
			"I.16"15,8*3*17,9/1000		0,848			
			"U.18"15,8*4*22,0/1000		1,390			
			"U.16"15,8*1*18,8/1000		0,297			
			"U.14"15,8*5*16,0/1000		1,264			
			6,0*4*16,0/1000		0,384			
			3,1*2*16,0/1000		0,099			
			2,75*4*16,0/1000		0,176			
			"L.60.60.8"6*4*7,0/1000		0,168			
			vestavba velínu					
			"U.10"6,2*2*10,6/1000		0,131			
			2*(2,75+2,55)*2*10,6/1000		0,225			
			vestavba technologie VZT					
			"U.18"3,35*2*22,0/1000		0,147			
			4,05*2*22,0/1000		0,178			
			"U.14"2,4*2*16,0/1000		0,077			
			"U.10"3,13*3*10,6/1000		0,100			
			"samotná technolobie a potrubí, vč. podlahy a zábradlí-odhad"1,0		1,000			
			lavky					
			"U.14"6,6*2*16,0/1000		0,211			
			"U.10"1,2*10*10,6/1000		0,127			
			"podlahy a zábradlí-odhad"0,5		0,500			
			Mezisoučet		43,521			
			část "D1"					
			rámy (svislé vodorovné prvky)					
			"I.18"3,5*2*5*21,9/1000		0,767			
			"I.45"7,3*2*115,0/1000		1,679			
			vodorovné nosníky					
			"I.22"10,9*4*31,1/1000		1,356			
			kce. schodiště, vč. podlahy a zábradlí - odhad					
			0,5		0,500			
			Mezisoučet		4,302			
			část "D2"					
			rámy (svislé vodorovné prvky)					
			"I.18"3,5*2*6*21,9/1000		0,920			
			"I.45"9,8*3*115,0/1000		3,381			
			vodorovné nosníky					
			"I.22"5,9*5*31,1/1000		0,917			
			Mezisoučet		5,218			
			Součet		53,041			
15	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárníc, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného	m3	28,423			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511111					
			část "B" štítové stěny (navazující na objekt „A“) zděný materiál z 80%					
			18,65*(5,8+0,55)*0,3*0,8		28,423			
			Součet		28,423			
16	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	3,553			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114					
			část "B" štítové stěny (navazující na objekt „A“) žb materiál z 10%					
			18,65*(5,8+0,55)*0,3*0,1		3,553			
			Součet		3,553			
17	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	3,553			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511116					
			část "B" štítové stěny (navazující na objekt „A“) betonový materiál z 10%					
			18,65*(5,8+0,55)*0,3*0,1		3,553			
			Součet		3,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného	m3	109,666			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513111					
	VV		zděný materiál z 80%					
	VV		část "B"					
	VV		svislé kce					
	VV		"středová stěna" 0,3*15,3*(5,8+0,55)*0,8		23,317			
	VV		"dělicí stěna" 0,25*10,8*(5,8+0,55)*0,8		13,716			
	VV		"východní obvodová stěna" 0,25*5,25*7,2*0,8		7,560			
	VV		0,25*2,5*0,5*0,8		0,250			
	VV		"severní obvodová stěna" 0,25*15,85*1,5*0,8		4,755			
	VV		"jižní obvodová stěna" 0,25*15,85*0,5*0,8		1,585			
	VV		přízdívky					
	VV		0,15*(2,5+3*0,45+1,45+0,65+1,1+0,45)*3,0*0,8		2,700			
	VV		sloupy					
	VV		(0,5*0,5)*5,8*0,8		1,160			
	VV		Mezisoučet		55,043			
	VV		část "C"					
	VV		svislé kce					
	VV		0,3*3,55*(2,4+3,6)/2*0,8		2,556			
	VV		0,3*5,25*2,4*0,8		3,024			
	VV		vodorovné kce (střecha s krovem, podlaha)					
	VV		0,3*(5,2*3,96)		6,178			
	VV		Mezisoučet		11,758			
	VV		část "D1"					
	VV		svislé kce					
	VV		"jižní stěna" 0,5*3,55*7,2*0,8		10,224			
	VV		0,5*3,95*1,5*0,8		2,370			
	VV		"východní stěna" 0,5*10,8*(0,5+1,5)/2*0,8		4,320			
	VV		"severní stěna" 0,5*7,1*0,5*0,8		1,420			
	VV		"el.vestavba" 0,3*(3,16+3,05)*1,5*0,8		2,236			
	VV		vodorovné kce (střecha plechobeton, strop)					
	VV		nenosné kce					
	VV		"dělicí stěna mezi D1 a D2" 0,15*7,1*(3,9+0,55)*0,8		3,791			
	VV		"dělicí stěna vetsyby" 0,15*(3,16+3,05)*3,5*0,8		2,608			
	VV		Mezisoučet		26,969			
	VV		část "D2"					
	VV		svislé kce					
	VV		0,35*(5,87+2,65)*0,5*0,8		1,193			
	VV		vodorovné kce (střecha plechobeton, podlaha)					
	VV		nenosné kce (přízdívky a příčky)					
	VV		"obvodové přízdívky" 0,15*(2*5,9+10,1)*3,25*0,8		8,541			
	VV		"příčky" 0,1*(5,7+2,7+2*5,9+2*1,75)*3,25*0,8		6,162			
	VV		Mezisoučet		15,896			
	VV		Součet		109,666			
19	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	125,915			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513114					
	VV		žb materiál z 10%					
	VV		část "B"					
	VV		svislé kce					
	VV		"středová stěna" 0,3*15,3*(5,8+0,55)*0,1		2,915			
	VV		"dělicí stěna" 0,25*10,8*(5,8+0,55)*0,1		1,715			
	VV		"východní obvodová stěna" 0,25*5,25*7,2*0,1		0,945			
	VV		0,25*2,5*0,5*0,1		0,031			
	VV		"severní obvodová stěna" 0,25*15,85*1,5*0,1		0,594			
	VV		"jižní obvodová stěna" 0,25*15,85*0,5*0,1		0,198			
	VV		vodorovné kce (střecha ŽB panely)					
	VV		15,85*18,65*0,3		88,681			
	VV		přízdívky					
	VV		0,15*(2,5+3*0,45+1,45+0,65+1,1+0,45)*3,0*0,1		0,338			
	VV		sloupy					
	VV		(0,5*0,5)*5,8*0,1		0,145			
	VV		Mezisoučet		95,562			
	VV		část "C"					
	VV		svislé kce					
	VV		0,3*3,55*(2,4+3,6)/2*0,1		0,320			
	VV		0,3*5,25*2,4*0,1		0,378			
	VV		Mezisoučet		0,698			
	VV		část "D1"					
	VV		svislé kce					
	VV		"jižní stěna" 0,5*3,55*7,2*0,1		1,278			
	VV		0,5*3,95*1,5*0,1		0,296			
	VV		"východní stěna" 0,5*10,8*(0,5+1,5)/2*0,1		0,540			
	VV		"severní stěna" 0,5*7,1*0,5*0,1		0,178			
	VV		"el.vestavba" 0,3*(3,16+3,05)*1,5*0,1		0,279			
	VV		"sloupy" 5*0,75*0,75*0,5*0,5		0,703			
	VV		vodorovné kce (střecha plechobeton, strop)					
	VV		"střecha" 7,6*11,05*0,15		12,597			
	VV		"strop vestavby" 0,2*(3,16*3,05)		1,928			
	VV		nenosné kce					
	VV		"dělicí stěna mezi D1 a D2" 0,15*7,1*(3,9+0,55)*0,1		0,474			
	VV		"dělicí stěna vetsyby" 0,15*(3,16+3,05)*3,5*0,1		0,326			
	VV		Mezisoučet		18,599			
	VV		část "D2"					
	VV		svislé kce					
	VV		0,35*(5,87+2,65)*0,5*0,1		0,149			
	VV		vodorovné kce (střecha plechobeton, podlaha)					
	VV		"střecha" 5,87*10,3*0,15		9,069			
	VV		nenosné kce (přízdívky a příčky)					
	VV		"obvodové přízdívky" 0,15*(2*5,9+10,1)*3,25*0,1		1,068			
	VV		"příčky" 0,1*(5,7+2,7+2*5,9+2*1,75)*3,25*0,1		0,770			
	VV		Mezisoučet		11,056			
	VV		Součet		125,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	25,073			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513116					
	VV		betonový materiál z 10%					
	VV		část "B"					
	VV		svislé kce					
	VV		"středová stěna" 0,3*15,3*(5,8+0,55)*0,1		2,915			
	VV		"dělicí stěna" 0,25*10,8*(5,8+0,55)*0,1		1,715			
	VV		"východní obvodová stěna" 0,25*5,25*7,2*0,1		0,945			
	VV		0,25*2,5*0,5*0,1		0,031			
	VV		"severní obvodová stěna" 0,25*15,85*1,5*0,1		0,594			
	VV		"jižní obvodová stěna" 0,25*15,85*0,5*0,1		0,198			
	VV		přízdívky					
	VV		0,15*(2,5+3*0,45+1,45+0,65+1,1+0,45)*3,0*0,1		0,338			
	VV		sloupy					
	VV		(0,5*0,5)*5,8*0,1		0,145			
	VV		Mezisoučet		6,881			
	VV		část "C"					
	VV		svislé kce					
	VV		0,3*3,55*(2,4+3,6)/2*0,1		0,320			
	VV		0,3*5,25*2,4*0,1		0,378			
	VV		vodorovné kce (střecha s krovem, podlaha)					
	VV		0,15*3,25*4,85		2,364			
	VV		Mezisoučet		3,062			
	VV		část "D1"					
	VV		svislé kce					
	VV		"jižní stěna" 0,5*3,55*7,2*0,1		1,278			
	VV		0,5*3,95*1,5*0,1		0,296			
	VV		"východní stěna" 0,5*10,8*(0,5+1,5)/2*0,1		0,540			
	VV		"severní stěna" 0,5*7,1*0,5*0,1		0,178			
	VV		"sloupy" 5*0,75*0,75*0,5*0,5		0,703			
	VV		"el.vestavba" 0,3*(3,16+3,05)*1,5*0,1		0,279			
	VV		vodorovné kce (střecha plechobeton, strop)					
	VV		nenosné kce					
	VV		"dělicí stěna mezi D1 a D2" 0,15*7,1*(3,9+0,55)*0,1		0,474			
	VV		"dělicí stěna vetsyby" 0,15*(3,16+3,05)*3,5*0,1		0,326			
	VV		Mezisoučet		4,074			
	VV		část "D2"					
	VV		svislé kce					
	VV		0,35*(5,87+2,65)*0,5*0,1		0,149			
	VV		vodorovné kce (střecha plechobeton, podlaha)					
	VV		"podlaha" 5,87*10,3*0,15		9,069			
	VV		nenosné kce (přízdívky a příčky)					
	VV		"obvodové přízdívky" 0,15*(2*5,9+10,1)*3,25*0,1		1,068			
	VV		"příčky" 0,1*(5,7+2,7+2*5,9+2*1,75)*3,25*0,1		0,770			
	VV		Mezisoučet		11,056			
	VV		Součet		25,073			
D	94		Lešení a stavební výtahy					
21	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112116					
22	K	946112216	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2116	kus	180,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112216					
	VV		3*60		180,000			
23	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112816					
24	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	434,702			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		část "B" štítové stěny (navazující na objekt „A“)					
	VV		18,65*7,0		130,550			
	VV		Mezisoučet		130,550			
	VV		"pro LOP"					
	VV		část "B" - severní fasáda					
	VV		13,17*3,85		50,705			
	VV		Mezisoučet		50,705			
	VV		část "D1" - východní fasáda					
	VV		10,95*4,75		52,013			
	VV		Mezisoučet		52,013			
	VV		část "D1" - jižní fasáda					
	VV		3,95*4,15		16,393			
	VV		Mezisoučet		16,393			
	VV		část "D2" - východní fasáda					
	VV		5,77*4,15		23,946			
	VV		Mezisoučet		23,946			
	VV		část "D2" - severní fasáda					
	VV		10,08*4,15		41,832			
	VV		Mezisoučet		41,832			
	VV		část "B" - jižní fasáda					
	VV		15,76*6,05		95,348			
	VV		Mezisoučet		95,348			
	VV		část "B" - východní fasáda					
	VV		2,3*6,05		13,915			
	VV		Mezisoučet		13,915			
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	leseni		Součet		434,702			
25	K	941211213	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	26 082,120			CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211213					
	VV		leseni*2*30		26 082,120			
	VV		Součet		26 082,120			
26	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	434,702			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
	VV		leseni		434,702			
	VV		Součet		434,702			
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	434,702			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		leseni		434,702			
	VV		Součet		434,702			
28	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	26 082,120			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		leseni*2*30		26 082,120			
	VV		Součet		26 082,120			
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	434,702			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
	VV		leseni		434,702			
	VV		Součet		434,702			
D	997		Přesun sutě					
30	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	761,224			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
31	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	21 314,272			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	P		Poznámka k položce: VZDÁLENOST DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE					
	VV		761,224*28 'Přepočtené koeficientem množství		21 314,272			
32	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	118,109			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
33	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	318,757			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
34	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	249,251			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
35	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,212			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
36	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	9,471			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013847					
37	K	99797901x	Výkup kovů, železný šrot	t	-53,989			
	P		Poznámka k položce: Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)					
	VV		53,989*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-53,989			
38	K	99797902x	Výkup kovů, hliník plechy	t	-5,117			
	P		Poznámka k položce: Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)					
	VV		5,117*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-5,117			
D	998		Přesun hmot					
39	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	3,222			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998001123					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Povlakové krytiny					
40	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvě	m2	430,513			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					
	VV		část "b"					
	VV		18,65*15,35		286,278			
	VV		Mezisoučet		286,278			
	VV		část "D1+D2"					
	VV		11,05*7,6+5,85*10,3		144,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		144,235			
	VV	asfalt_lepenka	Součet		430,513			
41	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	430,513			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340834					
	VV		asfalt_lepenka		430,513			
	VV		Součet		430,513			
	D	713	Izolace tepelné					
42	K	713141811	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi roštem volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	222,463			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141811					
	VV		lop_do_6		143,560			
	VV		lop_nad_6		78,903			
	VV		Součet		222,463			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
43	K	741401x	Odpojení hromosvodu a provedení opatření pro zachování funkčnosti vč. revizní zprávy	soubor	1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
44	K	767411812	Demontáž C-kazet skládaného pláště výšky budovy do 6 m skladebné šířky kazety do 500 mm šroubováním	m2	143,560			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767411812					
	VV		část "B" - severní fasáda					
	VV		13,17*3,85		50,705			
	VV		-2*(11,47*1,1)		-25,234			
	VV		Mezisoučet		25,471			
	VV		část "D1" - východní fasáda					
	VV		10,95*4,75		52,013			
	VV		-2*(9,3*1,1)		-20,460			
	VV		Mezisoučet		31,553			
	VV		část "D1" - jižní fasáda					
	VV		3,95*4,15		16,393			
	VV		-(2,5*2,1)		-5,250			
	VV		Mezisoučet		11,143			
	VV		část "D2" - východní fasáda					
	VV		5,77*4,15		23,946			
	VV		-(2,7*1,1)		-2,970			
	VV		Mezisoučet		20,976			
	VV		část "D2" - severní fasáda					
	VV		10,08*4,15		41,832			
	VV		-5*(0,9*1,1)		-4,950			
	VV		-(0,8*2,05)		-1,640			
	VV		Mezisoučet		35,242			
	VV		část "D2" - západní fasáda					
	VV		6,0*3,7		22,200			
	VV		-(2,75*1,1)		-3,025			
	VV		Mezisoučet		19,175			
	VV		lop_do_6		143,560			
45	K	767412812	Demontáž C-kazet skládaného pláště výšky budovy přes 6 do 12 m skladebné šířky kazety do 500 mm šroubováním	m2	78,903			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767412812					
	VV		část "B" - jižní fasáda					
	VV		15,76*6,05		95,348			
	VV		-(4,35+9,5)*1,1		-15,235			
	VV		-(2,75*2,75)*2		-15,125			
	VV		Mezisoučet		64,988			
	VV		část "B" - východní fasáda					
	VV		2,3*6,05		13,915			
	VV		Mezisoučet		13,915			
	VV		lop_nad_6		78,903			
46	K	767415812	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním	m2	143,560			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767415812					
	VV		lop_do_6		143,560			
	VV		Součet		143,560			
47	K	767415822	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním	m2	78,903			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767415822					
	VV		lop_nad_6		78,903			
	VV		Součet		78,903			
48	K	767492801	Demontáž nosného roštu fasád a stěn jednosměrného vodorovného	m2	222,463			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767492801					
	VV		lop_do_6		143,560			
	VV		lop_nad_6		78,903			
	VV		Součet		222,463			
49	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641800					
	VV		část "D2" - severní fasáda					
	VV		"(0,8*2,05)"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641805					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		část "D1" - jižní fasáda					
	VV		"(2,5*2,1)" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		část "B" - jižní fasáda					
	VV		"(2,75*2,75)" 1		1,000			
	VV		"(2,75*2,75)" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	27,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
	VV		Odstranění sloupků oplocení u komína (pol.č.07)					
	VV		6*1,5*3		27,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV
Objekt:
S0 02 - Venkovní a ostatní úpravy

KSO:
Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
Stavby Havel s.r.o.

Projektant:
ACTIV Projekce, s.r.o.

Zpracovatel:
ACTIV Projekce, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
IČ: 25465406
DIČ: CZ25465406
IČ: 27538320
DIČ: 27538320

Cena bez DPH			920 481,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	920 481,85	21,00%	193 301,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 113 783,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV

Objekt:

S0 02 - Venkovní a ostatní úpravy

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Stavby Havel s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

920 481,85

HSV - Práce a dodávky HSV

914 723,85

1 - Zemní práce	103 368,10
2 - Zakládání	346 122,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 116,50
4 - Vodorovné konstrukce	67 893,20
5 - Komunikace pozemní	56 009,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 842,72
8 - Trubní vedení	121 145,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 788,42
94 - Lešení a stavební výtahy	13 838,30
997 - Přesun sutě	15 691,39
998 - Přesun hmot	14 908,03
PSV - Práce a dodávky PSV	5 758,00
764 - Konstrukce klempířské	5 758,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPERSKÁ, TURNOV

Objekt: S0 02 - Venkovní a ostatní úpravy

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Stavby Havel s.r.o.

Datum: 18. 6. 2024

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							920 481,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				914 723,85	
D	1		Zemní práce					
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	18,900			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
		VV	pol.č. 01 a 02			18,900		
		VV	11,0+6,1+1,8			18,900		
		VV	Mezisoučet			18,900		
		VV	Součet			18,900		
2	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111322					
		VV	pol.č. 07			4,000		
		VV	5*0,8			4,000		
		VV	Mezisoučet			4,000		
		VV	Součet			4,000		
3	K	131112531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	0,150			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131112531					
		VV	pol.č.06			0,150		
		VV	0,5*0,5*0,6			0,150		
		VV	ZÁKL_OC_SLOUP			0,150		
		VV	Součet			0,150		
4	K	171203112	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	100,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171203112					
		VV	úprava svahů 1:2			75,000		
		VV	"Převzato z CAD programu HTÚ" 75			75,000		
		VV	HTÚ			25,000		
		VV	"Převzato z CAD programu ORNICE"25			25,000		
		VV	ORNICE			100,000		
		VV	Součet			100,000		
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	150,000			CS ÚRS 2024 02
		VV	HTÚ*2,0			150,000		
		VV	Součet			150,000		
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	50,000			CS ÚRS 2024 02
		VV	ORNICE*2,0			50,000		
		VV	Součet			50,000		
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	132,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	PLOCH_SVAH			132,000		
		VV	Součet			132,000		
8	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	132,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182111111					
		VV	"výměra převzata z grafického programu" 110,0*1,2			132,000		
		VV	PLOCH_SVAH			132,000		
		VV	Součet			132,000		
9	M	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	145,200			CS ÚRS 2024 02
		VV	132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			145,200		
D	2		Zakládání					
10	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem tříděným	m3	70,546			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211571111					
		VV	pol.č. 10			61,698		
		VV	"ÚPRAVA PLÁNĚ -A- / DRENÁŽNÍ VRSTVA; MOCNOST			8,848		
		VV	0,15 cm"(18,2*22,6)*0,15			70,546		
		VV	DREN_DL*0,35*0,2			70,546		
		VV	Mezisoučet			70,546		
		VV	Součet			70,546		
11	K	212750101	Tratě z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	126,400			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pol.č.10					
	VV		8,4*5		42,000			
	VV		19		19,000			
	VV		7,4*6		44,400			
	VV		16,5+4,5		21,000			
	VV	DREN_DL	Mezisoučet		126,400			
	VV		Součet		126,400			
12	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	302,248			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271922211					
	VV		"ÚPRAVA PLÁNĚ -A-; MOCNOST 0,6 cm"(18,2*22,6)*0,6		246,792			
	VV		"ÚPRAVA HORNÍ PLÁNĚ -B-; MOCNOST 0,4 cm"(12,0*9,5+11,2*2,2)*0,4		55,456			
	VV		Mezisoučet		302,248			
	VV		Součet		302,248			
13	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,150			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
	VV		ZÁKL_OC_SLOUP		0,150			
	VV		Součet		0,150			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113					
	VV		pol.č. 07					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
15	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: dodávka vč. horní plastové krytky sloupku					
16	K	339941x	Sloup ocelový JA 10/10/5 mm, dl. 4900 mm, zabetonovaný, dle PD - v.č. 2.109	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: vč. povrchové úpravy z žárového pozinkování					
	VV		pol.č.06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
	VV		pol.č. 07					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
19	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	10,500			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171120					
	P		Poznámka k položce: Dodávka stávajícího (zdemontovaného) oplocení					
	VV		pol.č. 07					
	VV		5,2+5,3		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		10,500			
20	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	10,500			S ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143					
	VV		pol.č. 07					
	VV		10,5		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		10,500			
21	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	4,200			S ÚRS 2024 02
	VV		10,5*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		4,200			
22	M	5922315.x	držák plotového pole ke sloupkům 60/40 z PVC	kus	21,000			
	VV		10,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		21,000			
23	K	348942131	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	23,000			S ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348942131					
	P		Poznámka k položce: vč. žárově zinkovaného povrchu konstrukce zábradlí					
	VV		11,0+12,0		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
24	K	351231.x	Úprava stávajících šachet pro zaústění drenážního systému a osazení připojovacích šachet	kpl	2,000			
	VV		pol.č.10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	25,000			S ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
	VV		pol.č.10					
	VV		"odhad" 25,0		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet		25,000	
26	K	359901212	Monitorink stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	25,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212			
VV					pol.č.10			
VV					"odhad" 25,0		25,000	
VV					Součet		25,000	
D 4					Vodorovné konstrukce			
27	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,483			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123			
P					Poznámka k položce:			
VV					vč. povrchové úpravy z žárového pozinkování			
VV					pol.č.06			
VV					IPE180" (7,5+1,8)*18,8/1000*1,08		0,189	
VV					IPE200" 8,0*22,4/1000*1,08		0,194	
VV					IPE140" 1,8*12,9/1000*1,08		0,025	
VV					T80" (4,0+2,4)*10,8/1000*1,08		0,075	
VV					Mezisoučet		0,483	
VV					Součet		0,483	
28	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,189			CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
VV					vč. povrchové úpravy z žárového pozinkování			
VV					IPE18		0,189	
VV					Součet		0,189	
29	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,194			CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
VV					vč. povrchové úpravy z žárového pozinkování			
VV					IPE20		0,194	
VV					Součet		0,194	
30	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,025			CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
VV					vč. povrchové úpravy z žárového pozinkování			
VV					IPE14		0,025	
VV					Součet		0,025	
31	M	13010624	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 80x80x9,0mm	t	0,075			CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce:			
VV					vč. povrchové úpravy z žárového pozinkování			
VV					T8		0,075	
VV					Součet		0,075	
32	M	42390.x	objímka nerezová pro zavěšení kouřovodu	kus	4,000			
P					Poznámka k položce:			
VV					systémové řešení výrobce stávajícího kouřovodu			
VV					4		4,000	
VV					Součet		4,000	
33	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,672			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515			
VV					"plomby" (7,15+10,35)*0,50*0,15		1,313	
VV					"plomby" (15,3+7,1+4,85+2,5+15,3+8,7+9,15)*0,25*0,15		2,359	
VV					Mezisoučet		3,672	
VV					Součet		3,672	
34	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	24,120			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115			
VV					"plomby" (7,15+10,35)*0,15*2		5,250	
VV					"plomby" (15,3+7,1+4,85+2,5+15,3+8,7+9,15)*0,15*2		18,870	
VV					Mezisoučet		24,120	
VV					Součet		24,120	
35	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,120			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116			
D 5					Komunikace pozemní			
36	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	137,490			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111			
VV					"ÚPRAVA PLÁNĚ -A-; MOCNOST 25 cm"(18,2*22,6)*0,25		102,830	
VV					"ÚPRAVA HORNÍ PLÁNĚ -B-; MOCNOST 0,25 cm"(12,0*9,5+11,2*2,2)*0,25		34,660	
VV					Mezisoučet		137,490	
VV					Součet		137,490	
37	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	30,900			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572141112			
VV					pol.č. 01 a 02			
VV					(11,0+6,1+1,8+12,0)*1,0		30,900	
VV					Mezisoučet		30,900	
VV					Součet		30,900	
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
38	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	54,432			CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101			
VV					pol.č.04			
VV					část "B" štitové stěny (navazující na objekt „A“)			
VV					8,4*(4,75+1,73)		54,432	
VV					OM_VNĚJŠÍ		54,432	
VV					Součet		54,432	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	54,432			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141					
		VV	OM_VNĚJŠÍ		54,432			
		VV	Součet		54,432			
40	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	108,864			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
		VV	OM_VNĚJŠÍ*2		108,864			
		VV	Součet		108,864			
		D 8	Trubní vedení					
41	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	38,000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877265211					
		VV	pol.č.10					
		VV	"koleno"5+6		11,000			
		VV	"odbočka"5+6		11,000			
		VV	"zátka"5+6		11,000			
		VV	"redukce"2+3		5,000			
		VV	Mezisoučet		38,000			
		VV	Součet		38,000			
42	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
43	M	28611908	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
44	M	28611954	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 110	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
45	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
46	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001					
		VV	pol.č.10					
		VV	"RŠ" 3		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		3,000			
47	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812032					
		VV	pol.č.10					
		VV	"RŠ" 3		3,000			
		VV	"KŠ" 7		7,000			
		VV	Mezisoučet		10,000			
		VV	Součet		10,000			
48	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812041					
		VV	pol.č.10					
		VV	"RŠ" 3		3,000			
		VV	"KŠ" 7		7,000			
		VV	Mezisoučet		10,000			
		VV	Součet		10,000			
49	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812062					
		VV	pol.č.10					
		VV	"RŠ" 3		3,000			
		VV	"KŠ" 7		7,000			
		VV	Mezisoučet		10,000			
		VV	Součet		10,000			
50	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812313					
		VV	pol.č.10					
		VV	"PŠ"2		2,000			
		VV PŠ	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		2,000			
51	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332					
		VV	pol.č.10					
		VV	PŠ		2,000			
		VV	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339					
		VV	pol.č. 10					
		VV	PŠ		2,000			
		VV	Součet		2,000			
53	K	894812356	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812356					
		VV	pol.č. 10					
		VV	PŠ		2,000			
		VV	Součet		2,000			
54	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000			
		VV	pol.č.05					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
55	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,732			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620121					
		VV	pol.č. 10					
		VV	"PŠ" 2*0,8*0,8*0,15		0,192			
		VV	"RŠ" 3*0,6*0,6*0,15		0,162			
		VV	"KŠ" 7*0,6*0,6*0,15		0,378			
		VV	Mezisoučet		0,732			
		VV	Součet		0,732			
56	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop zřízení	m2	4,560			
		VV	pol.č. 10					
		VV	"PŠ" 2*4*0,8*0,15		0,960			
		VV	"RŠ" 3*4*0,6*0,15		1,080			
		VV	"KŠ" 7*4*0,6*0,15		2,520			
		VV	Mezisoučet		4,560			
		VV	Součet		4,560			
57	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop odstranění	m2	4,560			
		VV	pol.č. 10					
		VV	"PŠ" 2*4*0,8*0,15		0,960			
		VV	"RŠ" 3*4*0,6*0,15		1,080			
		VV	"KŠ" 7*4*0,6*0,15		2,520			
		VV	Mezisoučet		4,560			
		VV	Součet		4,560			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
		VV	3		3,000			
		VV	DOPRAV_ZN		3,000			
		VV	Součet		3,000			
59	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
		VV	DOPRAV_ZN		3,000			
		VV	Součet		3,000			
61	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
62	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,900			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
		VV	pol.č. 01 a 02					
		VV	11,0+6,1+1,8+12,0		30,900			
		VV	SIL_OBRUB		30,900			
		VV	Součet		30,900			
64	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	31,518			CS ÚRS 2024 02
		VV	30,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,518			
65	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	822,640			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
		VV	pol.č. 10					
		VV	"ÚPRAVA PLÁNĚ / DRENÁŽNÍ VRSTVA"(18,2*22,6)*2		822,640			
		VV	Mezisoučet		822,640			
		VV	Součet		822,640			
66	K	919735114	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	30,900			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735114					
		VV	SIL_OBRUB		30,900			
		VV	Součet		30,900			
67	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	4,200			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
		VV	pol.č. 02					
		VV	12,0*0,5*0,7		4,200			
		VV	Mezisoučet		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,200			
68	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
	VV		pol.č. 02					
	VV		3*1,0		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,635			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
	VV		SIL_OBRUB*1,0*0,15		4,635			
	VV		Mezisoučet		4,635			
	VV		Součet		4,635			
70	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm	m	30,900			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008213					
	VV		SIL_OBRUB		30,900			
	VV		Součet		30,900			
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
72	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	130,550			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		část "B" štítové stěny (navazující na objekt „A“)					
	VV		18,65*7,0		130,550			
	VV		Mezisoučet		130,550			
	VV	leseni	Součet		130,550			
73	K	941211213	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	3 916,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211213					
	VV		leseni*1*30		3 916,500			
	VV		Součet		3 916,500			
74	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	130,550			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
	VV		leseni		130,550			
	VV		Součet		130,550			
	D	997	Přesun sutě					
75	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	43,284			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
76	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	1 211,952			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VZDÁLENOST DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE					
	VV		43,284*28 'Přepočtené koeficientem množství		1 211,952			
77	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,197			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
78	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,087			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
	D	998	Přesun hmot					
79	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,407			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
80	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214606					
	VV		pol.č. 08					
	VV	KLEMP_OPLECH	5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311614 KLEMP_OPLECH Součet		5,000 5,000			
82	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Uchazeč:

Stavby Havel s.r.o.

IČ:

25465406

DIČ:

CZ25465406

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			105 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 000,00	21,00%	22 050,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	127 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPERŠKÁ, TURNOV

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Stavby Havel s.r.o.

Datum: 18. 6. 2024

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	105 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na p.p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Stavby Havel s.r.o.

Datum: 18. 6. 2024

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							105 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	010001x	Průzkum stavby bez rozlišení, Geodetické práce před výstavbou - existence sítí	soubor	1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
2	K	030001x	Zařízení staveniště, Oplocení staveniště, Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm, Ostatní vybavení staveniště	soubor	1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
3	K	040001x	Koordinační činnost	soubor	1,000			
D VRN6 Územní vlivy								
4	K	060001x	Ztížené dopravní podmínky, Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
5	K	070001x	Provoz dalšího subjektu, Ztížený pohyb vozidel, Ochranná pásma IS a jejich opatření	soubor	1,000			
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
6	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1,000			
D VRN9 Ostatní náklady								
7	K	090001x	Náklady na opatření BOZP	soubor	1,000			