



- LEGENDA
- A

Rozebrání stávající opěrné stěny na výšku cca 1,5m a provést celé její opětovné vyzdění. Na vyzdívku použít stávající pískovcové kvádry , avšak spáry realizovat dle stávající části stěny - na husto. To znamená doplnění cca 0,5m3 kamene do stěny. Spárování a vyzdívka na nastavovanou maltu. plocha rozebrání 10m2.
- B

Oprava stávající pískovcové stěny v délce 3,0m na výšku 2,5-1,5m. Oprava se skládá z vyčištění stávajícího spárování pískovcových bloků , včetně odstranění stávajících náletů v patě stěny a hrabanky . plocha do 10m2.Spárování na nastavovanou maltu.
- C

Stávající prodejní stánek je třeba opravit, zejména spodní tížná stěny pod stánkem a západní stěna objektu
- D

Oprava stávající pískovcové opěrné stěny v délce 5,50m na výšku 3,5m. Oprava se skládá z vyčištění stávajícího spárování pískovcových bloků , včetně odstranění stávajících náletů v stěně a hrabanky . plocha do 20m2.Spárování na nastavovanou maltu. Zhlaví stěny - cca první dvě řady zdiva je třeba přezdíť t.j. 4,0m2.

- 1

DEMONTÁŽ VYHLÍDKOVÉ PLOŠINY
- 2

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ
- 3

Demontáž zábradlí na tížné kamenné stěně
- 4

DEMONTÁŽE A VYČIŠTĚNÍ PODEZDĚNÍ PO OBVODĚ VIKLANU - jednotlivá místa č.1-10
- 5

OČIŠTĚNÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH STĚN V OKOLÍ VIKLANU , JEDNOTLIVÁ MÍSTA OZNAČENÍ A - E

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ VIKLAN
- GEOTEXTILIE
- STÁVAJÍCÍ PLOŠINA DEMONTÁŽ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ DEMONTÁŽ
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY
- LOKALIZACE OPRAV VIKLANU
- OČIŠTĚNÍ VRCHOLU VIKLANU

M 1:50

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
AGRAL PLAST spol.sr.o.
CHRASTAVSKÁ 46, LIBEREC 1, 460 02
tel. 603 790 580, 739 452 063 agralplast@agralplast.cz

INVESTOR - STAVEBNÍK:
MĚSTO TURNOV,
Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

STAVBA: **ROZHLEDNA HLAVATICE**

výkres: **KOORDINAČNÍ SITUACE**

MÍSTO STAVBY: k.ú. Mašov u Turnova, p.č. 693/2, lesní pozemek

ZAKÁZKOVÉ Č.: 2024-01-010 DATUM: 05.2024



ODPOVĚDNÁ OSOBA : Ing. Jiří Žižka

ČÍSLO: 2.