

SO 01 Plynová kotelná

Název	Počet	MJ	Jednotková cena	Celková cena
D.1.4.4 Vyvedení el. výkonu				
NN propoj RH - R1				0 Kč
Kabel 1-NYY 1x240	1080,0	m		0
Kabel UNITRONIC LI2YCY 4x2x0,5	60,0	m		0
Ukončení vodičů do pr. kabelovým okem KU-F 240/12	36,0	ks		0
Kabelový žebřík KL100x600_S vč. Příslušenství	50,0	m		0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT	150,0	ks		0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku	1,0	sd		0
Označení kabelů štítkem	1,0	sd		0
Prostup přes stěnu 700x10, prostup se protipožárně utěsní.	2,0	ks		0
NN propoj R1 - KGJ				0 Kč
Kabel 1-NSGAFOU 1x240	84,0	m		0
Ukončení vodičů do pr. kabelovým okem KU-F 240/12	28,0	ks		0
Kabelový žebřík KL100x500_S vč. Příslušenství	4,0	m		0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT	16,0	ks		0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku	1,0	sd		0
Označení kabelů štítkem	1,0	sd		0
NN propoj RH - RH8 kotelná				0 Kč
Odpojení stávajícího vedení	1,0	sd		0
Kabel 1-AYKY 3x120+70	75,0	m		0
Ukončení kabelu kabelovým okem	8,0	ks		0
Kabelový žebřík KL100x200_S vč. Příslušenství	65,0	m		0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT	8,0	ks		0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku	1,0	sd		0
Označení kabelů štítkem	1,0	sd		0
Uzemnění, ochranné pospojení				0 Kč
Pásek FeZn 30/4 na povrchu	15,00	m		0
Pásek FeZn 30/4 v zemi	70,00	m		0
Svorka SR 2b	8,00	ks		0
Zkušební svorka SZ	1,00	ks		0
Podpěra vedení PV 44	15,00	ks		0
Vodič CYA 16 ZŽ včetně ukončení pro připojení než. Částí	1,00	sd		0
Označení pásky FeZn	1,00	sd		0
Svorkovnice MET	1,00	ks		0
Připojení technologie na pásek FeZn 30/4	1,0	sd		0
Ostatní				0 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení	1,0	ks		0
Výchozí revize	1,0	sd		0
Mechanizace, plošiny, lešení	1,0	sd		0
Doprava	1,0	sd		0
Ostatní VRN	1,0	sd		0
Cena celkem				0