



akce

Obnova parku Metelkovy sady - Turnov Etapa 1 - Dětské hřiště



místo stavby	Turnov, Metelkovy sady		
objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov		
generální projektant	AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 1057/16, 180 00 Praha 8, www.andarch.cz		
vedoucí projektant	Ing.arch. V. Danda		
autorský návrh	Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Smolík		
vypracoval	Ing.arch. O. Smolík		
stupeň	dokumentace pro výběr zhotovitele	příloha	paré
datum	09 / 2014	IO 01 - Příprava území	č.přílohy IO 01

Údaje o stavbě

Název stavby: **Obnova parku Metelkovy sady - Turnov
Etapa 1 - Dětské hřiště**

Místo stavby: Turnov, Metelkovy sady
Katastrální území: Turnov 771601
parcely č.: 2808

Údaje o stavebníkovi: **Město Turnov**
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant: **AND spol. s r.o., architektonický atelier**
nám. Dr. V. Holého 1057/16, 180 00 Praha 8
IČ: 40767141
DIČ: CZ40767141
tel.: 222 366 940 - 949
email: andarch@andarch.cz
www.andarch.cz

Hlavní projektant: Ing. arch. Vratislav Danda
email: vratislav.danda@andarch.cz
Autorizace ČKA č.0000417
Typ autorizace: A

Autorský návrh: Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Ondřej Smolík

Údaje o stavbě

Objekt: **IO 01 Příprava území**
Projektant části: Ing. arch. Ondřej Smolík
ondrej.smolik@andarch.cz

Technická zpráva

Tato část dokumentace (objekt IO 01) řeší přípravu území. V rámci tohoto objektu budou provedeny veškeré práce nezbytné před samotným zahájením stavebních prací. Celé řešené území bude vyklizeno a vzrostlá tráva bude posekána. Staveniště bude zajištěno před vstupem nepovolaných osob.

Skrývka ornice

Plocha určena pro skrývku ornice se nachází na několika místech. V těchto místech budou nové zpevněné herní nebo dopadové plochy případně terénní úpravy. Pouze použitelná kvalitní ornice bude deponována během stavby v místě staveniště a bude použita pro finální dokončovací terénní úpravy v rámci objektu IO02 Komunikace a terénní úpravy. **Ornice bude sejmuta v ploše cca 390m². Při mocnosti cca 15cm se jedná o cca 58,5m³.**

Vybourání stávajících zpevněných povrchů

V řešeném území budou vybourány veškeré stávající zpevněné plochy. Jedná se o mlat, beton, betonovou dlažbu a pískovou plochu. Vhodný materiál lze použít k zásypům ostatní materiál bude odvezen na řízenou skládku mimo stavbu. Zpevněné plochy budou vybourány včetně stávajících betonových parkových obrubníků i se základy. V rámci bourání zpevněných ploch budou vybourány všechny další betonové nebo jiné konstrukce v ploše hřiště (např.: masivní betonový pas u pískoviště). Vybouraný beton základů bude odvezen na skládku.

Odstranění stávajících herních prvků, mobiliáře a oplocení

Veškeré stávající herní prvky, mobiliář a oplocení budou demontovány a odvezeny na řízenou skládku k recyklaci, případně s nimi bude naloženo dle požadavků investora. Veškeré základové konstrukce demontovaných prvků budou odstraněny.

Prvek č. 1 - oplocení (87 mb)

Ocelové sloupky do bet. patek, dřevěná plaňková výplň. V rámci oplocení bude odstraněn i nízký dřevěný plůtek u pískoviště (cca 15mb)

Prvek č. 2 - lavička (2ks)

Dřevěný sedák na dvou betonových nohách.

Prvek č. 3 - koš (1ks)

Plechový odpadkový koš. Investor rozhodnem o případném dalším použití.

Prvek č. 4 - vahadlová houpačka (2ks)

Ocelová konstrukce do betonového základu.

Prvek č. 5 - skluzavka (1ks)

Ocelová konstrukce do betonového základu. Laminátový kluzák.

Prvek č. 6 - kolotoč (1ks)

Ocelová konstrukce do masivního betonového základu. Dřevěný sedák.

Prvek č. 7 - hrazdy (3ks)


Ocelová konstrukce do betonového základu.

Poznámky:


- Před zahájením prací musí být vytyčeny stávající inženýrské sítě a učiněna všechna opatření a úkony dle požadavků jednotlivých správců sítí (výkopová povolení, ohlášení zahájení stavby, dopravně inženýrská opatření apod.) Veškeré tyto činnosti zajišťuje dodavatel stavby.



Fotografie stávajícího stavu (2014), vyznačení prvků k odstranění:




METELKOVY SADY



■ ■ ■ ■ ■	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	■ ■ ■ ■ ■	SKRÝVKA ORNICE - uložena na mezideponii
— — — — —	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (STÁVAJÍCÍ STAV)	část HŘIŠTĚ	175 m2
.....	NÁVRH - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část LANOVKA	165 m2
		část STOLNÍ TENIS	50 m2
		Ornice celkem	390 m2



Obnova parku Metelkovy sady - Turnov
Etapa 1 - Dětské hřiště
Dokumentace pro výběr zhotovitele, 09 / 2014










LEGENDA:

- ■ ■ ■ ■ HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (STÁVAJÍCÍ STAV)
- NÁVRH - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

DEMOLICE PRVKŮ:

- prvek č.1 OPLOCENÍ (87 mb)
- ○ pvky 2,3 LAVIČKY, KOŠ
- pvky 4-7 HERNÍ PRVKY



■ ■ ■ ■ ■	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ		(245 m2)	DEMOLICE - MLAT
—	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (STÁVAJÍCÍ STAV)		(50 m2)	DEMOLICE - BETON
.....	NÁVRH - ZPEVNĚNÉ PLOCHY		(40 m2)	DEMOLICE - BETONOVÁ DLAŽBA
			(65 m2)	DEMOLICE - PÍSEK
			(135 mb)	DEMOLICE BETONOVÉHO PARKOVÉHO OBRUBNÍKU VČETNĚ ZÁKLADU
			(35 mb)	DEMOLICE MASIVNÍHO BET. PASU (lem pískoviště apod.)

Obnova parku Metelkovy sady - Turnov
Etapa 1 - Dětské hřiště
Dokumentace pro výběr zhotovitele, 09 / 2014

IO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SITUACE - DEMOLICE POVRCHŮ - 1:150