



INFOPANEL
POHLED NA KONSTRUKCI



INFOPANEL
PŘÍČNÝ ŘEZ

INFOPANEL
PŮDORYSNÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ

ZÁKLADY :	BETON C16/20
OCELOVÁ KCE:	ŽÁROVĚ POZINKOVÁNÍ + SYSTÉM NÁTĚRŮ DO EXTERIÉRU BARVA METALICKÁ TMAVĚ ŠEDÁ (bude předložen vzorek) SPOJE SVAŘOVÁNY A ŠROUBOVÁNY KONSTRUKCE KOTVENA DO BET. ZÁKLADU POD DLAŽBOU
HLINÍKOVÁ KCE:	NA OCELOVOU KCI. BUDE KOTVENA KONSTRUKCE HLINÍKOVÁ TVOŘÍCÍ PODKLADNÍ NOSNOU KCI. PRO LEPENÍ HPL DESEK
SEDÁK LAVICE:	LEPENÝ PROFIL 3x 150/200/8000 , MODŘÍN + LAZURNÍ NÁTĚR DO EXT. POVRCHOVÁ OCHRANA PRO VENKOVNÍ EXPOZICI VZOREK BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ
INFOPANEL:	DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL) TL. 10mm BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ, MATNÁ (např. TRESPA METEON, athracite grey) DESKA BUDE POUŽITA JAKO JEDEN CELÝ KUS Z KAŽDÉ STRANY PANELU KOTVENÍ NEVIDITELNÉ LEPENÍM K PODKLADNÍ AL. KONSTRUKCI KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE DESEK VZOREK BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ

DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ

POZNÁMKY:

1) Před výrobou dodavatel připraví dílenskou / výrobní dokumentaci k odsouhlasení. V rámci dílenské dokumentace bude doplněnána dimenze ocelových a hliníkových prvků a celá konstrukce bude optimalizovaná při zachování navrženého vzhledu, tvaru a vnějších rozměrů.

2) Před výrobou dodavatel předloží vzorky konkrétních materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení

3) Dodavatel má možnost na základě své odbornosti a svých zkušeností navrhnout optimalizaci řešení ve smyslu konstrukčního zjednodušení, provedení detailů a povrchových úprav tak, aby bylo docíleno maximální životnosti prvku.
Eventuální návrh úprav nepovede k navýšení ceny a musí být předem projednán s investorem a architektem.



PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ

AND architektonický atelier

akce: Obnova parku Metelkovy sady - Turnov
Etapa 2 - Vstupní část

místo stavby	Turnov, Metelkovy sady
objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
generální projektant	AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 1057/16, 180 00 Praha 8, www.andarch.cz
vedoucí projektant	Ing.arch. V. Danda
autorský návrh	Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Smolík
vypracoval	Ing.arch. O. Smolík
stupeň: dokumentace pro výběr dodavatele	část: *IO 04 - Mobiliář*
datum: 12 / 2015	přílohy: *Atypické prvky mobiliáře A1 - lavice, A2 - informační panel*
měřítko: 1:25	č.přílohy: *IO 04 - 02*