

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/2133/KUM ze dne 27.11.2024 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Turnov, most M12 přes Libuňku – 3. kolo“

Objednatel :

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO	00276227
DIČ	CZ00276227
Č. účtu	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název	SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO	25018094
DIČ	CZ25018094
Č.ú.	KB Česká Lípa, č.ú.: 254242421 / 0100 ČS Česká Lípa, č.ú.: 189202 / 0800

Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III - text se mění:

Ukončení zakázky termín ukončení nejpozději do 30.06.2025.

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 27.11.2024 a změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	4.688.886,87
DPH 21%	984.666,24
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	5.673.553,11
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	580.288,09
DPH 21%	121.860,50
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	702.148,59
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5.269.174,96
DPH 21%	1.106.526,74
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	6.375.701,70

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V České Lípě dne: 30.05.2025

V Turnově dne: 30.05.2025

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	„Turnov, most M12 přes Libuňku – 3. kolo“
číslo SOD:	OSM/24/2133/KUM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sidlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.
sidlo:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa
IČ:	25018094

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

popis a odůvodnění:

Popis a odůvodnění víceprací a méněprací:

Rozdíly mezi odhadovanou cenou opravy mostu M-012 přes Libuňku a skutečností jsou způsobeny prioritně upřesněním geologické situace podloží po demoličních pracích na tělese původní konstrukce a před přípravou zakládání nové mostní konstrukce.

Dále při zahájení stavby došlo k aktualizaci legislativních a správních požadavků, týkajících se ochrany životního prostředí včetně archeologického průzkumu.

K dílčím/detailním změnám došlo i v projektové dokumentaci a skutečném provedení stavby, zvláště ve zpevnění břehů na obou koncích mostovky, ať původně neuvažovanými gabiony či přezdění zpevňujících zidek. Také byly provedeny opravy původních potrubí, vedoucích přes výkopy pro betonáže.

Podrobný popis víceprací a méněprací uveden v příloze číslo 1 ke Změnovému listu.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 580.288,09 Kč bez DPH (702.148,59 včetně DPH)
vliv na lhůtu realizace:	ANO	na celkových 5.269.174,96 bez DPH (6.375.701,70 včetně DPH).
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení třídy:	NE	

příloha:	
Příloha číslo 1 Podrobný popis víceprací a méněprací	
Příloha číslo 2 Rozpočet ke ZL číslo 1	
Příloha číslo 3 Změna soupisu množství (dále jen ZSM)	

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		22.05.2025
autorský dozor:		22.05.2025
oprávněný zástupce:		22.05.2025
za zhotovitele:		datum
vedoucí		
projektu/stavbyvedoucí:		22.05.2025
oprávněný zástupce :		22.05.2025

Příloha číslo 1 Podrobný popis víceprací a méněprací

Podrobný popis položek je uveden níže a podrobné vyčíslení jednotlivých položek méněprací i víceprací je uvedeno v Příloze číslo 3 Změna soupisu množství (dále jen ZSM).

Změny na základě požadavků dotčených orgánů a občanů:

- přeložka inženýrské sítě Cetin, provizorní vyvěšení vedení s pomocnou ocelovou konstrukcí (ZSM pol. 63),
- archeologický dozor pro výkopové práce (ZSM pol. 64),
- výlov a přemístění ryb před zahájením stavby (ZSM pol. 65),
- dočasné zatrubnění potoka, prodloužení délky potrubí pro zatrubnění z prostorových důvodů a minimalizace zaplavení zakládání stavby (ZSM pol. 19),
- respektování potřeb místních obyvatel ZTP a zajištění plynulejšího a mírnějšího napojení šterkových cest na provizorní lávku (ZSM pol. 21, 66, 43, 67, 68, 69 a 52).

Změny na základě geologického průzkumu skutečných geologických podmínek v průběhu výkopových prací, který upřesnil předpoklad z PD – navržena nová úroveň výšky na podkladním betonu odlišný způsob založení:

- nebude zhotoven roznášecí šterkový polštář 63/125 pod podkladní beton základů, ale bude proveden podkladní beton o tloušťce 0,25m (ZSM pol. 1, 23),
- úroveň založení mostu je o 0,25m výše, tudíž dojde k ponížení kubatury výkopů, dále k ponížení kubatur opěr a křídel včetně výztuží (ZSM pol. 27, 32, 36, 37 a 39),
- zpětný zásyp vykopanou zemínou (projekt počítal s 50%) není možný, zcela nevhodný materiál na hutnění zásypy za opěrami, tzn. odvoz vykopaného materiálu na skládku bude větší (ZSM pol. 20, 22 a 24),
- betonová plomba za křídlem levé opěry na vtoku (ZSM pol. 29 a 41)
- před základy vyplnit vykopaný prostor výplňovým betonem s ohledem na budoucí provizorní umístění podsukružení nosné konstrukce (ZSM pol. 29 a 41).

V rámci skutečného provedení stavby došlo i k těmto nezbytným upřesněním PD:

- obsyp rubové drenáže za opěrami ŠD 16/32 (ZSM pol. 70),
- drenážní proužek z plastbetonu, odvodnění horního povrchu mostovky v úžlabí (ZSM pol. 71),
- PEHD fólie k rubové drenáži (ZSM pol. 72 a 73),
- s ohledem na stávající nekvalitu navazujících asfaltových vrstev doporučeno zvětšit délku nových asfaltových vrstev na předpolích (ZSM pol. 45 - 48),
- řezání asfaltových vrstev a těsnící zálivky (ZSM pol. 74 a 75),
- Na základě zhotovení mostní konstrukce bylo zjištěno, že v projektu je nedostatečné množství gabionových košů pro dokonalé napojení křídel mostu na stávající terén. Tímto dojde k méněpracím na přezdění stávající zdi vlevo na výtokové straně, která tam díky potřebným výkopovým pracím není. Zároveň s vyšší výškou gabionových košů je nutné toto křídlo doplnit o zábradlí (ZSM pol. 34, 35 a 76),
- S ohledem na vážné podemletí svahu na výtokové straně levé paty břehu je nutno doplnit opevnění dna prodloužením těžkou kamennou rovnatinou (ZSM pol. 42),
- Upřesnění PD s kamenným odlážděním za římsami za betonovými obrubami podél vozovky na všech koncích říms podle skutečnosti. Nutno doplnit odláždění i za levobřežním vtokovým křídlem (ZSM pol. 78),
- Stávající zatrubnění příkopu na levém břehu pod příjezdovou komunikací k č.p.34 je nutno zřídit částečně nové. Při výkopových pracích pro založení opěr byly svahy výkopu v kolizi s tímto zatrubněním příkopu, kde byly dvě stávající potrubí popraskané. Proto toto potrubí bylo vyměněno za nové (ZSM pol. 77).

Změna stavby č. 001 Narovnání stavby dle skutečnosti

Stavba: 224058 - Turnov, most M12 přes Libuňku

Objekt: SO 201 - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 4 688 886,87 Kč

Celková cena: 5 269 174,96 Kč

DPH: 1 106 526,74 Kč

Cena s DPH: 6 375 701,70 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 580 288,09 Kč

DPH: 121 860,50 Kč

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

22. 5. 2025

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
SO 201 Most přes Libuňku v ul. U Zastávky						580 288,09	
0 Všeobecné konstrukce a práce						64 645,60	
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	-19,620			Bez vazby na CS
	Specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Nerealizované hloubení z pol. 131738 -19,62 = - 19,620 [A]					
63	02730.1N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			Bez vazby na CS
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x					
64	02821.N	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000			Bez vazby na CS
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
65	02920.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000			Bez vazby na CS
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
1 Zemní práce						188 657,18	
19	11528	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M	M	3,000			Bez vazby na CS
	Specifikace:	Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.). SoD -15,0 = - 15,000 [A] Skutečnost 18,0 = 18,000 [B] Celkové množství = 3,000					
20	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1,000			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [ISO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody <i>Specifikace:</i> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku Sondy pro provizorní přeložku CETIN (pol. 133731.N) 2*0,5 = 1,000 [A]					
21	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody <i>Specifikace:</i> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	15,278			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
66	133731.N	Nerealizovaná pol. č. 27152 -19,62 = - 19,620 [A] Úprava přístupu na provizorní lávku - odstranění (z pol. 56330a) 34,898 = 34,898 [B] Celkové množství = 15,278 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Sondy pro provizorní přeložku CETIN (pol. 02730.1N) 2*0,5 = 1,000 [A]	M3	1,000			OTSKP - 2025
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu Specifikace: - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Z pol. 133731.N 1,0 = 1,000 [A]	M3	129,565			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
23	17411	Nerealizované hloubení z pol. 131738 -19,62 = - 19,620 [B] Odvoz přebytečného mat. na skládku z pol. 131738 148,185 = 148,185 [C] Celkové množství = 129,565 ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech <i>Specifikace:</i> - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Nerealizováno - nevhodný materiál, odvezen na skládku -192,255 = - 192,255 [A] Sondy pro provizorní přeložku CETIN (pol. 02730.1N) 2*0,5 = 1,000 [B] Celkové množství = - 191,255	M3	-191,255			Bez vazby na CS
24	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech <i>Specifikace:</i> - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Náhrada položky č. 17411 192,255 = 192,255 [A]	M3	177,255			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
70	17581.N	Část záspyu nahrazena betonem z pol. č. 451313 -15,0 = - 15,000 [B] Celkové množství = 177,255 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stlísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá Obsyp drenáže 22,5*0,4*0,4 = 3,600 [A]	M3	3,600			OTSKP - 2025
2 Základy							23 488,29
71	21341.N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Položka nezahrnuje: - x Odvodňovací proužek 2,27*0,05 = 0,114 [A]	M3	0,114			OTSKP - 2025
27	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Nerealizováno -19,62 = - 19,620 [A]	M3	-19,620			Bez vazby na CS
29	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,748			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. SoD -4,107 = - 4,107 [A] Skutečnost - RDS 4,855 = 4,855 [B] Celkové množství = 0,748					
72	289971.N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry Ochrana těsnící fólie drenáže za rubem opěr 33,0*2 = 66,000 [A]	M2	66,000			OTSKP - 2025
73	28999.N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	33,000			OTSKP - 2025

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry Těsnící fólie drenáže za rubem opěr 3,0*5,5*2 = 33,000 [A]					
3 Svislé konstrukce						-29 540,50	
32	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. SoD -1,470 = - 1,470 [A] Skutečnost - RDS 1,152 = 1,152 [B] Celkové množství = - 0,318	T	-0,318			Bez vazby na CS
34	3272B7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem. - gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**. SoD -4,35 = - 4,350 [A] Skutečnost - RDS - pravý břeh na výtoku 9,8 = 9,800 [C]	M3	9,950			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [ISO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
35	333215	- levý břeh na výtoku 2,5 = 2,500 [D] - levý břeh na vtoku u schodiště 2,0 = 2,000 [E] Celkové množství = 9,950 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA <i>Specifikace:</i> položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyždění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar. Nerealizováno -0,2 = - 0,200 [A]	M3	-0,200			Bez vazby na CS
36	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 <i>Specifikace:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Změna úrovně založení levobřežní opěra -5,52*0,6*0,25 = - 0,828 [B] pravobřežní opěra -5,52*0,6*0,25 = - 0,828 [C] vtokové křídlo u levobřežní opěry -0,25*1,73*0,6 = - 0,260 [D] výtokové křídlo u levobřežní opěry -0,25*2,66*0,6 = - 0,399 [E] vtokové křídlo u pravobřežní opěry -0,25*3,11*0,6 = - 0,467 [F] výtokové křídlo u pravobřežní opěry -0,25*1,72*0,6 = - 0,258 [G] Celkové množství = - 3,040	M3	-3,040			Bez vazby na CS
37	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-1,553			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. SoD -8,183 = - 8,183 [A] Skutečnost - RDS 6,630 = 6,630 [B] Celkové množství = - 1,553					
4 Vodorovné konstrukce						149 931,75	
39	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. SoD -5,705 = - 5,705 [A] Skutečnost - RDS 5,488 = 5,488 [B] Celkové množství = - 0,217	T	-0,217			Bez vazby na CS
41	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	24,210			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [ISO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů SoD -6,54 = - 6,540 [A] Skutečnost 14,75 = 14,750 [B] Část zásypu nahrazena betonem viz pol. č. 17481 15,0 = 15,000 [C] Plomba za křídlem levé opěry na vtoku 1,0 = 1,000 [D] Celkové množství = 24,210					
42	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,000			Bez vazby na CS
		položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál SoD: opevnění dna podél opěr $-(2,0 \cdot 14,0 \cdot 0,5) + (2,0 \cdot 0,5 \cdot 10,0) = -$ 24,000 [A] Skutečnost: opevnění dna podél opěr $(2,0 \cdot 14,0 \cdot 0,5) + (2,0 \cdot 0,5 \cdot 14,0) =$ 28,000 [B] Celkové množství = 4,000					
78	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,130			OTSKP - 2025

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky <i>Specifikace:</i> - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Odláždění za římsou 2,0*0,7*0,3*4 = 1,680 [A] Odláždění podél levého křídla na vtoku 1,5*0,3 = 0,450 [B] Celkové množství = 2,130					
5 Komunikace						122 287,35	
43	56330a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Specifikace:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Úprava přístupu na provizorní lávku (koeficient rozšíření násypu 1,175) 6,0*1,5*1,0*1,175+16,0*1,5*0,4*1,175+37,0*1,5*0,2*1,175 = 34.898 [A]	M3	34,898			Bez vazby na CS
45	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Specifikace:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení pod podkladní vrstvou na předpolí (plocha odměřena z výkresu) - SoD -(27.30+63.70) = - 91,000 [A] pod podkladní vrstvou na předpolí (plocha odměřena z výkresu) - RDS 18,7*3,9+11,7*5,6 = 138,450 [B] Celkové množství = 47,450	M2	47,450			Bez vazby na CS
46	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 <i>Specifikace:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení pod obrusnou vrstvou na mostě i předpolí (plocha odměřena z výkresu) - SoD -(26.70+63.70) = - 90,400 [A] pod obrusnou vrstvou na mostě i předpolí (plocha odměřena z výkresu) - RDS 19,0*3,9+12,0*5,6+4,0*9,5 = 179,300 [B] Celkové množství = 88,900	M2	88,900			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [ISO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
47	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce <i>Specifikace:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. obrusná vrstva na předpolí - SoD $-(0,04*6,6*3,9)+(0,04*11,9*5,6) = -3,695$ [A] obrusná vrstva na předpolí - RDS $(0,04*19,0*3,9)+(0,04*12,0*5,6) = 5,652$ [B] ochrana izolace na mostě - odpočet pol. 21341.N $-0,114 = -0,114$ [C] Celkové množství = 1,843	M3	1,843			Bez vazby na CS
48	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce <i>Specifikace:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. podkladní vrstva na předpolí -SoD $-(0,04*6,3*3,9)+(0,04*11,6*5,6) = -3,581$ [A] podkladní vrstva na předpolí -RDS $(0,07*18,7*3,9)+(0,07*11,7*5,6) = 9,692$ [B] Celkové množství = 6,111	M3	6,111			Bez vazby na CS
7 Přidružená stavební výroba						28 645,39	
67	74B830.N	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech. Provizorní konstrukce z trub ocelových + spojovací materiál $16,0*3,56+5*0,8 = 60,960$ [A]	KG	60,960			OTSKP - 2025
68	74E824.N	PEVNÉ KOTVENÍ LANA PRO KABEL VN NA STOŽÁR T	KUS	1,000			OTSKP - 2025

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
69	74E841.N	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů Specifikace: 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. TAŽENÍ MONTÁŽNÍHO LANKA PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN NEBO ZOK 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů Specifikace: 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.	M	18,000			OTSKP - 2025
8 Potrubí						12 204,44	
77	87446.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci Zatrubnění příkopu, levý běh na vtoku 4,0 = 4,000 [A]	M	4,000			OTSKP - 2025
52	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	19,000			Bez vazby na CS

Položky změny stavby č. 001

Rozpočet: [SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr <i>Specifikace:</i> - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách Chránička pro přeložku CETIN (pol. 02730.1N) 10,0+9,0 = 19,000 [A]					
9 Ostatní konstrukce a práce						19 968,59	
76	9111A1.N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi Položka nezahrnuje: - x Dvoumadlové zábradlí do gabionové zdi na pravém břehu na výtoku 4,0 = 4,000 [A]	M	4,000			OTSKP - 2025
74	919111.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce <i>Specifikace:</i> - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x řezání podél říms 11,9+10,79 = 22,690 [A]	M	22,690			OTSKP - 2025
75	931314.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Specifikace:</i> Položka nezahrnuje: - těsnící profil Zálivka dle pol. 919111 + pol. 919113 22,69+16,6 = 39,290 [A]	M	39,290			OTSKP - 2025

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

224058 - Turnov, most M12 přes Libuňku

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

Změna soupisu množství

001

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	493,950	474,330	-19,620					-3,97
19	11528	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M	M	15,000	18,000	3,000					20,00
20	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	115,353	116,353	1,000					0,87
21	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	493,950	509,228	15,278					3,09
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	345,765	475,330	129,565					37,47
23	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	192,255	1,000	-191,255					-99,48
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	192,255	369,510	177,255					92,20
27	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	19,620	0,000	-19,620					-100,00
29	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,107	4,855	0,748					18,21
32	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,470	1,152	-0,318					-21,63
34	3272B7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	4,350	14,300	9,950					228,74
35	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,200	0,000	-0,200					-100,00
36	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	41,695	38,655	-3,040					-7,29
37	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	8,183	6,630	-1,553					-18,98
39	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5,705	5,488	-0,217					-3,80
41	451313	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,540	30,750	24,210					370,18
42	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24,000	28,000	4,000					16,67
43	56330a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,590	42,488	34,898					459,79
45	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	91,000	138,450	47,450					52,14
46	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	90,400	179,300	88,900					98,34
47	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	7,115	8,958	1,843					25,90
48	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	3,581	9,692	6,111					170,65
52	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	22,690	41,690	19,000					83,74
Nové položky											
63	02730.1N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000					100,00
64	02821.N	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000					100,00
65	02920.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	1,000	1,000					100,00

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

224058 - Turnov, most M12 přes Libuňku

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 201] - Most přes Libuňku v ul. U Zastávky

Změna soupisu množství

001

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	133731.N	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	0,000	1,000	1,000					100,00
70	17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	3,600	3,600					100,00
71	21341.N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,114	0,114					100,00
72	289971.N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	66,000	66,000					100,00
73	28999.N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	0,000	33,000	33,000					100,00
78	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	2,130	2,130					100,00
67	74B830.N	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	KG	0,000	60,960	60,960					100,00
68	74E824.N	PEVNÉ KOTVENÍ LANA PRO KABEL VN NA STOŽÁR T	KUS	0,000	1,000	1,000					100,00
69	74E841.N	TAŽENÍ MONTÁŽNÍHO LANKA PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN NEBO ZOK	M	0,000	18,000	18,000					100,00
77	87446.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	0,000	4,000	4,000					100,00
76	9111A1.N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	4,000	4,000					100,00
74	919111.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000	22,690	22,690					100,00
75	931314.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	39,290	39,290					100,00
											24,48

Za zhotovitele:

Datum:

22. 5. 2025

Datum:

22. 5. 2025