

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ	00276227
DIČ	CZ00276227
Č. účtu	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Ing. Vojtěch Halámek
Sídlo	Stříbský mlýn 1433/6, 66491 Ivančice
IČ	68095635
DIČ	CZ
Č.ú.	Komerční banka, a.s., 27-482640237 / 0100
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem "Výstavba přírodního biotopu Dolánky" v souladu s dokumentací pro provádění stavby „Přírodní biotop Dolánky“, kterou zpracovala společnost VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, hlavní projektant – ČKAIT 0011523 v 11/2024 a výkazu výměr.
- 2.2. Předmětem zakázky je realizace novostavby přírodního biotopu včetně technologie čištění vody a objektu občerstvení se sociálním zázemím s kořenovou ČOV (KČOV). Součástí stavby budou i objekty pro dopouštění vody (studna), přípojka NN a areálový rozvod NN a vodovodu.
- 2.3. **Specifikace a technické podmínky**

Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků objednatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících

z obecně platných norem. Zhotovitel se tak musí při plnění díla vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob);
- zajistit vlastní sociální zařízení;
- ohlásit dopředu prováděné práce – pověřenému zástupci objednatele;
- zajistit případné pronájmy pozemků a záborů veřejného prostranství;
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
- vlastní realizaci předmětu zakázky tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
- zajistit označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby;
- poskytnout pověřenému zástupci objednatele všechny informace, relevantní pro realizaci díla, a to zejména upozorňovat na závady a jiné skutečnosti;
- provést dílo v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na výstavbu a dílo bude zhotoveno tak, aby mohlo být bezpečně provozováno;
- zajistit kompletační činnost - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí;
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
- zajistit řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro obsluhu staveniště požaduje zadavatel použití bezejmenné přístupové cesty z ulice Alej Legií skrz park „Metelkovy sady“ přes most překračující Malou Jizeru. Zatížitelnost mostu je uvedena v Hlavní mostní prohlídce.

Součástí díla je zpracování Provozního řádu, jehož součástí budou i pokyny k údržbě biotopu.

2.5. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat

v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.

- 2.6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.7. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.8. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...).
- 2.9. Rozpočet veškerých dodatečných prací a změn během výstavby, které nejsou součástí díla a ceny dle smlouvy o dílo musí zhotovitel dokládat ve shodném univerzálním elektronickém formátu v jakém byl předložen rozpočet nabídky, nyní smluvní rozpočet.
- 2.10. Položkový rozpočet změny musí být předložen v univerzálním elektronickém formátu, který splňuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č.169/2016 k zákonu č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a který je přímým výstupem ze softwaru pro rozpočtování.
- 2.11. Zhotovitel má povinnost vyplňovat pravidelné soupisy skutečně provedených prací pomocí aplikace „Průběh výstavby“, která je volně dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 2.12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 2.13. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. IV. odst. 4.1. této části smlouvy.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění jsou p. p.č. 763/11, 763/12, 983/1, 763/10, 763/1, 763/6, k.ú. Daliměřice, p.č. 2827/2, 3902/3, 2826, k.ú. Turnov, vše obec Turnov.
- 3.2. Objednatel předpokládá zahájení realizace díla 1. října 2025, a to s ohledem na průběh a vyhodnocení veřejné zakázky a dále ukončení hlavní turistické sezóny v místě stavby.
- 3.3. Zahájení prací bude nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.4. Termín pro dokončení realizace veřejné zakázky je **7 měsíců od předání a převzetí staveniště, nejpozději však 30.04.2026.**
- 3.5. Realizace travních pokryvů a osazení biotopu rostlinami bude provedena ve vhodných agrotechnických lhůtách.
- 3.6. Součástí smlouvy je zhotovitelem předložený časový harmonogram průběhu výstavby.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.06.2025 podané v rámci veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:



Cena díla celkem bez DPH	17.146.312,89 Kč
Výše DPH	3.600.725,71 Kč
Cena díla včetně DPH	20.747.038,60 Kč

- 4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
 - Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a které nebyly ještě zrealizovány.
 - Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývajících částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako **pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů** ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude minimálně **14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným pracovníkem odboru správy majetku.
- 5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záписы z kontrolních dnů jsou součástí stavebního deníku.

Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:
Za zhotovitele: 
Za objednatele: 
Technický dozor stavebníka
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- 5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.13. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatelům.
- 5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
 - řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatelům na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatelům k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatelům min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitelům provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, provozní řád, případně další dokumenty.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednatelům konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návodů ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Zhotovitel při předání díla předloží objednatelům, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje **záruku** objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla **v délce 60 měsíců** ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na relativně samostatné zabudované výrobky a technologie v délce 24 měsíců
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. Zahájení opravy – příjezd zástupce zhotovitele bude nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou. (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.
- 7.16. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 30 mil. Kč.**
- 7.17. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. [REDAKCE] uzavřenou u Generali České pojišťovny a.s. dne 16.2.2021 ve výši **40 milionů korun českých..**
- 7.18. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

- 8.2. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- Zhotovitel nezačíná práci na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (Místo a doba plnění, časový harmonogram) a/nebo
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku V. Smlouvy; a/nebo
 - Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7denní lhůtě.
- 8.4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.5. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.6. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek,

bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatel ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě


strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze, jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Smluvní rozpočet
2. Časový harmonogram průběhu stavby

V Ivančicích dne.....


Zh



06.08.2025

V Turnově dne

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4749/006
Stavba: Přírodní biotop Dolánky

KSO:
Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Vojtěch Halámek

IČ: 68095635
DIČ: CZ68095635

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			17 146 312,89
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 146 312,89	3 600 725,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	20 747 038,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4749/006

Stavba: Přírodní biotop Dolánky

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum: 13.06.2025

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

17 146 312,89 20 747 038,60

SO 01	Objekt zázemí	5 706 359,83	6 904 695,39
SO 02	Přírodní jezírko	8 902 722,84	10 772 294,64
SO 02	Přírodní jezírko	4 010 430,64	4 852 621,07
SO 02.1	Kanalizace	1 038 039,27	1 256 027,52
SO 02.2	Skimmer, dnová výpust'	152 421,98	184 430,60
SO 02.3	Technologická šachta	685 327,00	829 245,67
SO 02.4	Bubnový filtr	125 212,75	151 507,43
SO 02.5	Přečerpávací nádrž	36 234,08	43 843,24
SO 02.6	Šachty	224 762,42	271 962,53
SO 02.7	Vertikální filtr	1 531 807,12	1 853 486,62
SO 02.8	Výustní objekt	13 448,24	16 272,37
SO 02.9	Kalové pole	521 502,76	631 018,34
SO 02.10	Mola, lávka přes biotop	563 536,58	681 879,26
SO 03	Studna	199 656,61	241 584,50
SO 04	Přípojky	1 448 074,21	1 752 169,79
SO 04.1	Areálový rozvod vody	615 690,23	744 985,18
SO 04.2	Přípojka NN	334 468,62	404 707,03
SO 04.3	Areálový rozvod NN	497 915,36	602 477,59
SO 05	Vegetační ČOV pro 10EO (KČOV)	637 313,40	771 149,21
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	252 186,00	305 145,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 01 - Objekt zázemí

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

Ing. Arch. Václav Hájek

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

01597574

DIČ:

IČ:

13891871

DIČ:

Cena bez DPH

5 706 359,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 706 359,83	21,00%	1 198 335,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 904 695,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 01 - Objekt zázemí

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Ing. Arch. Václav
Hájek

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 706 359,83

HSV - Práce a dodávky HSV

3 288 737,55

1 - Zemní práce	592 268,64
2 - Zakládání	342 288,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	275 969,20
4 - Vodorovné konstrukce	849 776,85
5 - Komunikace pozemní	733 894,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 897,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	329 475,87
997 - Přesun sutě	72 455,16
998 - Přesun hmot	77 711,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 417 622,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 399,48
713 - Izolace tepelné	102 160,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 181,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 284,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	251 914,89
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	101 827,53
763 - Konstrukce suché výstavby	259 374,36
764 - Konstrukce klempířské	78 189,84
765 - Krytina skládaná	5 426,23
766 - Konstrukce truhlářské	571 828,79
767 - Konstrukce zámečnické	455 367,49
771 - Podlahy z dlaždic	63 018,46
776 - Podlahy povlakové	288 841,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	120 807,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky

Objekt: SO 01 - Objekt zázemí

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025

Projektant: Ing. Arch. Václav Hájek

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 706 359,83

d HSV Práce a dodávky HSV

3 288 737,55

D		1	Zemní práce				592 268,64	
1	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus			708,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus			2 400,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			44 409,38	CS ÚRS 2024 02
VV		272+416+72						
VV		19,87*(6,774+10,375)/2						
VV		2*(3,2+4,7)/2						
VV		(16+18+20)*0,9						
VV		Součet						
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			13 341,12	CS ÚRS 2024 02
VV		(416+278,845)*0,1						
5	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			27 043,27	CS ÚRS 2024 02
VV		19,87*(6,774+10,375)/2*0,5						
VV		0,9*1,1*(0,7*6+0,45*9)+0,7*1,1*0,45						
VV		*obetonování sloupů*0,5*0,5*0,6*45						
VV		2*1,2*(3,2+4,7)/2						
VV		Součet						
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			6 397,60	CS ÚRS 2024 02
VV		0,4*(3,54*5+4+4,51+5,3+0,8)*0,45						
7	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			17 543,23	CS ÚRS 2024 02
VV		(1,2*(20,5+1,4)+1*(9,31+4,7))*0,25						
VV		(16+18+20)*0,9*1						
VV		Součet						
8	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus			866,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus			3 980,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus			1 502,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			717,60	CS ÚRS 2024 02
VV		2*23 'Přepočtené koeficientem množství						
12	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			1 237,40	CS ÚRS 2024 02
VV		2*23 'Přepočtené koeficientem množství						
13	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			901,60	CS ÚRS 2024 02
VV		2*23 'Přepočtené koeficientem množství						
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			61 335,05	CS ÚRS 2024 02
VV		*objem odkopávek*(416+278,845)*0,1						
VV		*objem štěrkového travníku*72*0,3						
VV		*objem základ. desek*19,87*(6,774+10,375)/2*0,5						
VV		*objem základ.pasů*(1*(20,5+1,4)+0,8*(9,31+4,7))*0,25						
VV		*objem základ.pasů*0,2*(3,54*5+4+4,51+5,3+0,8)*0,6						
VV		*objem základ.patek*0,8*1*(0,7*6+0,45*9)+0,6*1*0,45						
VV		*objem obetonování sloupů*0,4*0,4*0,6*6						
VV		*objem schodišť.konstr.*(((0,5+0,25)*0,3*3,2+0,35*0,5*5+1*0,3*(3,2+4,7)/2+0,5*3,2*0,25)						
VV		*objem konstr.terénních lavic*(16+18+20)*(0,7+0,5)*0,5						
VV		Součet						
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			17 821,88	CS ÚRS 2024 02
VV		231,453*14 'Přepočtené koeficientem množství						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			28 931,63	CS ÚRS 2024 02
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			35 412,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		231,453*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			5 068,82	CS ÚRS 2024 02
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			15 809,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,87*(6,774+10,375)/2*0,5					
	VV		0,9*1,1*(0,7*6+0,45*9)+0,7*1,1*0,45					
	VV		"obetonování sloupů"0,5*0,5*0,6*45					
	VV		2*1,2*(3,2+4,7)/2					
	VV		0,4*(3,54*5+4+4,51+5,3+0,8)*0,45					
	VV		(1,2*(20,5+1,4)+1*(9,31+4,7))*0,25					
	VV		(16+18+20)*0,9*1					
	VV		Mezisoučet výkopy celkem					
	VV		- "odečet objemu základ. desek"19,87*(6,774+10,375)/2*0,5					
	VV		- "odečet objemu základ.pasů"(1*(20,5+1,4)+0,8*(9,31+4,7))*0,25					
	VV		- "odečet objemu základ.pasů"0,2*(3,54*5+4+4,51+5,3+0,8)*0,6					
	VV		- "odečet objemu základ.patek"0,8*1*(0,7*6+0,45*9)+0,6*1*0,45					
	VV		- "odečet objemu obetonování sloupů"0,4*0,4*0,6*6					
	VV		- "odečet objemu schodišť.konstr."((0,5+0,25)*0,3*3,2+0,35*0,5*5+1*0,3*(3,2+4,7))/2+0,5*3,2*0,25)					
	VV		- "odečet objemu konstr.terénních lavic"(16+18+20)*(0,7+0,5)*0,5					
	VV		Mezisoučet objem vytlačené kubatury					
	VV		Součet					
20	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2			64 146,88	CS ÚRS 2024 02
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			74 015,63	CS ÚRS 2024 02
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg			4 144,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		986,875*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné	m2			15 888,69	CS ÚRS 2024 02
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2			19 861,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		416+278,845+72					
25	K	183211211	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2			39 600,00	CS ÚRS 2024 02
26	M	00572471	koberec travní 400x2500 mm	m2			15 840,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
27	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3			16 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		72*0,3					
28	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t			45 100,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		72*0,3					
	VV		21,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			5 389,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		986,875+72					
30	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3			6 654,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		1058,875*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání				342 288,62	
31	K	233211120	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus			17 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6*2					
32	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3			41 400,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,87*(6,774+10,375)/2*0,15					
33	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3			35 149,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		(19,87*(6,774+10,375)/2-10,81*4,76)*0,15					
	VV		10,81*4,76*0,075					
	VV		Součet					
34	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3			27 601,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,87*(6,774+10,375)/2*0,1					
35	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			33 804,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,81*4,76*0,15					
36	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			3 180,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		(10,81+4,76)*2*0,15					
37	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			672,62	CS ÚRS 2024 02
38	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			18 427,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,81*4,76*5,41*0,001*2					
	VV		0,557*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			53 234,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (1*(20,5+1,4)+0,8*(9,31+4,7))*0,25					
			vv 0,2*(3,54*5+4+4,51+5,3+0,8)*0,6					
			vv Součet					
40	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			24 297,31	CS ÚRS 2024 02
			vv (20,5+18,9+10,31+9,31+0,8+4,7+6,7+1,4+1+0,6)*0,25					
			vv (3,54*10+(4+4,51+5,3+0,8)*2+0,2*9)*0,6					
			vv Součet					
41	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			4 760,17	CS ÚRS 2024 02
42	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			26 145,00	CS ÚRS 2024 02
			vv (788,125+25,4)*0,001					
			vv 0,814*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3			29 815,80	CS ÚRS 2024 02
			vv 0,8*1*(0,7*6+0,45*9)+0,6*1*0,45					
44	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			2 522,88	CS ÚRS 2024 02
			vv "obetonování sloupů"0,4*0,4*0,6*6					
45	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2			17 240,85	CS ÚRS 2024 02
			vv (0,8+1)*2*(0,7*6+0,45*9)+(0,6*2+1)*0,45					
			vv "obetonování sloupů"0,4*4*0,6*6					
			vv Součet					
46	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2			3 203,96	CS ÚRS 2024 02
47	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			2 672,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 0,5*3,2					
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t			758,80	CS ÚRS 2024 02
			vv (0,5*3,2*2*2+3,2/0,5*0,7*2)*0,888*0,001					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				275 969,20	
49	K	337173110	Montáž ocelových kci skeletů 1 až 2 podlažních budov	t			29 379,70	CS ÚRS 2024 02
			vv 25,3*(3,723*6+4,421*5+4,627+5,2+4,94+4,762)*0,001					
			vv 9,49*(3,224+3,837)*2*0,001					
			vv 31,4*2*0,035*0,08*0,001*4					
			vv 78,5*(2*0,114*0,16+8*0,08*0,16)*0,001*15					
			vv 78,5*(0,228*0,282+0,135*0,195)*0,001*4					
			vv 117,75*(4*0,05*0,05)*0,001*15					
			vv 117,15*4*0,05*0,05*0,001*4					
			vv 157*(0,32*0,32)*0,001*15					
			vv Součet					
50	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t			54 041,20	CS ÚRS 2024 02
			vv 25,3*(3,723*6+4,421*5+4,627+5,2+4,94+4,762)*0,001					
51	M	14550317	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm	t			5 199,20	CS ÚRS 2024 02
			vv 9,49*(3,224+3,837)*2*0,001					
52	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t			33,10	CS ÚRS 2024 02
			vv 31,4*2*0,035*0,08*0,001*4					
53	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t			6 508,80	CS ÚRS 2024 02
			vv 78,5*(2*0,114*0,16+8*0,08*0,16)*0,001*15					
			vv 78,5*(0,228*0,282+0,135*0,195)*0,001*4					
			vv Součet					
54	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t			818,80	CS ÚRS 2024 02
			vv 117,75*(4*0,05*0,05)*0,001*15					
			vv 117,15*4*0,05*0,05*0,001*4					
			vv Součet					
55	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t			8 579,60	CS ÚRS 2024 02
			vv 157*(0,32*0,32)*0,001*15					
56	K	348211211	Zdivo plotových zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry do 4 mm	m3			171 408,80	CS ÚRS 2024 02
			vv 0,3*0,9*(10,313+19,9+6,7+1,1)					
D 4			Vodorovné konstrukce				849 776,85	
57	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3			115 988,00	CS ÚRS 2024 02
			vv (0,5+0,25)*0,3*3,2+0,35*0,5*5+1*0,3*(3,2+4,7)/2					
			vv (16+18+20)*0,7*0,5					
			vv Součet					
58	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t			48 711,00	CS ÚRS 2024 02
			vv ((0,5+0,25)*0,3*3,2+0,35*0,5*5+1*0,3*(3,2+4,7)/2)*75*0,001					
			vv (16+18+20)*0,7*0,5*55*0,001					
			vv Součet					
59	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			79 560,00	CS ÚRS 2024 02
			vv (0,5+0,25+0,3*2)*2*3,2+(0,35+0,5)*2*5+(1+0,3*2)*(3,2+4,7)/2					
			vv (16+18+20+0,7*3)*0,5*2					
			vv Součet					
60	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			13 763,88	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m			125 513,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,7+4,4+4,1+3,8+3,189+0,3					
	VV		16+18+20					
	VV		Součet					
62	M	58388015	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm výtlabková podstupnice-pemrlovaný	kus			68 250,00	CS ÚRS 2024 02
63	M	583880R1	stupeň schodišťový žulový plný 500x500x1000mm	kus			175 500,00	
64	K	441171111	Montáž ocelových kci zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m	t			5 660,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,8*1,78*0,001					
	VV		39,25*(0,05*(11,046+7,392+4,145+3,975+3,873+3,825)+0,05*					
	VV		3,82*6+0,05*0,1*7)*0,001					
	VV		39,25*0,05*0,095*0,001*4					
	VV		78,5*(0,137*0,181*74+0,13*0,137*22)*0,001					
	VV		Součet					
65	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			912,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,8*1,78*0,001					
66	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t			3 772,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		39,25*(0,05*(11,046+7,392+4,145+3,975+3,873+3,825)+0,05*					
	VV		3,82*6+0,05*0,1*7)*0,001					
	VV		39,25*0,05*0,095*0,001*4					
	VV		Součet					
67	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t			5 932,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		78,5*(0,137*0,181*74+0,13*0,137*22)*0,001					
68	K	441171121	Montáž ocelových kci zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 30 do 50 kg/m dl do 12 m	t			1 513,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,8*(2,49+3,015)*0,001					
69	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			2 836,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,8*(2,49+3,015)*0,001					
70	K	441171131	Montáž ocelových kci zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 50 do 80 kg/m dl do 12 m	t			33 465,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,8*3,82*0,001*33					
71	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			64 939,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,8*3,82*0,001*33					
72	K	441171141	Montáž ocelových kci zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 80 do 100 kg/m dl do 12 m	t			14 425,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,8*(3,82*6+4,179+3,998+3,873+3,829)*0,001					
73	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t			31 506,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,8*(3,82*6+4,179+3,998+3,873+3,829)*0,001					
74	K	441171151	Montáž ocelových kci zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 12 m	t			18 314,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		23*(7,594+8,252+9,386+11,046+7,391*2)*0,001					
75	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t			39 211,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		23*(7,594+8,252+9,386+11,046+7,391*2)*0,001					
D 5 Komunikace pozemní							733 894,54	
76	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2			21 465,60	CS ÚRS 2024 02
77	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			71 384,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,85*1,85*2					
	VV		272					
	VV		Součet					
78	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			84 032,00	CS ÚRS 2024 02
79	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2			34 652,80	CS ÚRS 2024 02
80	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2			61 624,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,85*1,85*2					
	VV		272					
	VV		Součet					
81	M	583810R1	odseky žula šedá	m2			356 140,40	
	VV		1,85*1,85*2					
	VV		272					
	VV		Součet					
	VV		278,845*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
82	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2			34 605,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,87*(6,774+10,375)/2-10,81*4,76					
83	M	59246062	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 640x160mm tl 80mm přírodní	m2			69 988,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		118,92*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni							14 897,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	6131311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			14 897,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,81*4,76*0,05					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				329 475,87	
85	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			44 649,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,4*2+22+23+14,2+17					
86	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m			55 034,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
87	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m			7 290,00	CS ÚRS 2024 02
88	M	272451R1	obrubník z ocelové pásoviny tl.6mm s trny	m			113 400,00	
89	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2			30 201,60	CS ÚRS 2024 02
90	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			13 800,00	CS ÚRS 2024 02
91	K	953961216	Kotva chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			29 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		15*4					
92	K	953965151	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus			20 100,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		15*4					
93	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3			15 841,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stávající stěna"0,3*0,9*(10,2+30+6,3+1,2)					
	D	997	Přesun sutě				72 455,16	
94	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t			53 545,27	CS ÚRS 2024 02
95	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			6 471,80	CS ÚRS 2024 02
96	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			9 701,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		32,198*23 'Přepočtené koeficientem množství					
97	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			2 736,83	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				77 711,00	
98	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t			77 711,00	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 417 622,28	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 399,48	
99	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2			699,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,81*4,76					
100	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			1 006,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		51,456*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
101	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2			14 407,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,81*4,76*2					
102	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			29 386,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		102,911*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
103	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			899,60	CS ÚRS 2024 02
	D	713	Izolace tepelné				102 160,14	
104	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2			15 340,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,87*(6,774+10,375)/2-10,81*4,76					
105	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2			563,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		118,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
106	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2			14 500,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		(10,81*(2,688+3,489)+4,76*(2,688+3,489)/2*2-0,9*2,6*3-2,2*1,2)*2					
107	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2			3 951,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		86,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
108	M	28329046	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlívrstvá 140g/m2	m2			6 586,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		86,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
109	K	713132331	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2			16 438,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,81*(2,688+3,489)+4,76*(2,688+3,489)/2*2-0,9*2,6*3-2,2*1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	63148163	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2			43 695,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		86,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
111	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			1 084,86	CS ÚRS 2024 02
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							23 181,41	
112	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m			5 538,00	CS ÚRS 2024 02
113	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m			1 248,00	CS ÚRS 2024 02
114	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			8 700,00	CS ÚRS 2024 02
115	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m			2 565,00	CS ÚRS 2024 02
116	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m			1 064,00	CS ÚRS 2024 02
117	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			756,00	CS ÚRS 2024 02
118	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus			131,00	CS ÚRS 2024 02
119	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			966,00	CS ÚRS 2024 02
120	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus			1 060,00	CS ÚRS 2024 02
121	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m			1 124,20	CS ÚRS 2024 02
122	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t			29,21	CS ÚRS 2024 02
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							49 284,68	
123	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m			22 220,00	CS ÚRS 2024 02
124	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m			978,00	CS ÚRS 2024 02
125	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			5 175,50	CS ÚRS 2024 02
126	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m			220,00	CS ÚRS 2024 02
127	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			5 568,00	CS ÚRS 2024 02
128	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus			512,00	CS ÚRS 2024 02
129	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus			795,00	CS ÚRS 2024 02
130	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus			691,00	CS ÚRS 2024 02
131	K	722263210	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus			2 960,00	CS ÚRS 2024 02
132	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor			3 310,00	CS ÚRS 2024 02
133	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			3 197,70	CS ÚRS 2024 02
134	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			3 602,40	CS ÚRS 2024 02
135	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			55,08	CS ÚRS 2024 02
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							251 914,89	
136	K	725112313	Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný s montážní deskou	soubor			84 800,00	CS ÚRS 2024 02
137	K	725121605	Pisoárový záchodek nerezový s bateriovým napájením	soubor			30 400,00	CS ÚRS 2024 02
138	K	725214112	Umyvadlo nerezové bez výtokové armatury o rozměrech 420x420 mm připevněné na stěnu	soubor			10 200,00	CS ÚRS 2024 02
139	K	725214113	Umyvadlo nerezové bez výtokové armatury o rozměrech 560x435 mm připevněné na stěnu	soubor			40 800,00	CS ÚRS 2024 02
140	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus			236,00	CS ÚRS 2024 02
141	M	55147101	madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm	kus			2 420,00	CS ÚRS 2024 02
142	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus			245,00	CS ÚRS 2024 02
143	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus			3 150,00	CS ÚRS 2024 02
144	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor			2 180,00	CS ÚRS 2024 02
145	M	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 860x500mm	kus			9 380,00	CS ÚRS 2024 02
146	K	725331221	Výlevka bez výtokových armatur nerezová na stojanu 400x550x300 mm	soubor			14 400,00	CS ÚRS 2024 02
147	K	725532122	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 150 l / 3 kW	soubor			18 200,00	CS ÚRS 2024 02
148	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor			5 760,00	CS ÚRS 2024 02
149	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus			2 047,20	CS ÚRS 2024 02
150	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m			3 900,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor			1 640,00	CS ÚRS 2024 02
152	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor			5 180,00	CS ÚRS 2024 02
153	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			8 560,00	CS ÚRS 2024 02
154	K	725822663	Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem po dobu 15 s a 4 l/min	soubor			8 220,00	CS ÚRS 2024 02
155	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			196,69	CS ÚRS 2024 02
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							101 827,53	
156	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor			16 800,00	CS ÚRS 2024 02
157	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kci	soubor			5 370,00	CS ÚRS 2024 02
158	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor			16 500,00	CS ÚRS 2024 02
159	K	726131031	Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor			11 700,00	CS ÚRS 2024 02
160	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor			16 500,00	CS ÚRS 2024 02
161	K	726131063	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 980 mm s ovládním shora do stěn s kov kci	soubor			34 800,00	CS ÚRS 2024 02
162	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t			157,53	CS ÚRS 2024 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							259 374,36	
163	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2			2 098,04	CS ÚRS 2024 02
vv 0,6*2,754								
164	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2			41 004,36	CS ÚRS 2024 02
vv (2,5+4,15+(1,5+2,2)*2)*3,345-(0,6+0,7*4+0,9)*2,1								
165	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2			36 973,20	CS ÚRS 2024 02
vv (4,15+2,549)*3,345								
166	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			4 652,03	CS ÚRS 2024 02
vv 0,6*2,754								
vv (2,5+4,15+(1,5+2,2)*2)*3,345-(0,6+0,7*4+0,9)*2,1								
vv (4,15+2,549)*3,345								
vv Součet								
167	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			11 040,81	CS ÚRS 2024 02
168	K	763121433	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2			68 906,99	CS ÚRS 2024 02
vv 10,2*(2,754+3,345)+4,15*(2,754+3,345)*2-0,9*2,6*3-2,2*1,2								
169	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2			2 919,79	CS ÚRS 2024 02
170	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2			6 914,06	CS ÚRS 2024 02
171	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2			40 001,85	CS ÚRS 2024 02
vv 10,2*4,15								
172	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			1 799,03	CS ÚRS 2024 02
173	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2			2 607,53	CS ÚRS 2024 02
174	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2			1 578,93	CS ÚRS 2024 02
vv 42,33*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství								
175	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2			2 899,61	CS ÚRS 2024 02
176	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2			14 377,94	CS ÚRS 2024 02
vv 42,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
177	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2			4 275,33	CS ÚRS 2024 02
178	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus			11 460,00	CS ÚRS 2024 02
179	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t			5 864,86	CS ÚRS 2024 02
D 764 Konstrukce klempířské							78 189,84	
180	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			15 102,28	CS ÚRS 2024 02
vv 10,375+6,774+4,02+3,936+3,978+1,084+4,392								
181	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m			9 580,00	CS ÚRS 2024 02
182	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			1 036,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou RŠ do 400 mm	kus			238,00	CS ÚRS 2024 02
184	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou RŠ 400 mm	m			15 687,36	CS ÚRS 2024 02
VV			20,5+10,01+6,1+1,1					
185	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou RŠ 330 mm	m			31 000,00	CS ÚRS 2024 02
186	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus			1 800,00	CS ÚRS 2024 02
187	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m			2 876,00	CS ÚRS 2024 02
188	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			870,00	CS ÚRS 2024 02
D 765			Krytina skládaná				5 426,23	
189	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2			2 857,28	CS ÚRS 2024 02
VV			10,2*4,15					
190	M	28329070	fólie PU/PP nekontaktní, difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 120g/m2	m2			2 560,97	CS ÚRS 2024 02
VV			42,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
191	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t			7,98	CS ÚRS 2024 02
D 766			Konstrukce truhlářské				571 828,79	
192	K	766412222	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2			40 696,51	CS ÚRS 2024 02
VV			10,81*(2,688+3,489)+4,76*(2,688+3,489)/2*2-0,9*2,6*3-2,2*1,2					
VV			((1,825+0,95)*2+1,85)*2,1+(1,825*2+1,85+0,95+0,8)*2,1					
VV			Součet					
193	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 28x68mm jakost A/B	m2			127 718,91	CS ÚRS 2024 02
VV			117,281*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
194	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m			27 867,50	CS ÚRS 2024 02
195	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			28 109,60	CS ÚRS 2024 02
VV			355*0,00924 'Přepočtené koeficientem množství					
196	K	766421222	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2			48 043,68	CS ÚRS 2024 02
VV			19,87*(6,774+10,375)/2-10,81*4,76					
197	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 28x68mm jakost A/B	m2			129 503,88	CS ÚRS 2024 02
VV			118,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
198	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m			34 000,00	CS ÚRS 2024 02
199	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3			3 762,43	CS ÚRS 2024 02
VV			250*0,03*0,05					
VV			0,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
200	K	766621201	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2			2 552,88	CS ÚRS 2024 02
VV			2,2*1,2					
201	M	61110010	okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2			20 407,20	CS ÚRS 2024 02
202	K	766660521	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do dřevěné konstrukce	kus			13 980,00	CS ÚRS 2024 02
203	M	61173206	dveře jednokřídle dřevěné pině s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			88 452,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3*2,34 'Přepočtené koeficientem množství					
204	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			6 734,20	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické				455 367,49	
205	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m			21 061,44	CS ÚRS 2024 02
VV			0,41+0,985+5,597+1,53+3,679+3,949+4,298					
206	M	55342294	zábradlí nerezové s vertikální výplní rovné kotvení boční v 900mm	m			46 621,44	CS ÚRS 2024 02
207	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m			2 433,50	CS ÚRS 2024 02
208	M	55342295	zábradlí nerezové s vertikální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m			4 138,50	CS ÚRS 2024 02
209	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2			57 586,75	CS ÚRS 2024 02
VV			19,87*(6,774+10,375)/2					
210	M	15484313	plech trapézový 40/160 PES 25μm tl 1,00mm	m2			108 871,74	CS ÚRS 2024 02
VV			170,375*1,133 'Přepočtené koeficientem množství					
211	K	767391237	Vložení těsnícího pásu do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m			3 258,00	CS ÚRS 2024 02
212	M	55350006	pás těsnící samolepicí průřez 3x10mm	m			4 914,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
213	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus			28 440,00	CS ÚRS 2024 02
214	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2	m2			119 196,00	CS ÚRS 2024 02
VV			(0,6+0,7*4+0,9)*2,1					
215	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg			41 155,83	CS ÚRS 2024 02
VV			6,72*(2,4*6+1,825*5+0,95*2+1,85*3+2,4*6+1,825*5+1,85*3+0,95+0,8)*0,001					
216	M	14550250	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm	t			13 072,50	CS ÚRS 2024 02
VV			6,72*(2,4*6+1,825*5+0,95*2+1,85*3+2,4*6+1,825*5+1,85*3+0,95+0,8)*0,001					
217	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			4 617,79	CS ÚRS 2024 02
D 771			Podlahy z dlaždic				63 018,46	
218	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			2 764,15	CS ÚRS 2024 02
VV			10,2*4,15					
219	K	771574434	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2			35 980,50	CS ÚRS 2024 02
220	M	59761115	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/C povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2			21 906,00	CS ÚRS 2024 02
VV			42,33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
221	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			1 257,20	CS ÚRS 2024 02
222	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			1 110,61	CS ÚRS 2024 02
D 776			Podlahy povlakové				288 841,05	
223	K	776121114	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu pod povlakové povrchy stěn	m2			11 516,56	CS ÚRS 2024 02
VV			((4,15+2,5+4+0,6+2,549)*2+(3,95+1,5+2)*4)*(2,754+3,345)/2+(3,901+1,5+2+2,549)*2,754+(2,2+1,6+1,5+2+2,549)*3,345					
VV			-2,2*1,2-(0,6*2+0,7*8+0,9*5)*2,1					
VV			Součet					
224	K	776521112	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m	m2			94 891,45	CS ÚRS 2024 02
VV			((4,15+2,5+4+0,6+2,549)*2+(3,95+1,5+2)*4)*(2,754+3,345)/2+(3,901+1,5+2+2,549)*2,754+(2,2+1,6+1,5+2+2,549)*3,345					
VV			-2,2*1,2-(0,6*2+0,7*8+0,9*5)*2,1					
VV			Součet					
225	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2			160 939,10	CS ÚRS 2024 02
VV			209,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
226	K	776991111	Spárování silikonem	m			10 687,28	CS ÚRS 2024 02
VV			((3+4+3+2+1)*2+(3+1+2)*4)*(2,754+3,345)/2+(3+1+2+2)*2,754+(2+1+1+2+2)*3,345					
227	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			10 241,59	CS ÚRS 2024 02
228	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			565,07	CS ÚRS 2024 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				120 807,93	
229	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2			27 163,12	CS ÚRS 2024 02
VV			19,87*(6,774+10,375)/2-10,81*4,76					
VV			10,81*(2,688+3,489)+4,76*(2,688+3,489)/2*2-0,9*2,6*3-2,2*1,2					
VV			((1,825+0,95)*2+1,85)*2,1+(1,825*2+1,85+0,95+0,8)*2,1					
VV			Součet					
230	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2			27 399,32	CS ÚRS 2024 02
231	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			10 986,99	CS ÚRS 2024 02
VV			(3,723*6+4,421*5+4,627+5,2+4,94+4,762)*0,794					
VV			(3,82*6+4,179+3,998+3,873+3,829)*0,697					
VV			(7,594+8,252+9,386+11,046+7,391*2)*0,768					
VV			(2,4*6+1,825*5+0,95*2+1,85*3+2,4*6+1,825*5+1,85*3+0,95+0,8)*0,05*4					
VV			Součet					
232	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			19 282,24	CS ÚRS 2024 02
233	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2			17 729,31	CS ÚRS 2024 02
234	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			18 246,95	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 010 430,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 010 430,64	21,00%	842 190,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 852 621,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 010 430,64

HSV - Práce a dodávky HSV

2 958 370,86

1 - Zemní práce

1 677 768,50

2 - Zakládání

102 300,00

4 - Vodorovné konstrukce

524 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

527 340,80

997 - Přesun sutě

54 671,04

998 - Přesun hmot

72 140,52

PSV - Práce a dodávky PSV

1 052 059,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 052 059,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 010 430,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 958 370,86	
D 1 Zemní práce							1 677 768,50	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			8 940,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			519,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			130 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha stavby jezera"2000					
	VV		Součet					
4	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3			152 145,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"objem výkopů pro jezero dle údajů projektanta" 2070*0,5					
	VV		Součet					
5	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3			152 145,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"objem výkopů pro jezero dle údajů projektanta" 2070*0,5					
	VV		Součet					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			217 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"na meziskládku"2070					
	VV		"přebytečná ornice" 1650*0,2					
	VV		"použit do násypů vertikálního filtru" -345					
	VV		"použit do násypů kalového pole" -315					
	VV		Součet					
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			280 140,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1740*14 "Přepočtené koeficientem množství					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			96 222,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			203 580,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1740*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			38 106,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"uložení na meziskládku" 2070					
	VV		"přebytečná ornice" 1650*0,2					
	VV		"použit do násypů vertikálního filtru" -345					
	VV		"použit do násypů kalového pole" -315					
	VV		Součet					
11	K	180501111	Zpevnění ploch předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2			18 900,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem jezera-výměra dle projektanta" 70					
	VV		Součet					
12	M	00572471	koberec travní 400x2500 mm	m2			14 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem jezera-výměra dle projektanta" 70					
	VV		Součet					
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			22 750,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem jezera" 2000-1650					
	VV		Součet					
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			17 741,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod dnem" 685					
	VV		Součet					
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2			325 080,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"svahy výměra dle projektanta"965					
	VV		"dno"685					
	VV		"obvod hluboké zóny"96*2,5					
	VV		Součet					
D 2 Zakládání							102 300,00	
16	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3			102 300,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyrovnání dna" 1650*0,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				524 150,00	
17	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3			244 900,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"v litor. zóně -objem dle projektanta" 310					
	VV		Součet					
18	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3			6 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kameny u vyústění do jezera" 0,5					
	VV		Součet					
19	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3			273 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha z placáků 50/30/10cm v litor. zóně, výměra dle projektanta"420*0,1					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				527 340,80	
20	K	183211311.1	Výsadba rostlin včetně dodávky rostlin	kus			104 000,00	
	VV		"počet rostlin dle projektanta" 2600					
	VV		Součet					
21	K	916241211	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m			41 952,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem hluboké části" 96					
	VV		Součet					
22	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m			124 108,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		96*1,01					
	VV		Součet					
23	K	933901511	Provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vyhnívací nádrže do 600 m3	m3			30 000,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			109 200,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			118 080,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bourání starého bazénu"(60+1,5)*2*0,8*0,5					
	D	997	Přesun sutě				54 671,04	
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			17 712,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			16 295,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		118,08*23 *Přepočtené koeficientem množství					
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t			20 664,00	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				72 140,52	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t			72 140,52	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 052 059,78	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 052 059,78	
30	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkohydrátového PE	m2			282 150,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"litor. část" 965					
	VV		"hluboká část" 685					
	VV		Součet					
31	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkohydrátového PE	m2			63 735,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		"litor. část" 170*0,6					
	VV		"hluboká část" 96*2,82					
	VV		Součet					
32	M	28322104	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm	m2			430 333,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		(1650+372,72)*1,15					
	VV		Součet					
33	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2			92 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"litor. část" 965					
	VV		"hluboká část" 685					
	VV		Součet					
34	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2			66 102,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"litor. část" 965					
	VV		Součet					
35	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2			37 644,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		"litor. část" 170*0,6					
	VV		"hluboká část" 96*2,82					
	VV		Součet					
36	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2			57 842,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		(1650+965+372,72)*1,1					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	711494002	Ukončení textilie nebo izolace na svislé stěně	m			11 968,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Kolem jezera"170					
	VV		Součet					
38	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus			4 794,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			5 089,50	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.1 - Kanalizace

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 038 039,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 038 039,27	21,00%	217 988,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 256 027,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.1 - Kanalizace

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halánek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 038 039,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 038 039,27

1 - Zemní práce

595 161,84

4 - Vodorovné konstrukce

48 624,40

8 - Trubní vedení

324 257,90

998 - Přesun hmot

69 995,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.1 - Kanalizace

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 038 039,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 038 039,27

D 1 Zemní práce 595 161,84

1	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3			159 617,12	CS ÚRS 2024 02
	vv		"nátok z vrtu do vzdouv. šachty d 63" 3*1*0,8					
	vv		"z vrtu do technol. šachty d63" 100*0,4*0,6					
	vv		"z dnových výpustí do armat. šachty d 110" 8*0,8*3+9*0,6*0,4					
	vv		"z technol. šachty do armat. šachty d 110" 55*0,8*0,8					
	vv		"z kal. pole do arm. šachty d 110 "100*0,8*0,8					
	vv		"od skimmerů do technol. šachty d 110 "					
	vv		(15+15+28+46+3)*0,6*0,4					
	vv		"z armat. šachty do výust. objektu d 160" 70*1*3					
	vv		"ze sber. šachty do vzdouv. šachty d 160" 65*0,8*0,8					
	vv		"z technol. šachty do pulz. šachty d 75" 100*0,6*0,4					
	vv		"z technol. šachty do jezera d 75" 100*0,6*0,4					
	vv		Součet					
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2			39 780,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"z armat. šachty do výust. objektu d 160" 70*2*3					
	vv		"z dnových výpustí do armat. šachty d 110" 8*2*3					
	vv		Součet					
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2			21 060,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"z armat. šachty do výust. objektu d 160" 70*2*3					
	vv		"z dnových výpustí do armat. šachty d 110" 8*2*3					
	vv		Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			52 423,85	CS ÚRS 2024 02
	vv		"vytlačení objem lože a obsyp"56,54+202,984					
	vv		Součet					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			59 950,04	CS ÚRS 2024 02
	vv		259,524*14 "Přepočtené koeficientem množství					
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			14 351,68	CS ÚRS 2024 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			39 707,16	CS ÚRS 2024 02
	vv		259,524*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			5 683,58	CS ÚRS 2024 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			33 401,12	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop minus lože a obsyp"472,27-56,54-202,984					
	vv		Součet					
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			47 701,24	CS ÚRS 2024 02
	vv		"nátok z vrtu do vzdouv. šachty d 63" 3*0,8*0,36					
	vv		"z vrtu do technol. šachty d63" 100*0,6*0,36					
	vv		"z dnových výpustí do armat. šachty d 110" 8*0,8*0,4+9*0,6*0,4					
	vv		"z technol. šachty do armat. šachty d 110" 55*0,8*0,4					
	vv		"z kal. pole do arm. šachty d 110 "100*0,8*0,4					
	vv		"od skimmerů do technol. šachty d 110 "					
	vv		(15+15+28+46+3)*0,6*0,4					
	vv		"z armat. šachty do výust. objektu d 160" 70*1*0,46					
	vv		"ze sber. šachty do vzdouv. šachty d 160" 65*0,8*0,46					
	vv		"z technol. šachty do pulz. šachty d 75" 100*0,6*0,37					
	vv		"z technol. šachty do jezera d 75" 100*0,6*0,37					
	vv		Součet					
11	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			121 486,05	CS ÚRS 2024 02
	vv		202,984*1,9					
	vv		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				48 624,40	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			48 624,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"nátok z vrtu do vzdouv. šachty d 63" 3*0,8*0,1					
VV			"z vrtu do technol. šachty d63" 100*0,6*0,1					
VV			"z dnových výpustí do armat. šachty d 110"					
VV			8*0,8*0,1+9*0,6*0,1					
VV			"z technol. šachty do armat. šachty d 110" 55*0,8*0,1					
VV			"z kal. pole do arm. šachty d 110 "100*0,8*0,1					
VV			"od skimmerů do technol. šachty d 110 "					
VV			(15+15+28+46+3)*0,6*0,1					
VV			"z armat. šachty do výust. objektu d 160" 70*1*0,15					
VV			"ze sber. šachty do vzdouv. šachty d 160" 65*0,8*0,15					
VV			"z technol. šachty do pulz. šachty d 75" 100*0,6*0,1					
VV			" z technol. šachty do jezera d 75" 100*0,6*0,1					
VV			Součet					
D	8		Trubní vedení				324 257,90	
13	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m			13 081,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"nátok z vrtu do vzdouv. šachty" 3					
VV			"z vrtu do technol. šachty" 100					
VV			Součet					
14	M	28613853	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m			17 373,01	CS ÚRS 2024 02
VV			"nátok z vrtu do vzdouv. šachty" 3*1,01					
VV			"z vrtu do technol. šachty" 100*1,01					
VV			Součet					
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m			81 993,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"z dnových výpustí do armat. šachty" 17					
VV			"z technol. šachty do armat. šachty" 55					
VV			"z kal. pole do arm. šachty" 100					
VV			"od skimmerů do technol. šachty" 15+15+28+46+3					
VV			"nasávací hřeben" 39					
VV			"z armat. šachty do výust. objektu" 70					
VV			"ze sber. šachty do vzdouv. šachty" 65					
VV			Součet					
16	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m			30 882,50	CS ÚRS 2024 02
17	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m			2 142,82	CS ÚRS 2024 02
18	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m			25 224,75	CS ÚRS 2024 02
VV			"z armat. šachty do výust. objektu" 70*1,01					
VV			"ze sber. šachty do vzdouv. šachty" 65*1,01					
VV			Součet					
19	K	871231211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 75 x 6,8 mm	m			29 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"z technol. šachty do pulz. šachty" 100					
VV			" z technol. šachty do jezera" 100					
VV			Součet					
20	M	28613854	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 75x6,8mm	m			57 368,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"z technol. šachty do pulz. šachty" 100*1,01					
VV			" z technol. šachty do jezera" 100*1,01					
VV			Součet					
21	K	877231112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus			1 304,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	NCL.612100	FRIALEN - W45 d75, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	kus			4 306,92	
23	K	877231113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus			1 960,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	28614959	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 75mm	kus			4 680,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			2 640,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1+5					
VV			Součet					
26	M	28611424	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/87°	kus			726,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus			2 114,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	28611352	koleno kanalizační PVC KG 110x67°	kus			453,60	CS ÚRS 2024 02
29	K	891262122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus			5 880,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	r136	tažný uzávěr PVC d 100	ks			12 000,00	
VV			6					
VV			Součet					
31	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m			6 969,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek			6 664,00	CS ÚRS 2024 02
VV			8					
VV			Součet					
33	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			11 514,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3+100+100+100					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m			5 181,30	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				69 995,13	
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t			69 995,13	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.2 - Skimmer, dnová výpust'

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		152 421,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 421,98	21,00%	32 008,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	184 430,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.2 - Skimmery, dnová výpust'

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	152 421,98
PSV - Práce a dodávky PSV	152 421,98
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	146 567,20
767 - Konstrukce zámečnické	5 854,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.2 - Skimmery, dnová výpust'

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Datum: 13.06.2025
Zadavatel: Město Turnov
Projektant:
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 152 421,98

D PSV Práce a dodávky PSV 152 421,98

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 146 567,20

1	K	724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	soubor			17 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	4265420R	čerpadlo 4400l/hod s regulací výtoku oběhové	kus			72 000,00	
VV 2+1*rezerva								
3	K	724211212	Domovní vodárna dopravní výška 50 m tlaková membránová nádoba 60 l s čerpacím ústrojím a sacím košem	soubor			36 500,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	R1000	skimmer s košem dod. a mont.	ks			14 000,00	
5	M	R10001	dnová výpust' dod. a mont.	kus			7 000,00	
6	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t			67,20	CS ÚRS 2024 02
D 767 Konstrukce zámečnické 5 854,78								
7	K	767531231	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy do 0,5 m2	kus			2 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV "záchytná vana pod domácí vodárnu"1								
8	M	69752163	vana záchytná z nerezového plechu včetně rámu do 0,5m2	m2			3 045,00	CS ÚRS 2024 02
VV 0,75*0,5								
9	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			9,78	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.3 - Technologická šachta

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			685 327,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 327,00	21,00%	143 918,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			829 245,67
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.3 - Technologická šachta

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

685 327,00

HSV - Práce a dodávky HSV

547 481,26

1 - Zemní práce	143 729,00
2 - Zakládání	71 158,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	252 075,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 922,50
8 - Trubní vedení	45 089,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 450,00
998 - Přesun hmot	16 056,09

PSV - Práce a dodávky PSV

137 845,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	68 440,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 172,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	278,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	796,00
762 - Konstrukce tesařské	48 159,04
767 - Konstrukce zámečnické	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.3 - Technologická šachta

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 685 327,00

D HSV Práce a dodávky HSV 547 481,26

D 1 Zemní práce 143 729,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		5 135,00	CS ÚRS 2024 02
VV					10*7,5+5*0,4*2		
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3		33 750,00	CS ÚRS 2024 02
VV					10*7,5*2		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3		4 224,00	CS ÚRS 2024 02
VV					6*0,4*0,8*2		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		18 557,60	CS ÚRS 2024 02
VV					"objem podsypu"8*5,5*0,3		
VV					"objem základ. desek"6,8*4,3*0,15		
VV					"objem podzemní části technologické šachty"6,6*4,1*1,55		
VV					"objem pasů pro pojezd"6*0,2*0,8*2		
VV					Součet		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		19 356,44	CS ÚRS 2024 02
VV					61,449*14 "Přepočtené koeficientem množství		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		3 398,13	CS ÚRS 2024 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		9 401,68	CS ÚRS 2024 02
VV					61,449*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3		1 345,73	CS ÚRS 2024 02
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		32 983,59	CS ÚRS 2024 02
VV					10*7,5*2		
VV					6*0,4*0,8*2		
VV					Mezisoučet výkopy celkem		
VV					-"odečet objemu podsypu"8*5,5*0,3		
VV					-"odečet objemu základ. desek"6,8*4,3*0,15		
VV					-"odečet objemu podzemní části technologické šachty"6,6*4,1*1,55		
VV					-"odečet objemu pasů pro pojezd"6*0,2*0,8*2		
VV					Mezisoučet objem vytlačené kubatury		
VV					Součet		
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		7 149,50	CS ÚRS 2024 02
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		5 925,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg		331,80	CS ÚRS 2024 02
VV					79*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		
13	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2		1 271,90	CS ÚRS 2024 02
14	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2		402,11	CS ÚRS 2024 02
15	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3		496,52	CS ÚRS 2024 02
VV					79*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		
D 2					Zakládání	71 158,19	
16	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m		9 909,00	CS ÚRS 2024 02
VV					(8+5,5)*2		
17	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3		15 708,00	CS ÚRS 2024 02
VV					8*5,5*0,3		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3			16 622,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,8*4,3*0,15					
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			2 267,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6,8+4,3)*2*0,15					
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			479,52	CS ÚRS 2024 02
21	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			8 127,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,8*4,3*8,43*0,001					
	VV		0,246*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
22	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3			8 332,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		6*0,8*0,2*2					
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			8 120,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6*2+0,2)*0,8*2					
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			1 590,88	CS ÚRS 2024 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				252 075,97	
25	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus			7 150,00	CS ÚRS 2024 02
26	M	28611811	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 100 dl 150-300mm	kus			5 460,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	28611813	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 150 dl 150-300mm	kus			6 600,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	310001103	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl přes 1 do 1,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus			650,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	28611818	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 100 dl 300-500mm	kus			1 320,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	380316242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3			65 011,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6,6+3,5)*2*2,4*0,3					
31	K	380316243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 300 mm	m3			36 139,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,6*3,5*0,35					
32	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2			42 236,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6,6+3,5)*2*0,35					
	VV		(6,6+6+4,1+3,5)*2*2,4					
	VV		Součet					
33	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2			17 893,16	CS ÚRS 2024 02
34	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t			69 615,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2210*0,001					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 922,50	
35	K	631313214	Vytvarování dna nádrží z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 s potěrem r zakřivení přes 400 mm	m3			9 922,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		6*3,5*(0,05+0,1)/2					
	D	8	Trubní vedení				45 089,51	
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m			1 122,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyměra dle výkresu technol. šachty" 6,2					
	VV		Součet					
37	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m			1 596,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,2*1,03					
	VV		Součet					
38	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m			1 642,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyměra dle výkresu technol. šachty" 8,6					
	VV		Součet					
39	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m			6 050,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
40	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			888,80	CS ÚRS 2024 02
41	K	877265211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			2 540,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyměra dle výkresu technol. šachty" 5+5					
	VV		Součet					
42	M	28619406	koleno kanalizační PE-HD 90° D 110mm	kus			1 045,35	CS ÚRS 2024 02
43	M	R1023	ventil kulový PVC U d 110	ks			10 000,00	
44	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus			1 510,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus			444,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus			1 968,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyměra dle výkresu technol. šachty" 3+3					
	VV		Součet					
47	M	28651015	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x45°	kus			2 869,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,03					
	VV		Součet					
48	M	R1024	zpětná klapka d 200	ks			7 575,00	
49	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus			1 092,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vyměra dle výkresu technol. šachty" 2					
	VV		Součet					
50	M	28611433	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°	kus			1 175,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,02					
	VV		Součet					
51	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus			1 640,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	28614778	redukce kanalizační PP DN 200/160	kus			1 930,00	CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 450,00	
53	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m			1 125,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m			8 325,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,3*5					
	D	998	Přesun hmot				16 056,09	
55	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t			16 056,09	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				137 845,74	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				68 440,20	
56	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			1 736,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6,6+4,1)*2*2,75					
57	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			954,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		58,85*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2			7 768,20	CS ÚRS 2024 02
59	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m			2 696,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6,6+4,1)*2					
60	K	711161386	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění rohové tvarovky	kus			604,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	711161387	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění tvarovky pro průchodky průměru 100 mm	kus			506,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	711161388	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění tvarovky pro průchodky průměru 200 mm	kus			1 785,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	711381021	Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním	m2			2 530,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		6*3,5+(6+3,5)*2*2,4					
64	M	23521580	pryskyřice epoxidová penetrační bezrozpouštědlová	kg			1 290,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		66,6*0,0945 'Přepočtené koeficientem množství					
65	K	711491485	Montáž injektážní hadice pro dvojitý hydroizolační systém spodní stavby na vodorovné ploše	m			710,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		(3,5+6)*2					
66	M	28342110	hadíčka injektážní IH 12/6	m			1 404,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
67	K	711781166	Vodorovné provedení detailů hydroizolační přepážky HIZOT epoxidovým tmelem a tkaninou	m2			7 560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6*3,5					
68	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg			9 807,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		21*2*0,25					
69	K	711782166	Svislé provedení detailů hydroizolační přepážky HIZOT epoxidovým tmelem a tkaninou	m2			11 856,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(6+3,5)*2*2,4					
70	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg			16 735,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		45,6*2*0,25					
71	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			495,30	CS ÚRS 2024 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 172,50	
72	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m			1 092,50	CS ÚRS 2024 02
73	K	721211502	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus			3 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus			1 080,00	CS ÚRS 2024 02
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				278,00	
75	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus			278,00	CS ÚRS 2024 02
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				796,00	
76	K	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4"	soubor			262,00	CS ÚRS 2024 02
77	M	55145627	ventil výtokový nástěnný s pevným výtokem G 1/2x150mm	kus			534,00	CS ÚRS 2024 02
D 762			Konstrukce tesařské				48 159,04	
78	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2			19 456,14	CS ÚRS 2024 02
VV 6,6*4,1								
79	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2			24 402,88	CS ÚRS 2024 02
VV 27,06*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"								
80	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2			3 544,86	CS ÚRS 2024 02
81	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			755,16	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické				15 000,00	
82	K	7679951R1	Zastřešení technologické šachty pojezdová konstrukce Al z profilu EN AW 6086 T66	kpl			15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.4 - Bubnový filtr

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			125 212,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 212,75	21,00%	26 294,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	151 507,43	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky

Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis: **SO 02.4 - Bubnový filtr**

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum: 13.06.2025

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč: Ing. Vojtěch Halánek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 212,75
HSV - Práce a dodávky HSV	125 212,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 000,00
99 - Přesun hmot	212,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.4 - Bubnový filtr

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 212,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				125 212,75	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 000,00	
1	M	R 200	bubnový filtr dod. a montáž	kpl			125 000,00	
	vv		"specifikace dle technické zprávy ad e)" 1					
	vv		Součet					
D	99		Přesun hmot				212,75	
2	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t			212,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.5 - Přečerpávací nádrž

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		36 234,08	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 234,08	21,00%	7 609,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	43 843,24	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.5 - Přečerpávací nádrž

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 234,08
HSV - Práce a dodávky HSV	36 234,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 000,00
998 - Přesun hmot	1 234,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky

Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis: SO 02.5 - Přečerpávací nádrž

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum: 13.06.2025

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 234,08

D HSV Práce a dodávky HSV 36 234,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 000,00

1	K	382411115.1	Nadzemní nádrž bez UV filtru, 7m3, dod a mont.	kus	[REDACTED]	35 000,00	
---	---	-------------	--	-----	------------	-----------	--

W "přečerpávací šachta"1

W Součet

D 998 Přesun hmot 1 234,08

2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	[REDACTED]	1 234,08	
---	---	-----------	--	---	------------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.6 - Šachty

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			224 762,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 762,42	21,00%	47 200,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			271 962,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.6 - Šachty

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		224 762,42
HSV - Práce a dodávky HSV		220 138,01
1 - Zemní práce		35 158,17
2 - Zakládání		6 841,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce		101 118,00
5 - Komunikace pozemní		13 734,63
8 - Trubní vedení		17 838,00
802 - Trubní vedení - šachty		0,00
802.01 - Betonové šachty		43 415,00
998 - Přesun hmot		2 033,04
PSV - Práce a dodávky PSV		4 624,41
713 - Izolace tepelné		502,41
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		4 122,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.6 - Šachty

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							224 762,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							220 138,01	
D 1 Zemní práce							35 158,17	
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			15 369,32	CS ÚRS 2024 02
	vv		"sběrná a vzdouvací šachta" 2*2*1,75*2					
	vv		"armaturní šachta" 3*3*3,38					
	vv		Součet					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			2 421,74	CS ÚRS 2024 02
	vv		"vytl. objem" 3,14*0,62*0,62*1,8*2					
	vv		3,14*0,6*0,6*3,25					
	vv		Součet					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 525,99	CS ÚRS 2024 02
	vv		8,019*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			443,45	CS ÚRS 2024 02
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			1 226,89	CS ÚRS 2024 02
	vv		8,019*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			175,62	CS ÚRS 2024 02
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			12 995,16	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop "44,42					
	vv		"odpočet vytl. objemu" 3,14*0,62*0,62*1,8*2*-1					
	vv		3,14*0,6*0,6*3,25*-1					
	vv		Součet					
D 2 Zakládání							6 841,17	
8	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3			214,63	CS ÚRS 2024 02
	vv		"vzdouvací šachta" 1,3*1,3*0,1					
	vv		Součet					
9	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			740,22	CS ÚRS 2024 02
	vv		"pod armaturní šachtu" 1,3*1,3*0,1					
	vv		Součet					
10	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2			342,68	CS ÚRS 2024 02
	vv		"armaturní šachta" 1,3*4*0,1					
	vv		Součet					
11	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t			189,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"strop vzdouv- šachty" 3,14*0,6*0,6*0,005					
	vv		Součet					
12	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3			5 354,64	CS ÚRS 2024 02
	vv		"Vzdouvací a sběrná šachta" 6,28*0,5*1,65*0,1*2					
	vv		"strop vzdouv. a sběr. šachty" ((3,14*0,6*0,6*0,1)-					
	vv		(3,14*0,3*0,3*0,1))*2					
	vv		Součet					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							101 118,00	
13	K	382413112	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu	kus			918,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"vzdouvací šachta" 1					
	vv		"sběrná šachta" 1					
	vv		Součet					
14	M	56230011	jímka plastová na obetonování 2x1x1m objem 2m3	kus			31 200,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"vzdouvací šachta" 1					
	vv		"sběrná šachta" 1					
	vv		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	562300150	Pulzní šachta kompl včetně tep. izolace a pláště dod. a mont	kus			69 000,00	
D 5 Komunikace pozemní							13 734,63	
16	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2			7 533,00	CS ÚRS 2024 02
VV "pod pulzní šachtu"2,25*6								
17	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2			6 201,63	CS ÚRS 2024 02
VV 13,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"								
D 8 Trubní vedení							17 838,00	
18	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus			906,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus			2 091,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	891262122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus			1 580,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	r137	tažný uzávěr d 100	ks			2 850,00	
22	K	891312122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus			1 580,00	CS ÚRS 2024 02
VV "v armaturní šachtě" 1								
VV Součet								
23	M	r136	tažný uzávěr PVC d 160	ks			2 850,00	
24	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus			1 550,00	CS ÚRS 2024 02
VV "revizní šachta"1								
VV Součet								
25	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus			2 560,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus			101,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus			1 770,00	CS ÚRS 2024 02
D 802 Trubní vedení - šachty							0,00	
D 802.01 Betonové šachty							43 415,00	
28	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus			939,00	CS ÚRS 2024 02
VV "armaturní šachta"1								
VV Součet								
29	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus			816,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus			2 480,00	CS ÚRS 2024 02
VV "armaturní šachta"2								
VV Součet								
31	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus			1 910,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus			3 450,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus			1 280,00	CS ÚRS 2024 02
VV "armaturní šachta"1								
VV Součet								
34	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus			2 570,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus			1 480,00	CS ÚRS 2024 02
VV "armaturní šachta"1								
VV Součet								
36	M	59224063	dno betonové šachtové DN 1000 100x100x15cm výtok 25-40cm	kus			9 800,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus			7 950,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus			10 740,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							2 033,04	
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t			2 033,04	CS ÚRS 2024 02
D PSV Práce a dodávky PSV							4 624,41	
D 713 Izolace tepelné							502,41	
40	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2			135,60	CS ÚRS 2024 02
VV "izolace poklopu sběrné a vzdouv. šachty" 3,14*0,3*0,3*2								
VV Součet								
41	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2			362,40	CS ÚRS 2024 02
42	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			4,41	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 122,00	
43	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus			876,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	28654893	kohout kulový PP-B svěrný/vnitřní závit pro PE potrubí d 50 x 6/4"	kus			3 246,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.7 - Vertikální filtr

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 531 807,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 531 807,12	21,00%	321 679,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 853 486,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.7 - Vertikální filtr

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halánek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 531 807,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 290 219,47

1 - Zemní práce	616 901,92
2 - Zakládání	19 050,00
4 - Vodorovné konstrukce	276 030,00
5 - Komunikace pozemní	5 358,42
8 - Trubní vedení	290 600,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 220,00
998 - Přesun hmot	50 058,63

PSV - Práce a dodávky PSV

241 587,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	241 587,65
---	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.7 - Vertikální filtr

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 531 807,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 290 219,47	
D 1 Zemní práce							616 901,92	
1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2			44 200,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"plocha odečtena digitálně ze situace stavby" 680					
	vv		Součet					
2	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3			49 580,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"Výkop filtru v násypu" 370					
	vv		Součet					
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			19 078,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"z meziskládky přebytky výkopku z jezera použit do násypů" 345					
	vv		Součet					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			30 429,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"z meziskládky přebytky výkopku z jezera použit do násypů" 345					
	vv		Součet					
5	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2			6 774,40	CS ÚRS 2024 02
	vv		73*2					
	vv		Součet					
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3			166 005,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výměry násypů dle projektanta"					
	vv		"násep pod vertik. filtr" 345					
	vv		"násep kolem filtru" 120					
	vv		Součet					
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			1 796,81	CS ÚRS 2024 02
	vv		"obsyp větví rozvod. potrubí" 6,28*0,08*0,5*0,03*460					
	vv		"obsyp provzduš. potrubí 8/16" 0,2*0,2*60-3,14*0,05*0,05*60					
	vv		"obsyp provzduš. potrubí 4/8" 0,25*3*0,05*60					
	vv		Součet					
8	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t			3 636,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"obsyp provzduš. potrubí 4/8" 0,25*3*0,05*60*2					
	vv		Součet					
9	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t			2 743,04	CS ÚRS 2024 02
	vv		"obsyp provzduš. potrubí 8/16" (0,2*0,2*60-3,14*0,05*0,05*60)*2					
	vv		Součet					
10	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t			4 742,17	CS ÚRS 2024 02
	vv		"obsyp větví rozvod. potrubí" 6,28*0,08*0,5*0,03*460*2					
	vv		Součet					
11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			14 235,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"ohumus. svahů kolem filtru" 73*3					
	vv		Součet					
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			7 770,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"pod vertik. filtr" 300					
	vv		Součet					
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2			39 712,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		73*2					
	vv		Součet					
14	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			113 100,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	026505R3	mokřadní rostliny	kus			113 100,00	
D 2 Zakládání							19 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3			19 050,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod vert. filtr"300*0,05					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				276 030,00	
17	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3			135 450,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"výměry dle projektu"					
	VV		"8/16" 300*0,3+300*0,05					
	VV		Součet					
18	K	457561111	Filtrační vrstvy z kameniva drobného drceného bez zhutnění frakce 2 až 4 mm	m3			140 580,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		300*0,6					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				5 358,42	
19	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2			3 013,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod větve rozvod. potrubí" 0,2*0,2*45*3					
	VV		Součet					
20	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2			2 345,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,4*1,01					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				290 600,50	
21	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m			81 125,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"páteří potr. z pulz. šachet"45					
	VV		"rozvodné potrubí" 460					
	VV		"provzduš. potrubí" 60					
	VV		"svislá část provzduš. potrubí" 14					
	VV		"vedlejší větve sběr. potrubí perfor." 70					
	VV		Součet					
22	M	28611113a	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m			1 654,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"svislá část odvětr. potrubí" 14*1,01					
	VV		Součet					
23	M	28615060	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm	m			22 300,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		460*1,01					
	VV		Součet					
24	M	28615039	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x250mm	m			5 265,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Páteří rozvodné potrubí" 45					
	VV		Součet					
25	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m			62 262,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sběrné potrubí perfor." 4,2+6,3+5,7+5,6+5,7+6,3+2,3					
	VV		"sběrné potrubí plné" 2					
	VV		"zakrytí větví rozvod. potrubí půleným potrubím" 460					
	VV		Součet					
26	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m			41 240,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		"půlené potrubí na zakrytí rozvod. větví" 460/2*1,01					
	VV		"sběrné potrubí plné" 2*1,01					
	VV		Součet					
27	K	877265211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			27 585,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"redukce rozvod. větví 50/40" 188					
	VV		"koleno na konci rozvod. větví" 188					
	VV		"zátka s perfo. na konci rozvod. větví"188					
	VV		"kolena na provzduš. potrubí" 14					
	VV		"kolena na vtok z pulz. šachet do rozvod. větví" 7*2					
	VV		"kolena na konci rozvod. potrubí " 7					
	VV		"hlavice odvětr. potrubí"14					
	VV		Součet					
28	M	28615635	redukce odpadní nesouosá HTR DN 50/40	kus			3 985,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		188					
	VV		Součet					
29	M	28619332	koleno kanalizační PE-HD 45° D 40mm	kus			7 651,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		188					
	VV		Součet					
30	M	28619406	koleno kanalizační PE-HD 90° D 110mm	kus			7 245,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"povzduš. potrubí" 14					
	VV		"rozvod. potrubí" 7*2+7					
	VV		Součet					
31	M	28615699	zátka hrdlová odpadní HTM DN 40	kus			1 992,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		188					
	VV		Součet					
32	M	28612264	hlavice ventilační plastová PP DN 110	kus			1 932,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odvětrávací potrubí" 14					
	VV		Součet					
33	K	877265221	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			8 460,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odbočky rozvod. potrubí" 188					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus			12 558,40	CS ÚRS 2024 02
35	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus			1 812,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zátky na konci svislého sběr. potrubí potrubí" 2					
	VV		"kolena mezi vodor. a svislým potrubím" 2					
	VV		"kolena na výtok do rozděl. šachty" 2					
	VV		Součet					
36	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus			711,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		4*1,01					
	VV		Součet					
37	M	28611588	zátky kanalizace plastové KG DN 150	kus			126,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*1,01					
	VV		Součet					
38	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus			450,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sběrné potrubí" 10					
	VV		Součet					
39	M	28611427	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°	kus			2 242,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		10*1,01					
	VV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 220,00	
40	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3			15 840,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			16 380,00	CS ÚRS 2024 02
D	998		Přesun hmot				50 058,63	
42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t			50 058,63	CS ÚRS 2024 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				241 587,65	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				241 587,65	
43	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2			51 300,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dno" 300					
	VV		Součet					
44	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2			14 979,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odečteno digitálně ze situace" 73*1,2					
	VV		Součet					
45	M	28322104	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm	m2			82 461,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		(300+87,6)*1,15					
	VV		Součet					
46	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2			16 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dno" 300					
	VV		Součet					
47	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2			20 550,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dno" 300					
	VV		Součet					
48	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2			8 847,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny" 73*1,2					
	VV		Součet					
49	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2			10 512,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odečteno digitálně ze situace" 73*1,2					
	VV		Součet					
50	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2			16 372,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		(300+87,6)*2*1,2					
	VV		Součet					
51	K	711761622	Izolace proti vodě vodorovný uzávěr dilatační spáry přilepením pásu rš 400/500 mm v plné ploše	m			10 804,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"po obvodu filtru" 73					
	VV		Součet					
52	M	28322104	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm	m2			7 090,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		"po obvodu filtru" 73*0,5					
	VV		Součet					
	VV		36,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
53	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus			799,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			1 071,20	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.8 - Výustní objekt

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 448,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 448,24	21,00%	2 824,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 272,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky

Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis: SO 02.8 - Výustní objekt

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		13 448,24
1 - Zemní práce		1 232,76
8 - Trubní vedení		1 954,83
HSV - Práce a dodávky HSV		4 180,65
4 - Vodorovné konstrukce		3 900,00
998 - Přesun hmot		280,65
PSV - Práce a dodávky PSV		6 080,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		6 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.8 - Výustní objekt

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 448,24

D 1		Zemní práce				1 232,76		
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		78,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		1,2*1						
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3		308,16	CS ÚRS 2024 02	
VV		"pro výustní objekt" 1,2*1*0,6						
VV		Součet						
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		217,44	CS ÚRS 2024 02	
VV		"pro výustní objekt" 1,2*1*0,6						
VV		Součet						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		226,80	CS ÚRS 2024 02	
VV		0,72*14 "Přepočtené koeficientem množství"						
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		39,82	CS ÚRS 2024 02	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		110,16	CS ÚRS 2024 02	
VV		0,72*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"						
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklázky	m3		15,77	CS ÚRS 2024 02	
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		108,60	CS ÚRS 2024 02	
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		90,00	CS ÚRS 2024 02	
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg		5,04	CS ÚRS 2024 02	
VV		1,2*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"						
11	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2		19,32	CS ÚRS 2024 02	
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2		6,11	CS ÚRS 2024 02	
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3		7,54	CS ÚRS 2024 02	
VV		1,2*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"						
D 8		Trubní vedení				1 954,83		
14	K	899633131	Obetonování potrubí nebo zdva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3		1 219,23	CS ÚRS 2024 02	
VV		1,2*0,5*0,5-1,2*0,075*0,075*3,14						
15	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2		607,20	CS ÚRS 2024 02	
VV		1,2*0,5*2						
16	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2		128,40	CS ÚRS 2024 02	
D HSV		Práce a dodávky HSV				4 180,65		
D 4		Vodorovné konstrukce				3 900,00		
17	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 kg s urovnáním líc	m3		3 900,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		1,2*1*0,5						
D 998		Přesun hmot				280,65		
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t		280,65	CS ÚRS 2024 02	
D PSV		Práce a dodávky PSV				6 080,00		
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 080,00		
19	K	721262203	Klapka koncová polypropylen PP DN 160	kus		6 080,00	CS ÚRS 2024 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přírodní biotop Dolánky
Objekt:
SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis:
SO 02.9 - Kalové pole

KSO:
Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 68095635
DIČ: CZ68095635

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		521 502,76	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	521 502,76	21,00%	109 515,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	631 018,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.9 - Kalové pole

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		521 502,76
HSV - Práce a dodávky HSV		369 809,63
1 - Zemní práce		248 088,60
2 - Zakládání		6 350,00
4 - Vodorovné konstrukce		81 030,00
8 - Trubní vedení		6 055,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 518,00
998 - Přesun hmot		20 767,48
PSV - Práce a dodávky PSV		151 693,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		151 693,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.9 - Kalové pole

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							521 502,76	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					369 809,63	
D	1	Zemní práce					248 088,60	
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2			13 000,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	200						
	vv	Součet						
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			17 419,50	CS ÚRS 2024 02
	vv	"z výkopu jezera pro násyp pod kal. pole" 200						
	vv	"z výkopů jezera pro násyp kolem kal. pole" 185						
	vv	"odpočet objemu získaného z výkopu kal.pole." 70*-1						
	vv	Součet						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			27 783,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"z výkopu jezera" 200						
	vv	"z výkopů jezera pro násyp kolem kal. pole" 185						
	vv	"odpočet objemu získaného z výkopu kal.pole." 70*-1						
	vv	Součet						
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3			44 100,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"násyp pod kalové pole, výměra dle projektanta" 200						
	vv	"z výkopů jezera pro násyp kolem kal. pole" 185						
	vv	"odpočet objemu získaného z výkopu kal.pole." 70*-1						
	vv	Součet						
5	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3			15 120,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"jáma pro kal. pole výměra dle projektanta" 70						
	vv	Součet						
6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			6 500,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"skrytí minus plocha kal. pole"200-100						
	vv	Součet						
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			2 590,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"pod dnem kal. pole" 100						
	vv	Součet						
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2			51 576,10	CS ÚRS 2024 02
	vv	"svahy kolem kal. pole výměra dle projektanta"						
	vv	39*(1,73+1,15+0,86)*1,3						
	vv	Součet						
9	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			35 000,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	026505R3	mokřadní rostliny	kus			35 000,00	
D	2	Zakládání					6 350,00	
11	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3			6 350,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"pod dno" 100*0,05						
	vv	Součet						
D	4	Vodorovné konstrukce					81 030,00	
12	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3			51 600,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	100*(0,1+0,3)						
	vv	Součet						
13	K	457561111	Filtrační vrstvy z kameniva drobného drceného bez zhutnění frakce 2 až 4 mm	m3			29 430,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	100*0,3						
	vv	Součet						
D	8	Trubní vedení					6 055,55	
14	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m			2 788,00	CS ÚRS 2024 02
	vv	"sběrné potrubí" 10,7+3,7+2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
15	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m			903,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		(3,7+2)*1,01					
	VV		Součet					
16	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m			587,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,7*1,01					
	VV		Součet					
17	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			1 016,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	kus			388,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	28615691	zátka hrdlová odpadní HTM DN 110	kus			47,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		*perfor. na ukončení větr. komínku*2					
	VV		Součet					
20	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			240,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus			84,40	CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 518,00	
22	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3			3 696,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			3 822,00	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				20 767,48	
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t			20 767,48	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				151 693,13	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				151 693,13	
25	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólii z nízkolehčeného PE	m2			17 100,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*dno kal. pole* 100					
	VV		Součet					
26	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólii z nízkolehčeného PE	m2			21 221,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		73*(0,7+1)					
	VV		Součet					
27	M	28322104	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm	m2			45 604,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		(100+124,1)*1,1					
	VV		Součet					
28	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstvy podkladní	m2			5 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*dno kal. pole* 100					
	VV		Součet					
29	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstvy ochranná	m2			6 850,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*dno kal. pole* 100					
	VV		Součet					
30	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilní vrstvy podkladní	m2			12 534,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		73*(0,7+1)					
	VV		Součet					
31	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilní vrstvy ochranná	m2			14 892,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		73*(0,7+1)					
	VV		Součet					
32	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2			8 677,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		(100+124,1)*2*1,1					
	VV		Součet					
33	K	711761622	Izolace proti vodě vodorovný uzávěr dilatační spáry přilepením pásu rš 400/500 mm v plné ploše	m			10 804,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*po obvodu filtru* 73					
	VV		Součet					
34	M	28322104	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm	m2			7 090,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		*po obvodu filtru* 73*0,5					
	VV		Součet					
	VV		36,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
35	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus			799,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			521,30	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.10 - Mola, lávka přes biotop

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		563 536,58	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	563 536,58	21,00%	118 342,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	681 879,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 02 - Přírodní jezírko

Soupis:

SO 02.10 - Mola, lávka přes biotop

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Datum:

13.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

563 536,58

HSV - Práce a dodávky HSV

47 387,35

2 - Zakládání

6 521,20

5 - Komunikace pozemní

4 298,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 568,04

PSV - Práce a dodávky PSV

516 149,23

762 - Konstrukce tesařské

367 202,11

767 - Konstrukce zámečnické

148 947,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 02 - Přírodní jezírko
Soupis: SO 02.10 - Mola, lávka přes biotop
Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							563 536,58	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					47 387,35	
D	2	Zakládání					6 521,20	
1	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3			6 521,20	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1*0,7*0,5					
	W		*molo 5*3* 3*0,7*0,5					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1*0,7*0,5					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5*0,7*0,5					
	W		Součet					
D	5	Komunikace pozemní					4 298,11	
2	K	564521011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2			127,82	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1*0,3					
	W		*molo 5*3* 3*0,3					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1*0,3					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5*0,3					
	W		Součet					
3	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t			544,58	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1*0,3*0,05					
	W		*molo 5*3* 3*0,3*0,05					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1*0,3*0,05					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5*0,3*0,05					
	W		Součet					
	W		0,207*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2			1 763,19	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1*0,3					
	W		*molo 5*3* 3*0,3					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1*0,3					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5*0,3					
	W		Součet					
5	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2			1 862,52	CS ÚRS 2024 02
	W		4,11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					36 568,04	
6	K	916241211	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m			11 973,80	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1*2					
	W		*molo 5*3* 3*2					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1*2					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5*2					
	W		Součet					
7	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m			12 297,12	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1					
	W		*molo 5*3* 3					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5					
	W		Součet					
	W		13,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
8	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m			12 297,12	CS ÚRS 2024 02
	W		*molo 5*2,1m*2,1					
	W		*molo 5*3* 3					
	W		*molo 7,5*2,1* 2,1					
	W		*molo 6,5*5,5* 6,5					
	W		Součet					
	W		13,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					516 149,23	
D	762	Konstrukce tesařské					367 202,11	
9	K	101R	Dodávka a montáž dřevěných žebříků na mola	m			8 325,00	
	W		3*1,5					
	W		Součet					
10	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3			13 779,07	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "molo 5*2,1m"(3*5+9*2,1+3,5*2)*0,14*0,06+9*0,57*0,14*0,14 vv "molo 5*3"(4*5+9*3+3,5*2)*0,14*0,06+012*0,57*0,14*0,14 vv "molo7,5*2,1"(3*7,5+14*2,1+2*6)*0,14*0,06+ 15*0,57*0,14*0,14 vv "molo 6,5*5,5" (11*6,5+7*5,5+2*4)*0,14*0,06+16*0,57*0,14*0,14 vv Součet vv 2,906*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	762713111	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m			70 584,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "molo 5*2,1m"3*5+9*2,1+3,5*2 vv "molo 5*3" 4*5+9*3+3,5*2 vv "molo7,5*2,1" 3*7,5+14*2,1+2*6 vv "molo 6,5*5,5" 11*6,5+7*5,5+2*4 vv Součet					
12	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			21 930,63	CS ÚRS 2024 02
			vv "molo 5*2,1m"(3*5+9*2,1+3,5*2)*0,14*0,06 vv "molo 5*3"(4*5+9*3+3,5*2)*0,14*0,06 vv "molo7,5*2,1"(3*7,5+14*2,1+2*6)*0,14*0,06 vv "molo 6,5*5,5" (11*6,5+7*5,5+2*4)*0,14*0,06 vv Součet vv 2,326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	762713121	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m			9 573,72	CS ÚRS 2024 02
			vv "molo 5*2,1m" 9*0,57 vv "molo 5*3" 12*0,57 vv "molo7,5*2,1" 15*0,57 vv "molo 6,5*5,5" 16*0,57 vv Součet					
14	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3			5 900,80	CS ÚRS 2024 02
			vv "molo 5*2,1m" 9*0,57*0,14*0,14 vv "molo 5*3" 12*0,57*0,14*0,14 vv "molo7,5*2,1" 15*0,57*0,14*0,14 vv "molo 6,5*5,5" 16*0,57*0,14*0,14 vv Součet vv 0,582*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3			6 509,44	CS ÚRS 2024 02
			vv "molo 5*2,1m"(3*5+9*2,1+3,5*2)*0,14*0,06+9*0,57*0,14*0,14 vv "molo 5*3"(4*5+9*3+3,5*2)*0,14*0,06+012*0,57*0,14*0,14 vv "molo7,5*2,1"(3*7,5+14*2,1+2*6)*0,14*0,06+ 15*0,57*0,14*0,14 vv "molo 6,5*5,5" (11*6,5+7*5,5+2*4)*0,14*0,06+16*0,57*0,14*0,14 vv Součet					
16	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2			85 760,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "Mola"6,5*5,5+7,5*2,1+5*3+5*2,1 vv "lávka"51 vv Součet					
17	M	60516110.1	řezivo sibiř.modřín sušené tl 50mm	m2			123 904,00	
			128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			5 030,40	CS ÚRS 2024 02
			vv "Mola"6,5*5,5+7,5*2,1+5*3+5*2,1 vv "lávka"51 vv Součet					
19	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			15 905,05	CS ÚRS 2024 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				148 947,12	
20	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2			32 544,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 24*2 vv Součet					
21	M	R 103	ještě nerez 40/50	m			12 880,00	
22	M	R 104	ještě nerez 80/40	m			19 760,00	
23	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg			2 242,56	CS ÚRS 2024 02
			"kotvení lávky"4*0,32+4*2*0,8					
24	M	30985023	bod kotevní šroubovací nerezový pro lano D 16mm s aretací lana Olga svorka	kus			2 976,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	31459049	lano nerezové s certifikací ETA konstrukce lana 7x19 D 14mm	m			3 872,00	CS ÚRS 2024 02
			4*2					
26	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg			1 448,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "panty" 4*2*1 vv Součet					
27	M	R107	nerezový pant s nosností 500kg	ks			2 880,00	
28	K	R106	plastový ponton 2*1m	ks			64 620,00	
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			5 724,56	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 03 - Studna

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		199 656,61	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 656,61	21,00%	41 927,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	241 584,50	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 03 - Studna

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

VOUŠNÍKOVSKÝ
rozvoj a výstavba

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halánek

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 656,61

HSV - Práce a dodávky HSV

152 149,63

1 - Zemní práce

19 380,82

2 - Zakládání

108 569,48

4 - Vodorovné konstrukce

1 221,00

8 - Trubní vedení

20 831,45

998 - Přesun hmot

2 146,88

PSV - Práce a dodávky PSV

12 166,98

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

648,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

11 518,98

M - Práce a dodávky M

35 340,00

21-M - Elektromontáže

35 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 03 - Studna

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: vuuuioospuuuiscky
rozvoj a výstavba
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 199 656,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV	152 149,63				
D		1	Zemní práce	19 380,82				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod		3 576,00	CS ÚRS 2024 02	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den		259,50	CS ÚRS 2024 02	
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m		375,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		2,5*4						
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m		152,00	CS ÚRS 2024 02	
5	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m		760,00	CS ÚRS 2024 02	
6	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m		439,00	CS ÚRS 2024 02	
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		325,00	CS ÚRS 2024 02	
8	K	134702101	Výkopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 - 4 s příložným pažením hl do 2 m	m3		7 720,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		2*2*1						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1 208,00	CS ÚRS 2024 02	
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		1 260,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		4*14 'Přepočtené koeficientem množství						
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		221,20	CS ÚRS 2024 02	
12	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných ručně	m3		145,00	CS ÚRS 2024 02	
13	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t		1 341,74	CS ÚRS 2024 02	
VV		0,5*1,837 'Přepočtené koeficientem množství						
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		612,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství						
15	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		452,50	CS ÚRS 2024 02	
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		375,00	CS ÚRS 2024 02	
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		11,30	CS ÚRS 2024 02	
VV		5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2		80,50	CS ÚRS 2024 02	
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2		25,45	CS ÚRS 2024 02	
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3		41,63	CS ÚRS 2024 02	
VV		5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství						
D		2	Zakládání	108 569,48				
21	K	226211314	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m		26 400,00	CS ÚRS 2024 02	
22	K	227211111	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 400 do 450 mm	m		7 956,00	CS ÚRS 2024 02	
23	K	242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200	m		10 368,00	CS ÚRS 2024 02	
24	M	28610010	trubka pro vrtané studny PVC D 160x3,6x4000mm	m		6 564,00	CS ÚRS 2024 02	
25	K	242811163	Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D přes 267 do 305 mm	m		21 000,00	CS ÚRS 2024 02	
26	M	55283930	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm	m		23 784,00	CS ÚRS 2024 02	
27	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3		1 500,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kačírek 4/8mm"0,5					
28	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3			1 025,48	CS ÚRS 2024 02
VV			"bentonit"0,35					
VV			"jíl"0,3*0,3*3,14*0,3+0,5*0,5*3,14*0,5					
VV			Součet					
29	M	58125110	jíl surový kusový	t			1 312,50	CS ÚRS 2024 02
30	M	58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injekáže a těsnění vodních staveb VL	t			271,50	CS ÚRS 2024 02
31	K	249791135	Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN přes 140 do 160	m			3 456,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	249903011	Čištění horizontálního vrtu D do 156 mm hl do 50 m	m			4 932,00	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce				1 221,00	
33	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3			1 221,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"betonový potěr zhlaví vrtu"0,3					
D 8			Trubní vedení				20 831,45	
34	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m			648,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m			571,45	CS ÚRS 2024 02
VV			10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus			255,00	CS ÚRS 2024 02
37	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus			337,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus			152,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	63126243	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus			421,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus			660,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"připojení ve studni"1					
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			327,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m			230,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	kus			4 820,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	56230645	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování s přípravou pro armovací drát 1,0/1,2m	kus			7 630,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus			3 070,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	28661734	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 615	kus			1 380,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus			330,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot				2 146,88	
48	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t			2 146,88	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 166,98	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				648,00	
49	K	722232074	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus			648,00	CS ÚRS 2024 02
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				11 518,98	
50	K	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min pro vrt D od 150 mm	soubor			11 500,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t			18,98	CS ÚRS 2024 02
D M			Práce a dodávky M				35 340,00	
D 21-M			Elektromontáže				35 340,00	
52	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus			8 340,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	2108004R1	Přípojka elektrokabel CYKY 5x2,5mm2	m			13 500,00	
54	K	2108004R2	Přípojka elektrokabel JYTY 3x1,5mm2	m			13 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 04 - Přípojky

Soupis:

SO 04.1 - Areálový rozvod vody

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		615 690,23	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	615 690,23	21,00%	129 294,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	744 985,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 04 - Připojky
Soupis: SO 04.1 - Areálový rozvod vody

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: vodoinspekční
rozvoj a výstavba
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	615 690,23
HSV - Práce a dodávky HSV	607 270,55
1 - Zemní práce	333 287,52
4 - Vodorovné konstrukce	28 776,29
8 - Trubní vedení	194 043,93
998 - Přesun hmot	51 162,81
PSV - Práce a dodávky PSV	8 419,68
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 419,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky

Objekt: SO 04 - Připojky

Soupis: SO 04.1 - Areálový rozvod vody

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
vodorovný rozvoj a výstavba
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 615 690,23

D HSV Práce a dodávky HSV 607 270,55

D	1	Zemní práce					333 287,52	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			3 576,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			259,50	CS ÚRS 2024 02
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m			320,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m			19 725,00	CS ÚRS 2024 02
VV		263*2						
5	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m			7 995,20	CS ÚRS 2024 02
6	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			13 676,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			13 676,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			6 145,59	CS ÚRS 2024 02
VV		(11,9+251,1)*0,8+1,5*1,5						
9	K	131251201	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			1 818,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*1,5*0,8						
10	K	131351201	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3			3 015,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*1,5*1						
11	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3			60 258,56	CS ÚRS 2024 02
VV		(11,9+251,1)*0,8*0,8						
12	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3			41 619,38	CS ÚRS 2024 02
VV		(11,9*0,05+251,1*0,45)*0,8						
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			1 620,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*4*1,8						
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			999,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			23 830,39	CS ÚRS 2024 02
VV		"objem obypu a lože potrubí"(11,9+251,1)*0,8*0,4						
VV		"objem VŠ včetně podkladních konstr."0,6*0,6*3,14*1,8						
VV		"objem podklad. konstr.pod patní koleno"(0,25*0,15*0,35+0,25*0,15*0,15)						
VV		"objem podklad. konstr.T kus DN 50"(0,3*0,45*0,45+0,2*0,15*0,1)*2						
VV		Součet						
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			15 109,85	CS ÚRS 2024 02
VV		86,342*14 "Přepočtené koeficientem množství						
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			4 774,71	CS ÚRS 2024 02
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			13 210,36	CS ÚRS 2024 02
VV		86,342*1,8 "Přepočtené koeficientem množství						
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			1 890,89	CS ÚRS 2024 02
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			27 773,30	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*1,5*1,8						
VV		(11,9*0,85+251,1*1,25)*0,8						
VV		Mezisoučet výkopy celkem						
VV		-"odečet objemu obypu a lože potrubí"(11,9+251,1)*0,8*0,4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-očet objemu VŠ včetně podkladních konstr."0,6*0,6*3,14*1,8					
	VV		-očet objemu podklad. konstr.pod patní koleno"(0,25*0,15*0,35+0,25*0,15*0,15)					
	VV		-očet objemu podklad. konstr.T kus DN 50"(0,3*0,45*0,45+0,2*0,15*0,1)*2					
	VV		Mezisoučet objem vytlačené kubatury					
	VV		Součet					
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			14 833,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		(11,9+251,1)*0,8*0,3					
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t			32 571,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		63,12*1,67 *Přepočtené koeficientem množství					
23	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			12 844,06	CS ÚRS 2024 02
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			5 422,58	CS ÚRS 2024 02
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			480,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		212,65*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
26	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2			3 423,67	CS ÚRS 2024 02
27	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			1 082,39	CS ÚRS 2024 02
28	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3			1 336,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		212,65*0,015 *Přepočtené koeficientem množství					
D 4 Vodorovné konstrukce							28 776,29	
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3			26 300,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(11,9+251,1)*0,8*0,1					
30	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			627,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pod patní koleno"0,25*0,15*0,35+0,25*0,15*0,15					
	VV		*T kus DN 50"(0,3*0,45*0,45+0,2*0,15*0,1)*2					
	VV		Součet					
31	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2			1 539,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		*pod patní koleno"(0,35*0,15+0,3*0,25+0,15*0,15)*2					
	VV		*T kus DN 80"(0,4*0,45*4+0,15*0,1*2)*2					
	VV		Součet					
32	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2			309,60	CS ÚRS 2024 02
D 8 Trubní vedení							194 043,93	
33	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus			4 040,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	857212122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus			5 496,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	28654364	příruba volná k lemovému nákrčku z polypropylénu 50	kus			2 655,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	55254045	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N- kus PN10/40 DN 50	kus			6 320,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	857214122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 50	kus			2 520,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus			7 620,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m			771,12	CS ÚRS 2024 02
40	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m			680,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
41	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm	m			16 321,50	CS ÚRS 2024 02
42	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m			16 566,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		251,1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
43	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus			152,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	63126243	kus přechodový svěrný kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus			221,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus			1 716,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus			1 248,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	877181110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus			807,00	CS ÚRS 2024 02
48	M	28614945	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm	kus			1 491,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	877181112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus			286,00	CS ÚRS 2024 02
50	M	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus			497,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	877181201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus			2 710,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	28653132	nákržek lemový PE 100 SDR11 50mm	kus			770,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus			660,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"připojení sprchy"1					
54	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus			3 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"propojení VŠ"2					
	VV		"napojení v objektu občerstvení"1					
	VV		Součet					
55	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus			577,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	42221432	šoupátko přípojkové přímé vnitřní/vnější závit PN16, 1"x5/4"	kus			4 520,00	CS ÚRS 2024 02
57	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus			1 590,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus			2 060,00	CS ÚRS 2024 02
59	M	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus			13 460,00	CS ÚRS 2024 02
60	M	42291033	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 50mm Rd 1,3-1,8m	kus			5 560,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	891212641	Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 50	kus			1 180,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	42210062	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 50/1,5 m	kus			13 560,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus			1 290,00	CS ÚRS 2024 02
64	M	42273536	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 50-1"	kus			1 600,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			8 600,10	CS ÚRS 2024 02
66	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m			6 049,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		251,1+11,9					
	VV		Součet					
67	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus			6 300,00	CS ÚRS 2024 02
68	M	56230575	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,6m	kus			9 860,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus			3 070,00	CS ÚRS 2024 02
70	M	28661734	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 615	kus			1 380,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus			4 710,00	CS ÚRS 2024 02
72	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus			3 510,00	CS ÚRS 2024 02
73	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus			1 017,00	CS ÚRS 2024 02
74	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus			2 010,00	CS ÚRS 2024 02
75	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus			2 780,00	CS ÚRS 2024 02
76	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus			595,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus			330,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			14 938,40	CS ÚRS 2024 02
79	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m			6 259,40	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				51 162,81	
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			51 162,81	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 419,68	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 419,68	
81	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2"	soubor		8 400,00	CS ÚRS 2024 02	
82	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t		8,42	CS ÚRS 2024 02	
83	K	998722194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 1000 m	t		9,32	CS ÚRS 2024 02	
84	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t		1,94	CS ÚRS 2024 02	
	VV		0,011*9 'Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 04 - Přípojky

Soupis:

SO 04.2 - Přípojka NN

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

334 468,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	334 468,62	21,00%	70 238,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

404 707,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 04 - Přípojky

Soupis:

SO 04.2 - Přípojka NN

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.r.o.

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halánek

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

334 468,62

M - Práce a dodávky M

307 548,62

21-M - Elektromontáže

89 020,15

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

218 528,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

26 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 04 - Přípojky
Soupis: SO 04.2 - Přípojka NN

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 334 468,62

D M Práce a dodávky M 307 548,62

D		21-M	Elektromontáže		89 020,15	
1	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	51,90	CS ÚRS 2024 02
2	M	35825230	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG	kus	507,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	35825228	pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG	kus	507,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	210120511	Montáž jističů do 100 A se zapojením vodičů	kus	174,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	565,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	3 785,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	2 158,25	CS ÚRS 2024 02
VV		50*0,97 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	15 800,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku do 100 m	kus	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	210902014	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žily 4x50 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	10 319,40	CS ÚRS 2024 02
11	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2	m	50 052,60	CS ÚRS 2024 02
VV		234*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		218 528,47	
12	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	186,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	460021121	Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	3 493,05	CS ÚRS 2024 02
VV		219*0,5				
14	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	36 354,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	6 464,88	CS ÚRS 2024 02
VV		219*0,5*0,48				
16	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	31 309,99	CS ÚRS 2024 02
VV		52,56*23 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8 041,68	CS ÚRS 2024 02
VV		52,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				
18	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	14 235,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	22 305,97	CS ÚRS 2024 02
VV		219*0,5*0,38				
VV		41,61*1,67 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	460541111	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 949,10	CS ÚRS 2024 02
21	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	7 303,65	CS ÚRS 2024 02
22	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	2 014,80	CS ÚRS 2024 02
23	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3 701,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
24	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m			17 958,00	CS ÚRS 2024 02	
25	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m			4 117,20	CS ÚRS 2024 02	
26	K	460781111	Kryty kabelové kovové s ochranným nátěrem jednoduché délky 3 m připevněné na stožár	kus			366,00	CS ÚRS 2024 02	
27	M	34571112	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 55,4/63mm	m			843,00	CS ÚRS 2024 02	
28	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m			12 916,80	CS ÚRS 2024 02	
29	M	34571374	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 75/90mm	m			14 496,30	CS ÚRS 2024 02	
vv			234*1,05 *Přepočtené koeficientem množství						
30	M	24633007	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr				1 200,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	460905111	Montáž kompaktního plastového piliře pro rozvod nn samostatného š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus				1 010,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	35711818	skříň přípojková smyčková kompaktní piliř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)	kus				8 290,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t				19 971,95	CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				26 920,00		
34	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný	hod			16 920,00	CS ÚRS 2024 02	
vv			*práce ostatní, propojovací*8*5						
35	M	341000R1	Materiál	kpl			10 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 04 - Připojky

Soupis:

SO 04.3 - Areálový rozvod NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

497 915,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	497 915,36	21,00%	104 562,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

602 477,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 04 - Přípojky
Soupis: SO 04.3 - Areálový rozvod NN
Místo:
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: vodo hospodářsky
rozvoj a výstavba
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	497 915,36
PSV - Práce a dodávky PSV	309 747,25
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	297 639,25
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	5 148,00
751 - Vzduchotechnika	6 960,00
M - Práce a dodávky M	149 868,11
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	149 142,11
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	726,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 04 - Připojky
Soupis: SO 04.3 - Areálový rozvod NN
Místo:
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
vůdčí hospodářský
projektant: rozvoj a výstavba
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							497 915,36	
D PSV Práce a dodávky PSV							309 747,25	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							297 639,25	
1	K	741110023	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku	m			516,00	CS ÚRS 2024 02
VV 10*1,2 "odečteno ze situace stavby"								
2	M	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm	m			982,80	CS ÚRS 2024 02
3	K	741110514	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm	m			2 184,00	
VV (6+3,5+3,5) "odečteno ze situace stavby"								
4	M	34575604	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm	m			5 603,00	
5	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus			1 450,00	CS ÚRS 2024 02
VV 1"odečteno ze situace stavby, jednonásobná zásuvka								
VV 3 "odečteno ze situace stavby, jednonásobná zásuvka s vyšším krytí IP44"								
VV 17 "odečteno ze situace stavby, dvojjádrové - pootočené"								
VV 6"odečteno ze situace stavby, 1P vypínač								
VV 2 "odečteno ze situace stavby, 2P vypínač - schodiště"								
VV Součet								
6	M	34571456	krabice pod omítku PVC přístrojová čtvercová 70x70mm	kus			733,70	CS ÚRS 2024 02
7	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus			2 821,00	CS ÚRS 2024 02
VV 1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 "odečteno ze situace stavby"								
VV Součet								
8	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus			1 012,70	CS ÚRS 2024 02
9	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m			1 975,00	CS ÚRS 2024 02
VV 50 "odečteno ze situace stavby"								
10	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m			1 780,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m			8 259,30	CS ÚRS 2024 02
VV (19+6+2+2+2+3+3+3+3+4+5++13+8+13+7,5+5+5+36*1,5)*1,2								
2								
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			3 156,30	CS ÚRS 2024 02
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			5 098,20	CS ÚRS 2024 02
VV (17+3+3+6,5+3+3+5++13+3+3+15+3+3+18+3+3+28*1,5)*1,2								
"odečteno ze situace stavby, koeficient 1,2 (20% rezerva)"								
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			4 676,28	CS ÚRS 2024 02
15	K	741122023	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x6 mm2 (např. CYKY)	m			348,00	CS ÚRS 2024 02
VV 10*1,2 "odečteno ze situace stavby, 20% rezerva"								
16	M	34111072	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2	m			1 077,60	CS ÚRS 2024 02
17	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m			1 635,60	CS ÚRS 2024 02
VV (18+3+3+23)*1,2 "odečteno ze situace stavby"								
18	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m			742,44	CS ÚRS 2024 02
19	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m			1 275,84	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			2 958,00	
	vv		(40+45)*1,2"odečteno ze situace stavby"					
21	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			2 713,20	CS ÚRS 2024 02
22	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			4 492,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		(90+3+3)*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
23	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m			15 206,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			688,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		(3+3+1)*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
25	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m			3 099,60	CS ÚRS 2024 02
26	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			5 724,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		(100+3+3)*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
27	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m			9 171,12	CS ÚRS 2024 02
28	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			2 293,20	
	vv		(10+10+10+10+10+10+10)*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			230,46	CS ÚRS 2024 02
	vv		12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
30	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			2 202,48	CS ÚRS 2024 02
	vv		72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
31	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus			264,10	CS ÚRS 2024 02
	vv		19 "odečteno ze situace stavby"					
32	M	10.438.306	WEIDMÜLLER Systém značení kabelů -Štítek WKM 8/20	kus			475,00	
33	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			5 866,70	CS ÚRS 2024 02
	vv		3*(1+3+17+6+2+13+2+8+1+2+2+2+2+2+2)+2 "odečteno ze situace stavby"					
34	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			323,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2*5 "odečteno ze situace stavby"					
35	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			308,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		4*2 "odečteno ze situace stavby"					
36	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			937,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		2*4+2*5 "odečteno ze situace stavby"					
37	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			808,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2*4 "odečteno ze situace stavby"					
38	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus			2 360,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2 "odečteno ze situace stavby"					
39	M	1860409.R	SKRIN PR 3.1.3 NA SOKL IP54	kus			6 500,00	
40	M	RMAT0001	PLASTOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ, M2000 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (1xVYPÍNAČ 40A/3, POJISTKOVÉ ODPÍNAČE+POJISTKY 3x25A, PŘEPĚTOVÉ OCHRANY B+C, 4xJISTIČOCHRÁNIČE (10B/2, 30 mA, 10A), 1xPORUDOVÝ CHRÁNIČ (40-4P, 30mA, 40A), 6xJISTIČ (16B/1), 1xJISTIČ (15B/3)), VČETNĚ	kus			15 000,00	
41	M	RMAT0002	Plastový box IP65, včetně příslušenství (1x vpínač 20A/3, pojistkové odpínače + pojistky 3x20A, přepětové ochrany B+C, 1xjistíchochránič (10B/2, 30mA, 10A), 2xjistíchochránič (16B/2, 30mA, 16A), 4x jistič (10B/1, 1x jistič (10B/3)) včetně montáže	kus			15 000,00	
42	K	741210101.R	Montáž a dodávka rozvaděče HOP, včetně příslušenství	kus			5 000,00	
	vv		1 "odečteno ze situace stavby"					
43	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus			444,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		6 "odečteno ze situace stavby, 1P vypínač"					
44	M	ABB.355301289 B1	Spínač jednopolový, řazení 1	kus			430,68	
45	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus			169,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2 "odečteno ze situace stavby, 2P vypínač - schodiště"					
46	M	ABB.355306289 B1	Přepínač střídavý, řazení 6	kus			155,46	
47	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus			195,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus			190,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "odečteno ze situace stavby"					
49	M	40461077	spínač soumrakový exteriérový, s fotočlánkem, regulace 2 - 100LUX, spínání nočního osvětlení za soumraku pro 350W LED, na DIN lištu, IP20 spínač, IP65 čidlo, kabel 1m	kus			160,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus			802,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "odečteno ze situace stavby"					
51	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus			2 780,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus			2 340,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		18 "odečteno ze situace stavby, dvojjzásuvky - pootočené"					
53	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus			3 564,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus			164,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "odečteno ze situace stavby, jednonásobná zásuvka"					
55	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus			78,50	CS ÚRS 2024 02
56	K	741313131	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus			780,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "odečteno ze situace stavby, jednonásobná zásuvka s vyšším krytí IP44"					
57	M	35811322	zásuvka spojovací 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky	kus			588,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	741320163	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus			180,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "odečteno ze situace stavby, pro připojení ponorného čerpadla"					
59	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			546,00	CS ÚRS 2024 02
60	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			14 356,50	CS ÚRS 2024 02
61	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus			2 562,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm	kus			2 343,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus			1 404,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9 "odečteno ze situace stavby"					
64	M	RMAT00031	Svítidlo venkovní stropní	kus			8 000,00	
65	M	RMAT0004	Svítidlo venkovní nástěnné přisazené	kus			7 500,00	
66	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m			9 408,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(60+12+11+16+9+4)*1,2"odečteno ze situace stavby"					
67	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg			3 708,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		(60+12+11+16+9+4)*1,2*0,62 "odečteno ze situace stavby"					
68	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m			25 696,80	
	VV		((20+11+15+10+7+6*0,5)*1,2)+4*5*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
69	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg			1 550,34	
	VV		((20+11+15+10+7+6*0,5)*1,2)*0,135 "odečteno ze situace stavby"					
70	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			662,16	
	VV		4*5*1,2*0,62					
71	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus			4 662,00	
	VV		37 "odečteno ze situace stavby"					
72	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus			503,20	
73	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus			2 816,00	
	VV		16 "odečteno ze situace stavby"					
74	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus			309,60	
75	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus			143,20	
76	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus			308,00	
	VV		2 "odečteno ze situace stavby"					
77	M	35442022	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 85mm	kus			430,00	
78	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus			1 744,00	
	VV		4 "odečteno ze situace stavby"					
79	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus			808,00	
80	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus			360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 4 "odečteno ze situace stavby"								
81	M	35442110	štitek plastový - čísla svodů	kus				
82	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus				
VV (20+11+15+10+8)/0,8"odečteno ze situace stavby"								
83	M	35442209	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj, mat. FeZn 430mm	kus				
84	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus				
85	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus				
86	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t				
87	K	998741199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t				
VV 0,456*29								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
88	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus				
VV 2								
89	M	38475001	kamera venkovní bullet analogová maximální rozlišení záznamu 2MP přisvit IR 40m WDR 120dB 12V PoC IP67	kus				
D 751 Vzduchotechnika								
90	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus				
91	M	42914110	ventilátor axiální sténový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus				
D M Práce a dodávky M								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
92	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km				
VV (80+100+45)/1000 "odečteno ze situace stavby"								
93	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2				
VV (100+80+45)*1 "odečteno ze situace stavby"								
94	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m				
VV 100+80+2+45"odečteno ze situace stavby"								
95	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3				
VV 0,35*0,2*(2+80+100+45) "odečteno ze situace stavby"								
96	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
VV (0,35*0,2*(2+80+100+45))*29 "odečteno ze situace stavby"								
97	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
VV 0,35*0,2*(2+80+100+45) "odečteno ze situace stavby"								
98	K	460381251	Příplatek k násypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3				
VV 0,35*0,2*(2+80+100+45) "odečteno ze situace stavby"								
99	K	460431133	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř II skupiny 4	m				
VV 2+80+100+45"odečteno ze situace stavby"								
100	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2				
VV (2+80+100+13)*1 "odečteno ze situace stavby"								
101	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3				
VV ((2+80+100)*1)*0,05 "odečteno ze situace stavby"								
102	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m				
VV 100+80+2+45 "odečteno ze situace stavby"								
103	M	23531469	písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm	kg				
104	M	34575104	deska kabelová krycí PVC červená, 250x2mm	m				
105	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m				
VV (2+80+100+45)*1,2 "odečteno ze situace stavby"								
106	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštřová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m				
107	K	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m				
VV 105,7								
108	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t				
109	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t				
VV 2,166*29								
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	580101001	Kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus			726,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3"odečteno ue situace stavby"					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				34 300,00	
111	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod			25 840,00	CS ÚRS 2024 02
112	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod			8 460,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
113	K	013254000	Světelné - technický výpočet	kpl			4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 05 - Vegetační ČOV pro 10EO (KČOV)

KSO:
Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Vojtěch Halámek

IČ: 68095635
DIČ: CZ68095635

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		637 313,40	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	637 313,40	21,00%	133 835,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	771 149,21

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

SO 05 - Vegetační ČOV pro 10EO (KČOV)

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	637 313,40
1 - Zemní práce	232 579,08
HSV - Práce a dodávky HSV	346 497,05
2 - Zakládání	3 323,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	85 250,00
4 - Vodorovné konstrukce	57 660,55
8 - Trubní vedení	121 295,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 148,00
998 - Přesun hmot	76 819,80
PSV - Práce a dodávky PSV	58 237,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 189,77
21-M - Elektroinstalační materiál	32 294,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 047,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: SO 05 - Vegetační ČOV pro 10EO (KČOV)

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 637 313,40

D	1		Zemní práce				232 579,08	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			3 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha stavby" 40+10					
	VV		Součet					
2	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3			14 116,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		"anaer. separátor" 3,5*3,5*2,7					
	VV		"odkop pro vertik. filtr" 6*8*0,3*0,5					
	VV		"vertik. filtr" 4,5*4,5*1					
	VV		"čerp. šachta" 2*2*2,25					
	VV		"pulzní šachta" 1,6*1,6*1					
	VV		"separátor S1" 3,2*3,3*3,15					
	VV		Součet					
3	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3			40 913,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nátok do separátoru 1" 19,7*0,8*0,9					
	VV		"mezi separátory" 1,7*0,8*1					
	VV		"anaer. separátor -čerp.šachta" 1,5*0,8*1					
	VV		"z čerp. šachty do pulz. šachty" 1,85*0,6*0,6					
	VV		"z pulz. šachty do vertik. filtru" 3,3*0,6*0,6					
	VV		"el. kabel (samostatný výkop)" 40*0,6*0,8					
	VV		"vertik. filtru do výustn. obj." 185*0,8*0,8					
	VV		"z recirk. do pulzní šachty" 3,0*0,6*0,6					
	VV		"přepad z čerp. šachty do vertik. filtru" 3,3*0,8*1,2					
	VV		Součet					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			10 672,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přebytečný výkopek k dalšímu použití"					
	VV		"výkop minus zásyp" 105,349+160,446-144,790					
	VV		Součet					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			20 207,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přebytečný výkopek k dalšímu použití"					
	VV		"výkop minus zásyp" 105,349+160,446-144,790					
	VV		Součet					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			2 650,01	CS ÚRS 2024 02
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			51 690,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		"výkop" 105,349+160,446					
	VV		"odpočet lože, obsypu, podsypu" (19,649+67,139+2,617)*-1					
	VV		"odpočet výplně filtru " (20*1)*-1					
	VV		"odpočet objemu anaer. separátoru a separátoru" 2*5*-1					
	VV		"odpočet objemu čerp. šachty" 1,6*-1					
	VV		Součet					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3			15 777,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nátok do separátoru 1" 19,7*0,8*0,35					
	VV		"mezi separátory" 1,7*0,8*0,35					
	VV		"anaer. separátor -čerp.šachta" 1,5*0,8*0,3					
	VV		"z čerp. šachty do pulz. šachty" 1,85*0,6*0,23					
	VV		"z pulz. šachty do vertik. filtru" 3,3*0,6*0,3					
	VV		"el. kabel (samostatný výkop)" 40*0,6*0,1					
	VV		"vertik. filtru do výustn. obj." 185*0,8*0,3					
	VV		"z recirk. do pulzní šachty" 3,0*0,6*0,23					
	VV		"přepad z čerp. šachty do vertik. filtru" 3,3*0,8*3					
	VV		"rozvodné potrubí filtru frakce 8/16" (17*1,79+4,2)*(0,15+0,08)*0,5*0,08					
	VV		"provduš. potrubí filtru frakce 8/16" 2*4*(0,15+0,05)*0,5*0,15					
	VV		"provduš. potrubí filtru frakce 4/8" 2*4*6,28*0,1*0,5*0,05					
	VV		"obsyp anaer. separátoru" 2*3,14*1,125*0,3*2					
	VV		Součet					
9	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			53 633,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obsyp potrubí v rýze" (62,9-0,565)*1,8					
	VV		Součet					
10	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t			3 273,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obsyp anaer. separátoru" 4,239*1,8					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t			723,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obsyp potrubí ve filtru" 0,565*1,8					
	VV		Součet					
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			2 715,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"úprava terénu po výstavbě" 30					
	VV		Součet					
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			518,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vertik. filtr" 20					
	VV		Součet					
14	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2			4 878,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vertik. filtr včetně vytvoření ochran. průlehu" 18*1					
	VV		Součet					
15	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			4 060,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"osazení filtru" 20*5					
	VV		Součet					
16	M	026505R3	mokřadní rostliny	kus			3 500,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							346 497,05	
D 2 Zakládání							3 323,59	
17	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3			3 323,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		"anaer. separátor" 3,14*1,25*0,15					
	VV		"separátor" 2*2,1*0,15					
	VV		"čerp. šachta a pulz. šachta" 3,14*0,65*0,65*0,15 *2					
	VV		"vyrovnání pod vertik. filtr" 20*0,05					
	VV		Součet					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							85 250,00	
18	K	382413111	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 1000 l pro usazení do terénu	kus			3 060,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	382413112	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu	kus			4 590,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	382413115	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus			12 800,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	56230015	jímka plastová na obetonování 2x2x1,5m objem 6m3	kus			23 100,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	56230013	jímka plastová na obetonování 2x2x1m objem 4m3	kus			18 700,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	R 1022	pulzní šachta	kus			11 500,00	
24	K	R 1024	čerpací šachta odběr vzorků vč poklopu dod	kpl			11 500,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							57 660,55	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			24 561,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nátok do separátoru 1" 19,7*0,8*0,1					
	VV		"mezi separátory" 1,7*0,8*0,0					
	VV		"anaer. separátor -čerp.šachta" 1,5*0,8*0,1					
	VV		"z čerp. šachty do pulz. šachty" 1,85*0,6*0,1					
	VV		"z pulz. šachty do vertik. filtru" 3,3*0,6*0,1					
	VV		"el. kabel (samostatný výkop)" 40*0,6*0,1					
	VV		"vertik. filtru do výustn. obj." 185*0,8*0,1					
	VV		"z recirk. do pulzní šachty" 3,0*0,6*0,1					
	VV		"přepad z čerp. šachty do vertik. filtru" 3,3*0,8*0,1					
	VV		Součet					
26	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3			10 430,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vert. filtr vrstva 0,3m frakce 8/16" 20*0,35					
	VV		Součet					
27	K	457561111	Filtrační vrstvy z kameniva drobného drceného bez zhutnění frakce 2 až 4 mm	m3			11 772,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vertik filtr vrstva 0,6m frakce 2/4" 20*0,6					
	VV		Součet					
28	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2			1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vertik filtr dno" 20*2					
	VV		Součet					
29	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2			1 782,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vertik. filtr boky" (4,5+4,5)*2*1,1*2					
	VV		Součet					
30	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2			2 325,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		(40+39,6)*1,15					
	VV		Součet					
31	K	457979121	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2	m2			160,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		"boky filtru" (4,5+4,5)*2*1,1					
	VV		Součet					
32	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3			3 402,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kolem filtru" 18*0,5*0,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl do 20 m2 tl 200 mm	m2			1 428,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"výustní objekt" 1,2*0,5*2					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				121 295,11	
34	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm	m			552,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z recirk. do pulzní šachty" 3,8					
	VV		"z čerpací do pulz. šachty" 1,85					
	VV		Součet					
35	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m			241,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,65*1,01					
	VV		Součet					
36	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m			33 848,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"anaer. separátor - pulzní šachta" 5					
	VV		"anaer. separátor - čerp. šachta" 1,5					
	VV		"z pulz. šachty do vertik. filtru" 3,3					
	VV		"vertik. filtru do výustn. obj." 185					
	VV		"přepad z čerp. šachty do vertik. filtru" 3,3					
	VV		"provzduš. potrubí vertik. filtru" 2*4+4					
	VV		"Sběr. potrubí vert. filtru" 4,5					
	VV		"hl. větev rozvod. potrubí vert. filtru" 4,2					
	VV		"vedl. větev rozvod. potrubí vert. filtru" 17*1,79					
	VV		"přepad v anaer. separátoru" 1,5					
	VV		Součet					
37	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m			1 312,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"provzduš. potrubí vertik. filtru" 2*4					
	VV		"Sběr. potrubí vert. filtru" 4,5					
	VV		Součet					
38	M	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m			20 711,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		"anaer. separátor - čerp. šachta" 1,5*1,01					
	VV		"vertik. filtru do výustn. obj." 185*1,01					
	VV		"přepad z čerp. šachty do vertik. filtru" 3,3*1,01					
	VV		"svislé odvětr. potrubí vert. filtru" 4*1*1,01					
	VV		"přepad v anaer. separátoru" 1,5*1,01					
	VV		Součet					
39	M	28615059	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x1000mm	m			1 960,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vedl. větev rozvod. potrubí vert. filtru" 17*1,79*1,01					
	VV		Součet					
40	M	28615061	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm	m			238,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hl. větev rozvod. potrubí vert. filtru" 4,2*1,01					
	VV		Součet					
41	M	28615062	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm	m			314,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nátok do vert. filtru" 3,3*1,01					
	VV		Součet					
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m			4 325,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nátok do separátoru 1" 19,7					
	VV		"mezi separátory" 1,7					
	VV		"přepad v separátoru 1" 1,5					
	VV		"přepad v anaer. separátoru" 0,5*2					
	VV		Součet					
43	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m			5 624,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		23,9*1,01					
	VV		Součet					
44	K	877265211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			12 012,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	OSM.112620	HTM hrdlová zátká DN 50	kus			10,08	
	VV		"rozvodné potrubí vertik. filtru - zátky" 1					
	VV		Součet					
46	M	28615699	zátká hrdlová odpadní HTM DN 40	kus			180,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozvodné potrubí vertik. filtru - zátky" 17					
	VV		Součet					
47	M	28619338	koleno kanalizační PE-HD 45° D 75mm	kus			200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozvodné potrubí filtru" 2					
	VV		Součet					
48	M	28619402	koleno kanalizační PE-HD 90° D 50mm	kus			58,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozvodné potrubí filtru-kolena" 1					
	VV		Součet					
49	M	28619400	koleno kanalizační PE-HD 90° D 32mm	kus			749,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozvodné potrubí filtru-kolena" 17					
	VV		Součet					
50	M	28619406	koleno kanalizační PE-HD 90° D 110mm	kus			2 070,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sběr. porubí" 2					
	VV		"odvětr. potrubí" 4					
	VV		"přepad v anaer. separátoru" 2					
	VV		"z anaer. separátoru do čerp. šachty" 1					
	VV		"z vertik. filtru do výust." 1					
	VV		Součet					
51	M	28619342	koleno kanalizační PE-HD 45° D 110mm	kus			1 001,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"v vertik. filtru do výust" 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet					
52	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100	kus			140,50	CS ÚRS 2024 02
			vv "odvětr. potrubí" 4					
			vv "Sběrné potrubí "1					
			vv Součet					
53	M	28615634	redukce odpadní nesouosá HTR DN 40/32	kus			453,90	CS ÚRS 2024 02
			vv "rozvodné potrubí filtru" 17					
			vv Součet					
54	M	42283018	klapka koncová přírubová žabí DN 100	kus			5 650,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 1					
			vv Součet					
55	K	877265221	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus			7 480,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "rozvodné potrubí filtru" 17					
			vv Součet					
56	M	28615570	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/40	kus			600,95	CS ÚRS 2024 02
			vv "rozvodné potrubí vetrík. filtru"17*1,01					
			vv Součet					
57	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus			1 510,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "koleno nátoku"1					
			vv "přepad v separátoru " 2					
			vv "přepad v anaer. separátoru" 2					
			vv Součet					
58	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90" SN12/16	kus			2 666,40	CS ÚRS 2024 02
			vv 5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství					
59	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek			1 666,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 2					
			vv Součet					
60	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus			7 600,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "recirkul. šachta" 1					
			vv "revizní šachta"1					
			vv Součet					
61	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus			4 840,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus			230,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus			1 526,00	CS ÚRS 2024 02
64	M	28661772	poklop šachtový PP do šachtové roury DN 400 pro třídu zatížení A15	kus			1 106,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			320,92	CS ÚRS 2024 02
			vv 3,8+1,85					
			vv Součet					
66	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m			93,60	CS ÚRS 2024 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 148,00	
67	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3			1 056,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "vertik. filtr" 20*1,0					
			vv Součet					
68	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			1 092,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "vertik. filtr" 20*1,0					
			vv Součet					
	D	998	Přesun hmot				76 819,80	
69	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t			76 819,80	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				58 237,27	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				56 189,77	
70	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2			3 420,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "vertik. filtr dno" 20					
			vv Součet					
71	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2			4 356,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "boky filtru" 4,5*4*1,1					
			vv Součet					
72	M	28322017	fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,5mm	m2			13 746,92	CS ÚRS 2024 02
			vv (20+19,8)*1,1					
			vv Součet					
73	K	711762624	Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry pryžovým klínem	m			649,80	CS ÚRS 2024 02
			vv 4,5*4					
			vv Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
74	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus			1 598,00	CS ÚRS 2024 02	
75	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			124,80	CS ÚRS 2024 02	
D 21-M Elektroinstalační materiál							32 294,25		
76	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			2 294,25	CS ÚRS 2024 02	
VV 75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství									
77	K	R 8a	čerpadlo recirkul. dod a mont.	kompl.			15 000,00		
78	K	R8	čerpadlo s plovákem dod. a montáž, přívodní kabel 10m,	kus			15 000,00		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							2 047,50		
79	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			2 047,50	CS ÚRS 2024 02	
VV 40+35									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov

CC-CZ:

Datum: 13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halámek

IČ:

68095635

DIČ:

CZ68095635

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		252 186,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 186,00	21,00%	52 959,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 145,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní biotop Dolánky

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Daliměřice, Turnov

Datum:

13.06.2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

vojvodspouarsky
rozvoj a výstavba

Uchazeč:

Ing. Vojtěch Halánek

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

252 186,00

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

85 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

29 186,00

1 - Zemní práce

29 186,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

138 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přírodní biotop Dolánky
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Daliměřice, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: Ing. Vojtěch Halámek

Datum: 13.06.2025
Projektant: vodorovný rozvoj a výstavba
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 252 186,00

D A0		Ostatní náklady spojené s realizací stavby					85 000,00	
1	K	043103002	Zaškolení obsluhy	Kč		25 000,00	CS ÚRS 2024 02	
2	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - vytyčení inž. sítí	Kč		15 000,00	CS ÚRS 2024 02	
3	K	OST3.1	Dokumentace skutečného provedení	Kč		15 000,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"výkresové i textová část, včetně předání digitální formy na CD, součástí bude i provozní řád a plán údržby přírodního jezírka a KČOV" 1						
VV		Součet						
4	K	OST4.1	Komplexní zkoušky,	Kč		30 000,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"všecké zkoušky nutné k uvedení stavby do provozu, včetně zkoušek během výstavby, hutnicí zkoušky, chemický rozbor zemin pro uložení na skládku atp." 1						
VV		Součet						
D HSV		Práce a dodávky HSV					29 186,00	
D 1		Zemní práce					29 186,00	
5	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus		1 706,00	CS ÚRS 2024 02	
6	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus		11 440,00	CS ÚRS 2024 02	
7	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus		8 610,00	CS ÚRS 2024 02	
8	K	184818244	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus		4 230,00	CS ÚRS 2024 02	
9	K	184818245	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus		3 200,00	CS ÚRS 2024 02	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					138 000,00	
10	K	0115030002	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč		3 000,00	CS ÚRS 2024 02	
11	K	0122030001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč		15 000,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"obsahuje průběžné zaměřování hotových a zasypávaných konstrukcí a trubních vedení, přeložek sítí, včetně zaměření terénu celého staveniště" 1						
VV		Součet						
12	K	0123030001	Geodetické práce po výstavbě	Kč		5 000,00	CS ÚRS 2024 02	
13	K	0131030001	Odběr vzorků	Kč		5 000,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"pasportizace okolních objektů (budov, zdí, oplocení, povrchů), a dále zjištění hladin vody v okolních studních" 1						
VV		Součet						
14	K	0132030001	Fotodokumentace	Kč		5 000,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů a uložení na CD" 1						
VV		Součet						
15	K	0300010001	Zařízení staveniště	Kč		60 000,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Zřízení a odstranění zařízení staveniště pro projekt v rozsahu dle charakteru stavby, potřeb objednatele a zhotovitele.
 (buněk pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buněk sociálního zařízení – umývárna, suché WC, šatny a sociální zázemí pracovníků).
 • Terénní úpravy pro zařízení staveniště, úpravy terénu po zrušení zařízení staveniště, rozebrání a odvoz zařízení staveniště, ohumusování a osetí dotčených ploch
 • Oplocení skládek
 • Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových vod. Dle možnosti lokality, potřeb zhotovitele a požadavků objednatele.
 • Ohrazení staveniště a výkopů v rozsahu hranice stavby mobilním hrazením výšky min. 2,0 m - dodávka, montáž a demontáž
 • Výstražné značení
 • Osvětlení staveniště v nočních hodinách
 • V rámci této položky je zahrnuta vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava dle potřeb zhotovitele (zhotovení provizorních přístupů, přejezdů, sjezdů apod.)
 • Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele.
 • zajištění, montáž a demontáž pracovních plošin, lešení apod.

D		VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
16	K	045203000	Kompletační činnost	Kč			15 000,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	045303000	Koordinační činnost	Kč			15 000,00	CS ÚRS 2024 02
položka obsahuje mimo jiné i: - náklady na zpracování havarijního plánu - náklady na zpracování povodňového plánu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - součinnost při zpracování plánu BOZP								
D		VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
18	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč			5 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
19	K	071103000	Provoz investora	Kč			5 000,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	075503000	Ochranná pásma přírodních hodnot	Kč			5 000,00	CS ÚRS 2024 02

Ing. Vojtěch Halámek

HARMONOGRAM PRACÍ

pro akci: "Výstavba přírodního biotopu Dolánky"

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.
Při případném podpisu smlouvy bude dodavatelem
dodán upřesněný harmonogram prací dle domluvy se
zadavatelem a pokud jím bude vyžadován.

[illegible]

V Ivančicích dne 14.6.2025

