

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 60-70

Název zadavatele : **Městská sportovní Turnov, s.r.o.**
se sídlem : Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČO : 25941640

**Název veřejné zakázky : Rekonstrukce a dostavba sportovní haly na Turnově 2:
Výběr dodavatele stavby**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní e-mail : knobova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost

V dodatečné odpovědi č. 44 se píše, že položka č. 587 (přístřešek na odpadní nádoby) byla opravena ze tří kusů na jeden. V revidovaném výkazu jsou ale stále 3 kusy. Žádáme znovu o opravu.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 60

Opraveno.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

Upozorňujeme na nesrovnalost v Soupisu prací pro SO 303 Přípojka vodovodu. V pol.č. 24 dodávka tvarovky je uveden DN 500, pravděpodobně má být DN 50.

23	K	857212122	Montáž litinových tvarovek na potrubí	kus	2,000
			litinovém tlakovém jednoosých na potrubí		

			z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50		
24	M	55251085	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF- kus PN10 DN 500 dl 500mm	kus	2,000

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 61

Opraveno, nahrazeno za DN50.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

V Soupisu prací se ve Stavební části u p.č. 563 „Pačokování...“ do výměry započítávají plochy nazvané jako „podhledy“ v objemu 2555,58 m². Takto velké plochy podhledů pro pačokování se však nikde nenachází. Žádáme proto Zadavatele o kontrolu výměry a případně o vysvětlení, ve kterých místech má být pačokování provedeno.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 62

Položka je v pořádku, jedná se o penetraci podkladu betonových stropních prvků pro provedení malby.

Žádost

Žádáme znovu o opravu rozměrů v položkách pro okna O14 a O19. V revizi Soupisu prací ze dne 25.8.2025 jsou špatné rozměry.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 63

Opraveno.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a schéma okna O14 a O19.

Žádost

Ve skladbách konstrukcí je uvedeno, že odpružené podlahy pro boulder budou dodávány samostatně specializovanou firmou. Žádáme proto o vyškrtnutí této položky ze stavební části:

542	K	776_R004	D+M ODPRUŽENÁ PODLAHA - Gumové rohože na dopadových plochách, pol.č. P6 / 2.NP	m2	130,000
-----	---	----------	--	----	---------

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 64

Opraveno, položka odstraněna.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

S odkazem na DI 47-56 č.49 žádáme o kontrolu Soupisu prací. Výměra pro obě bouraná hřiště dohromady je 1500 m², ½ plochy je umělý povrch, ½ asfaltová plocha, jak jsme viděli na prohlídce stavby.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 65

Opraveno, pod celou plochou obou hřišť je asfaltový povrch (1500m² a na části tohoto povrchu je umělý povrch v tl.2cm + 750m²).

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

S odkazem na DI 47-56, č. 48 žádáme o vyškrtnutí zdvojené položky šatních skříněk se Soupisu prací.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 66

Opraveno, položka odstraněna.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

Domníváme se, že v Soupisu prací, list „stavební část“ se duplikují pol.č. 90 a 95, montáž TI. Dle skladeb konstrukcí je pouze jedna tepelná izolace ve skladbě S9.

90	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m ²	139,510
VV		"S9"			
VV		"pohled východní"47,46+"pohled jižní"92,05			139,510
95	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových	m ²	139,510

desek nebo z kombinovaných desek na vnější
stěny, tloušťky desek do 40 mm

VV "S9"

VV "pohled východní"47,46+"pohled jižní"92,05 139,510

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 67

Opraveno.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

Žádáme Zadavatele o prověření, zda nedošlo ke zdvojení položek práce s akustickými obklady, a to konkrétně položky 271 „D+M akustického stěnového obkladu“ v objemu 250 m² a položky 272 „D+M návrh akustického opatření dle akustického měření v objemu 1 Kč. V případě, kdy položky nejsou zdvojeny, prosíme o vysvětlení, jaké konstrukce mají být montovány v objemu 1 Kč?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 68

Jedna položka obsahuje dodávku a montáž akustického obkladu (250m²) a druhá položka akustické měření in situ, na základě kterého se obklad instaluje. Do hotové tělocvičny přijede specialista s měřicí technikou a určuje na základě měření kam obklad a v jaké ploše instalovat.

Žádost

Žádáme Zadavatele o kontrolu jednotky u položky 151 ve Stavební části, kde má být provedeno odvětrání radonu v množství 118,3 kusů. Nejedná se spíše o délkové metry? (m)

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 69

Opraveno na metry.

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 70 (bez žádosti)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09.10.2025 do 10:00 hodin.

V Praze, podepsáno elektronicky

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB – Consult, s.r.o.
zástupce zadavatele