


- VÝKRESY NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE K DANÝM PRVKŮM PŘEDLOŽÍ DODAVATEL GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.
- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ ROZMĚRY (ŠÍŘKA, DÉLKA APOD.) NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI.
- DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA, BARVA A ODTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA.
- BAREVNOST FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- POZICE A STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SKRYTÝCH ZA STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI A OMÍTKAMI MUSÍ BÝT OVĚŘENY BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- DODAVATEL ZAJISTÍ, ABY MEZI JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLY NEDOCHÁZELO K CHEMICKÝM REAKCÍM, VEDOUČÍM K DEGRADACI MATERIÁLU NEBO JEHO POVRCHOVÉMU ZABARVENÍ.
- VEŠKERÉ ROZPORY VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU JE ZHOTOVITEL POVINEN KONZULTOVAT GP V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY PODLÉHAJÍ PŘÍSLUŠNÉMU STATICKÉMU POSOUZENÍ!
- DOKUMENTACE FUNGUJE JAKO CELEK, JEDNOTLIVÉ PRVKY APOD. MOHOU BÝT ZAKRESLENY NEBO POPSÁNY JEN V NĚKTERÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ KONSTRUKCE, PRVKY A VÝROBKY BUDOU PROVEDENY A DODÁNY V SOULADU ČSN NEBO EN, DOPORUČENÍM VÝROBCE A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY V ČR, POKUD NENÍ PROJEKTEM NEBO NAVAZUJÍCÍMI VÝROBNÍMI POSTUPY STANOVEN POŽADAVEK VYŠŠÍ.

STAVBA: POŽÁRNÍ ZBROJNICE PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TURNOV - TURNOV, VESECKO SO.01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <div style="text-align: right;"> Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 +420 732 437 160 hosek@pk-hosek.cz </div>		
MÍSTO: P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE		ZODP. PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMÁŠ BERNATÍK	AUTORIZACE:
INVESTOR: MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 511 01 TURNOV		FORMÁT: 1xA4	DATUM: 06/2025	
		STUPEŇ PD: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2022313	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ ČÍSLO:
VÝKRES: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			ČÍSLO VÝKRESU: E.6	

POL.	POPIS	R.Š. (MM)	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
K1	PARAPET Z TIZN TL. 0,7 MM - DÉLKY: ~1700 MM BARVA RAL 7016 (antracit) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK PRO PARAPETNÍ PLECH (PRAVÉ A LEVÉ) SÍLA STĚNY KRYTKY MIN. TL. 2 MM MONTÁŽ A DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	270	KS	5
K2	PARAPET Z TIZN TL. 0,7 MM - DÉLKY: ~2500 MM BARVA RAL 7016 (antracit) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK PRO PARAPETNÍ PLECH (PRAVÉ A LEVÉ) SÍLA STĚNY KRYTKY MIN. TL. 2 MM MONTÁŽ A DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	300	KS	7
K3	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY - ATIKY TIZN PLECH TL. 0,7 MM - BARVA RAL 7016 (antracit) VČETNĚ PŘÍPONEK, OCELOVÝCH PÁSNIC APOD. MONTÁŽ A DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	830	M	~54,3
K4	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY - ATIKY PRO FAS. PANELY TIZN PLECH TL. 0,7 MM - BARVA RAL 7016 (antracit) VČETNĚ PŘÍPONEK, OCELOVÝCH PÁSNIC A NEREZ KONTRUKCE PRO UCHYCENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY PANELU - NEREZOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ 40x40 MM MONTÁŽ A DODÁVKA VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	950	M	~70,35
POZN.	- DODAVATEL PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE POVINEN PROVÉST PŘEMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI. - PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZVINUTÝCH ŠÍŘÍ (R.Š.) VEŠKERÉHO OPLECHOVÁNÍ NEBYLO MOŽNÉ Z DŮVODU NEMOŽNÉHO PŘÍSTUPU NA DANÉ KONSTRUKCI, JELIKOŽ NEBYLO NA STAVBĚ PROVEDENO LEŠENÍ. - DETAILS PROVEDENÍ A MONTÁŽE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM. - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610, ČSN EN 612 A ČSN EN 1462.			