708/12

SO.01
±0,000 =285,39

SO.02
±0,000 =285,13

D3 FILTRAČNÍ ŠACHTA km 0,0229
(SOUVISEJÍCÍ INVESTICE)

AREÁL IZS

LEGENDA I.

- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU - SO.01
- VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU - SO.01
- VJEZD DO OBJEKTU (GARÁŽE) - SO.01
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU - SO.02
- VJEZD NA POZEMEK
- VSTUP NA POZEMEK
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA II.

- SO.01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE
- SO.02 - HASIČSKÁ VĚŽ
- SO.03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÁ POJÍZDNÁ PLOCHA - DLE SKLADBY T.1 - 631 M²
  VČETNĚ BETONOVÝCH SNÍŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE
- SO.03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PLOCHA ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY - DLE SKLADBY T.4 - 241 M²
  VČETNĚ BETONOVÝCH SNÍŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE
- SO.03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY - DLE SKLADBY T.5 - 52 M²
  VČETNĚ BETONOVÝCH SNÍŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE
- SO.03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PLOCHA Z KAMENNÉ DLAŽBY - DLE SKLADBY T.6 - 83 M²
  VČETNĚ BETONOVÝCH NESNÍŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE
- SO.03 - ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - SKLADBA T.3 - 1119 M²
- SO.01 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA KOLEM OBJEKTU - OKAPOVÝ CHODNÍČEK - DLE SKLADBY T.2 - 37 M²
  VČETNĚ BETONOVÝCH ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- VODOVODNÍ ŘAD - SOUVISEJÍCÍ INVESTICE - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SOUVISEJÍCÍ INVESTICE - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SOUVISEJÍCÍ INVESTICE - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - SOUVISEJÍCÍ INVESTICE - ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 200 - DL. 95 M
- NOVÁ KANALIZACE DN 110 PRO ODVOD VOD Z ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ - VENKOVNÍ ROZVOD - DL. 46 M
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 200 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - DL. 28 M
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Z VODOVODNÍHO ŘADU - DL. 70 M
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - TECHNICKÁ VODA Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PRO DEŠŤOVOU DOVU - DL. 27 M
- NOVÁ TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA VČ. DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČKY PE DN50 - DL. 71 M
- NOVÝ DATOVÝ KABEL PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ POJÍZDNÉ BRÁNY - DL. 71 M
- NOVÉ OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH PLOTOVÝCH PANELŮ "2D PANELŮ" - VÝŠKY 1830 MM - BARVA RAL7016 - DL. 160,5 M
- NOVÉ OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH PLOTOVÝCH PANELŮ "2D PANELŮ" - VÝŠKY 1830 MM - BARVA RAL7016 - DL. 32,0 M

1 MÍSTO NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI - ŠACHTA Š33 - DNO 283,20 m n.m. KT200
2 MÍSTO NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI - ŠACHTA D19 - DNO 283,34 m n.m. PVC200
3 MÍSTO NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD - ŠACHTA VŠ - DNO 283,51 m n.m. LT100
4 SAMONOSNÁ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU O OBJEMU 10 m3 - 1 KS
5 REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - TYPIZOVANÝ VÝROBEK - RŠ - DN 600 - 9 KS
6 GRAVITAČNÍ SORPČNÍ ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 2/10 l/s - O ROZMĚRECH: 1660x700x1260 MM - 1 KS
7 NAPOJOVACÍ MÍSTO PŘÍVOD NN - ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ ER1 a ER2 + HDS - UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE PODMÍNEK ČEZ
8 NAPOJOVACÍ MÍSTO PŘÍVOD TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELU
10 ELEKTROMECHANICKÁ AUTOMATICKÁ POJEZDOVÁ BRÁNA, S ŠÍŘKOU 10 m,
S DETEKCÍ VOZIDEL - PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ BRÁNY PŘI VJEZDU I PŘI PŘÍJEZDU
11 VSTUPNÍ OTEVÍRAVÁ BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ ŠÍŘKY 1,0 M, VÝŠKY - 1,8 M VČETNĚ UZAMYKACÍ SESTAVY
13 ODKALOVACÍ ŠACHTA KANALIZACE - TYPIZOVANÝ VÝROBEK - RŠ - DN 600 - 1 KS
14 BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB D400 - ŠTĚRBINOVÝ O ROZMĚRECH 1000x300x300 MM (10 KS) - DL. 10 M
15 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ÍVC NA POZEMKU INVESTORA
16 STOJAN NABÍJECÍ STANICE PRO EL. VOZIDLA - VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE

STAVBA: POŽÁRNÍ ZBROJNICE PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TURNOV - TURNOV, VESECKO	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Jan Hošek, Mikulšovice 795, 407 79, +420 732 437 160, hosek@pk-hosek.cz		
MÍSTO: P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE	ZODP. PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMÁŠ BERNATÍK	AUTORIZACE:
INVESTOR: MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, 511 01 TURNOV	FORMÁT: 2xA4	DATUM: 06/2025	
	STUPEŇ PD: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2022313	
PROJEKTOVÁ ČÁST: C SITUACE	ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:250	PARÉ ČÍSLO:
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - M 1:250 OKÓTOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		ČÍSLO VÝKRESU: C.5	