Tabulka místností 1.PP					
C.	Název místnosti	Plocha(m2)	Záv. skladby / Nášlapná vrstva	Strop	Poznámka
0.00	VÝTAH	4.16	Epoxidový nátěr		Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.01	ODPADY	29.00	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.02	CHODBA	18.99	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.03	ROZVODNA NN	6.50	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04a	SKLEPNÍ KÓJE	3.35	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04b	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04c	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04d	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04e	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04f	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04g	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.04h	SKLEPNÍ KÓJE	3.08	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05a	SKLEPNÍ KÓJE	3.33	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05b	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05c	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05d	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05e	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05f	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05g	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05h	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05i	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.05j	SKLEPNÍ KÓJE	3.06	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.06	SCHODIŠTĚ	20.94	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.07	SCHODIŠTĚ	21.16	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.08	TECHNICKÁ M.	29.37	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.09	CHODBA	15.56	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.10a	SKLEPNÍ KÓJE	3.21	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.10b	SKLEPNÍ KÓJE	3.31	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.10c	SKLEPNÍ KÓJE	3.31	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.10d	SKLEPNÍ KÓJE	3.31	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.10e	SKLEPNÍ KÓJE	3.31	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.10f	SKLEPNÍ KÓJE	3.34	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.11a	SKLEPNÍ KÓJE	3.30	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.11b	SKLEPNÍ KÓJE	3.30	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.11c	SKLEPNÍ KÓJE	3.30	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.11d	SKLEPNÍ KÓJE	3.30	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.11e	SKLEPNÍ KÓJE	3.33	F01 / Epoxidový nátěr	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.12	PARKING	600.84	F01 / Epoxidový nátěr - odolný rozmyím látkám a soli	S.V.+2.80: transp. nátěr betonu	Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
0.13	VÝTAH	4.16	Epoxidový nátěr		Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mm
		842.78 m²			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNĚJŠÍ NOSNÁ STĚNA KERAMICKÉ BLOKY **tl. 300 mm** P15 na M10
- VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA KERAMICKÉ BLOKY **tl. 250mm** P15 na M10
- VÝTAHOVÁ ŠACHTA BET. ŽELEZOBETONOVÁ TVÁRNICE **tl. 250mm**
- PŘÍČKA KERAMICKÉ BLOKY **tl. 115mm** P10 na M10
- PŘÍČKA - hydrant KERAMICKÉ BLOKY **tl. 200mm** P10 na M10
- ZÁKLADOVÁ A STĚNOVÁ KONSTRUKCE BET. ŽELEZOBETONOVÁ TVÁRNICE **tl. 300mm** - viz část statika
- MONOLITICKÉ ŽB SLOUPY - viz část statika
- PŮVODNÍ KOTLÍ ZBOURKA
- ZÁSTŘEŠNÍ VÝKOPÍ - SENDVIČOVÝ (VYKOPÍK A STĚNY) HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 200mm

LEGENDA ZNAČEK

- PROSTUPY A OBRÁŽKY - TZB
- PROSTUP PODLAHOU - VEDENÍ PO KONSTRUKCÍCH
- PROSTUP STROPEM - VEDENÍ PO KONSTRUKCÍCH
- OBRÁŽKA VE STĚNĚ - VEDENÍ V KONSTRUKCÍCH
- LINIOVÝ ODPAŘOVACÍ ŽLAB, SPÁD 1% - VE ČÁSTI TZB
- STOUPACÍ POTRUBÍ - TZB - VE ČÁSTI TZB
- ROZDĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- EI 30 P1 PSB - OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘÍ - VE ČÁSTI PBŘ
- PSB - HYDRANT V ZAPUštěNÉM PROVEDENÍ - VE ČÁSTI PBŘ
- PSB - PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - VE ČÁSTI PBŘ
- VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ V SUTERÉNU - ODTAH - VE ČÁSTI VZT
- VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ V SUTERÉNU PŘIVOZNÍ VZDUCHU POD ÚVĚRKA - VE ČÁSTI VZT
- TOTAL STOP - TLAČÍTKO TOTAL STOP STLAČENÍM SE VYPNE VŠECHNO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
- RE - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ OBJEKTU
- OTOPNÝ ŽEBŘÍK - OTOPNÉ TĚLESO

LEGENDY STAVEBNÍCH ÚPRAV

- **SO1** - PŘÍVKY PRO TLUMENÉ AKUSTICKÉHO HLUKU - OČEKÁVÁNO NAVÁŽ. STĚNA A NA STROPNÍ KONSTRUKCI - dle výrobce
- **SO2** - ODPAŘOVACÍ LINIOVÝ BETONOVÝ ŽLAB 0.100 /h.50mm, ŠÍŘKA 500 MM, HLOUBKA 50mm (max. možno 100mm) VYBETONOVANÁ LINIOVÁ PROHLUBEŇ S VLOŽENÝM NEREZOVÝM ROŠTEM. HRANA ŽLABU OPATŘENA L-UHELNÍKEM
- **SO3** - ODVODŇOVACÍ LINIOVÝ ŽLAB - POŽÁDĚNÍ L 150mm ŽLABY Z PVC, VESTAVU VYTLAČENÉHO ŽELEZOBETONOVÉ VLÁKNO
- **SO4** - SENAPOR PRO VEDENÍ PROVOZU VE ŠÍŘCE 6M PRŮJEZDU DO GARÁŽÍ
- **SO5** - DOPRAVNÍ ZNAČKY (ZÁKAZ LPG A MAX. VÝŠKA VOZIDLA) ZAVĚŠENÍ NAD VJEZDEM DO GARÁŽÍ
- **SO6** - ZÁVLAHOVÉ ZAŘ. HYDRANTU (SMAHOSTŘÍKOVOU) DEBROU + OVLÁDAČÍ S VSTUPEM DO TUNNELU S PŘÍSAHEM
- **SO7** - VLOŽENÁ TUHÁ AKUSTICKÁ ZÁSLEPKA MINERÁLNÍ DESKA CE 100mm
- **SO8** - NÁVŠ PRO HYDRANT HYDRANT, SKŘÍŇ V ZAPUštěNÉM PROVEDENÍ HYDRANT SYSTÉM DN125, HADICE DÉLKY 30 M - VAKUŠOVÁ + ZT NÁVŠ A70/D/080 MM, S.N. 45.790
- **SO9** - RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ PRO ČISTÍCÍ KANALIZACE 300x300mm, POŽÁRNÍ UZÁVĚR DN 15 CPD
- **SO9** - RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ PRO ČISTÍCÍ KANALIZACE 150x300mm, PLASTOVÁ
- **SO10** - KPS POD NÁHON - VYŠŠÍ (NADOKOŽ) 1200 x 3.50mm

POZNÁMKY :

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb., A DVOU PODOBNOSTÍ TAK ZÁKLADĚ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODÁVANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁNA STAVEBNÍ OTVOR
- U DVEŘNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁNA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA STŘED
- Z DŮVODU POUŽITÍ PŘEDEPNUTÝCH PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ BUDE VE VŠECH PROSTORECH POD STROPEM PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
- NENOSNÉ ZDĚNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) MUSÍ BÝT KE STROPNÍ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUZNĚ A ŘÁDNĚ ODDILATOVÁNY A UTĚSNĚNY (DILATAČNÍ MEZERA MIN.20mm)
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOSTI MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT INVESTOR

- **NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1 UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOSTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.**

S

±0.000 ⇔293.65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: Bpv

název projektu

BYTOVÝ DŮM S.KVĚTNA

stupeň	DPS	místo stavby	TURNOV p.č.: 1289 1290/1 1291 k.ú. Turnov [771821]
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			

stavebník

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

generální architekt

REZANINA & BARTOŠ, s.r.o.
Jenišovice 111
503 46 Jenišovice

autorizace

projektant části

REZANINA & BARTOŠ, s.r.o.
Jenišovice 111
503 46 Jenišovice

Ing. Jiří Bartoš
Studénky 140, 549 02 Velké Poříčí
Ověř. oo/2017
v oboru: pozemní stavby

část

D.1.1.B ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

výkres

Půdorys 1.PP

datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
09/2025	1:50	D.1.1.B.2	
datum revize	číslo revize		
10/2025	1		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLI KOPÍROVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OBSAHU BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO